

質問に対する回答について

工事名) 常磐自動車道 R 6いわき管内はく落対策工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>設計図 4/40 いわき中央橋 P3～P4間のはく落対策工施工範囲について、いわき中央 IC 料金所 手前部分に ETC レーン用の電波吸収パネルが上部工の鈹桁部に設置されております。そのため吊足場の施工が困難かと思われませんが別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>下フランジ上に足場材を仮設することで施工は可能と想定しております。</p>
2	<p>参考図 1/27 足場工(参考図)において、吊足場 壁高欄部より固定金具を設置したうえで吊チェーンによる施工と記載されておりますが、現地の施工箇所では、壁高欄に落下防止網等が設置されており固定金具の設置が困難な橋梁が多数見受けられます。 固定金具の設置が困難な場合、打込みアンカーボルトによる固定が必要となりますが、別途協議と考えてよろしいでしょうか</p>	<p>参考図は一般的なものになります。個々の橋梁については、貴社の施工計画に基づいてお考えください。なお、設計図において個々の橋梁に支障物の明記がありませんので、支障物を記載いたします。上記について、後日、訂正公告をいたします。</p>