

道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

2. 路線名 道央自動車道

深川留萌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 三笠市岡山 (KP N 41.8)
(至) 北海道 上川郡剣淵町 (KP N171.1)

(自) 北海道 深川市音江町 (KP 0.0)
(至) 北海道 深川市深川町 (KP 4.4)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工 約 74 千 m²

床版防水工 約 5 千 m²

埋設ジョイント補修工 約 60 m

休憩施設バリアフリー工 2 箇所

5. 期 間 自 令和 6年 3月 9日 ～ 至 令和 8年 2月 26日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 旭川管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	157,118	
掘削工	式	1	157,118	捨土掘削 土砂(表土) 28 m ³ 28 m ³
のり面工	式	1	758,616	
植生工	式	1	758,616	張芝 438 m ² 438 m ²
舗装工	式	1	463,421,796	
セメントコンクリート舗装版工	式	1	207,145	コンクリート舗装版 17 m ² 17 m ² コンクリート舗装版
切削オーバーレイ工	式	1	390,999,769	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 38,560 m ² t = 10 cm 74,015 m ² 他 5,002 m ² 30,453 m ²
その他舗装工	式	1	3,683,824	A 5,848 m A(Y) 840 m
床版防水工	式	1	68,531,058	床版防水工 5,002 m ² 5,002 m ² B2 A 4 箇所
造園工	式	1	2,956,318	
舗装工	式	1	1,185,056	インターロッキングブロック舗装 130 m ² 130 m ²
その他造園工	式	1	1,771,262	車止めAP 29 基
交通安全施設工	式	1	833,940	
立入防止柵工	式	1	833,940	立入防止柵 12 m 12 m その他
交通管理施設工	式	1	4,041,318	
路面標示工	式	1	4,041,318	路面標示 J I S 規格型 23,359 m A1 6,282 m B1 17,077 m 路面標示 J I S 規格型 (m ²) 365 m ² C1 365 m ²
構造物保全工	式	1	57,838,823	
伸縮装置取替工	式	1	6,444,331	伸縮装置(埋設) 62 m 62 m
構造物補修工	式	1	37,003,788	A 18,836 L 処分費 44 t
床版上面の断面修復工	式	1	14,390,704	床版上面の断面修復工 18,836 m ³ 18,836 m ³ その他
雑工	式	1	83,673,848	
簡易舗装工	式	1	16,705,243	切込砕石路盤工 573 m ² 573 m ² 加熱アスファルト表層工 573 m ² 573 m ² A 6,020 m A(Y) 2,994 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 旭川管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	3,715,983	アスファルト縁石	976	m
				工場製コンクリート縁石	325	m
構造物等取壊し工	式	1	2,073,613	コンクリート構造物取壊し	5	m ³
				コンクリート縁石A	976	m
その他附帯工	式	1	6,519,336	A	6,716	m ²
				A P	1	箇所
				B P	1	箇所
				A	177	本
				A (Y)	25	本
				立入防止柵A P	8	m
				立看板A	50	枚
横断幕A	8	枚				
交通規制工	式	1	40,154,227	車線規制 L×N×M	163	回
交通保安要員	式	1	14,505,446	交通監視員	537	人・日
				交通誘導警備員B	121	人・日
目的物工事費 計	式	1	613,681,777			
仮設工事費	式	1	2,466,178			
その他	式	1	2,410,134	試験舗装費	1	式
雑工事費	式	1	56,044	その他の雑工事費	1	式
直接工事費 計	式	1	616,147,955			
共通仮設費	式	1	119,030,973			
共通仮設費	式	1	35,589,973	工所用機械運搬費	1	式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費	1	式
				はく離抵抗試験費	1	式
				土砂(表土)A P	1	式
率計上分	式	1	83,441,000			
現場管理費	式	1	147,770,000			
間接工事費 計	式	1	266,800,973			
工事原価	式	1	882,948,928			
一般管理費等	式	1	109,741,072			
工事価格	式	1	992,690,000			