

常磐自動車道 R6いわき管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 R6いわき管内立入防止柵工事

2. 路線名 常磐自動車道
磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県いわき市三沢町沼平 (いわき勿来IC)
(至) 福島県双葉郡富岡町大字上手岡 (常磐富岡IC)

(自) 福島県いわき市内郷宮町鬼ヶ沢 (いわきJCT)
(至) 福島県いわき市三和町合戸 (いわき三和IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

立入防止柵	5,517m
立入防止柵の出入口	5箇所
立入防止柵撤去工	5,504m
立入防止柵の出入口撤去工	5箇所
動物侵入対策工A	12,046m
動物侵入対策工B	58箇所

5. 期 間 自 令和 6年 2月 29日 ~ 至 令和 7年 10月 30日 (610日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 R6いわき管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	108,721,169	
立入防止柵工	式	1	108,721,169	立入防止柵 A 立入防止柵の出入口 5,517 m 5 箇所 立入防止柵撤去工A 立入防止柵撤去工A 1 立入防止柵の出入口撤去工A 立入防止柵の出入口撤去工A 1 A B 5,260 m 244 m 2 箇所 3 箇所 12,046 m 58 箇所
雑工	式	1	8,677,210	
その他附帯工	式	1	200,000	1 回
交通規制工	式	1	6,624,590	路肩規制 L×N 61 回 61 回
交通保安要員	式	1	1,852,620	交通監視員 61 人・日 交通誘導警備員B 46 人・日
目的物工事費 計	式	1	117,398,379	
仮設工事費	式	1	45,933	
雑工事費	式	1	45,933	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	117,444,312	
共通仮設費	式	1	9,402,000	
率計上分	式	1	9,402,000	
現場管理費	式	1	33,345,000	
間接工事費 計	式	1	42,747,000	
工事原価	式	1	160,191,312	
一般管理費等	式	1	25,788,688	
工事価格	式	1	185,980,000	