

質問書に対する回答

(件名) 関東支社道路管制センタープロジェクター調達

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 5 頁 2. 調達の細部に関する内容 2-1. 調達概要、2-2. 調達場所	ケーブル配線、設置する金具の選定、設置・搬入に係る動線の確認など、検討する為、納入する場所の図面（既設状況と更新後）を展開いただけないでしょうか。	既存機器の更新となるためケーブル配線工事は不要です。 天井は石膏ボードGB-R12.5 +LGS下地となります。 1階から2階へはエレベーターが利用でき、玄関から設置場所までは約50mとなります。
2	特記仕様書 6 頁 3. 設置等の作業項目 3-2. 機器の設定	「なお、映像は画面合成プロセッサ（IDK ICP-9401）及び HDMI 分配器（IDK VAC5000HD）等から出力されるため、関連する機器の設定も行うこと。」とありますが、設定する内容や装置数量が不明である為、関連するすべての機器の情報・設定する内容をご教示ください。	パソコン等からの映像を画面合成プロセッサ1台、分配器1台でプロジェクター4台に出力しています。 そのうち、今回調達予定の2台のプロジェクターで8400mm×3000mmのスクリーンに投影されます。このプロジェクター2台のうち1台が故障しているため、1台のみの出力設定に変更しておりますが、プロジェクター更新時に2台から映像出力されるように関連する機器の設定をしてください。