

## 質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	防草シート工	詳細図【62/62】にて防草シート工Aの施工箇所が提示されております。施工方法としての当初計上は、「固定ピンのみによる設置」と「固定ピンとワッシャーを併用して設置」との何れでお考えでしょうか。	防草シート工Aについては「固定ピンとワッシャーを併用して設置」を想定しています。
2	敷均し材の処分費	仮設アスファルトプラント敷地造成・材料置場・場内道路整備に使用した敷均し材を処分するにあたり、処分費は路盤廃材としてお考えでしょうか、それとも残土処分としてお考えでしょうか。	該当の処分費につきましては「残土処分」を想定しています。