

道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事

2. 路線名 道央自動車道
道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 苫小牧市 植苗 (KP S 47.2)
(至) 札幌市 白石区 北郷 (KP S 2.1)

(自) 北海道 千歳市 上長都 (KP E 0.0)
(至) 北海道 むかわ町 (KP E 56.5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 切削オーバーレイ工 約 105,000㎡

5. 期 間 自 令和 6年 3月 19日 ～ 至 令和 8年 3月 8日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	432,152,567						
切削オーバーレイ工	式	1	390,709,071	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	98,141	m ²	t = 10 cm	104,946	m ²
打換工	式	1	41,443,496	打換工	4,675	m ²		4,675	m ²
交通管理施設工	式	1	11,179,441						
路面標示工	式	1	8,859,025	路面標示 J I S 規格型 A 1	4,987	m	B 1	30,521	m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1	2,358	m ²		25,534	m
								2,358	m ²
車線分離標撤去設置工	式	1	2,320,416	車線分離標撤去設置工 その他	224	基		224	基
雑工	式	1	80,702,586						
その他附帯工	式	1	20,829,799	A				555	m
				A (Y)				7,279	m
				A				86	kg
				A (Y)				39	kg
				A				171	m ²
				A (Y)				79	m ²
				A				472	m
				A (Y)				2,160	m
交通規制工	式	1	34,857,628	車線規制 L×N×M	111	回		111	回
				交通規制工	198	回		198	回
交通保安要員	式	1	25,015,159	交通監視員	856	人・日		856	人・日
				交通誘導警備員B	426	人・日		426	人・日
目的物工事費 計	式	1	524,034,594						
仮設工事費	式	1	3,434,081						
その他	式	1	3,254,150	試験舗装費				1	式
雑工事費	式	1	179,931	その他の雑工事費				1	式
直接工事費 計	式	1	527,468,675						
共通仮設費	式	1	137,484,994						
共通仮設費	式	1	63,795,994	工事用機械運搬費				1	式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費				1	式
				はく離抵抗試験費				1	式
率計上分	式	1	73,689,000						
現場管理費	式	1	136,116,000						
間接工事費 計	式	1	273,600,994						

