

磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事

2. 路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

3. 工事箇所 (自) 新潟県阿賀野市新保 (STA 750+42 )

(至) 新潟県新潟市江南区太右エ門新田 (STA 988+42 )

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

## 4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

## 5. 施工内容

工事延長 約2.0 k m

道路掘削 19,524m<sup>3</sup>

捨土掘削 5,796m<sup>3</sup>

切土補強土工 1035本

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 570日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - ( 2 )	道路掘削 土砂 A	19,524	m <sup>3</sup>			見積対象
2	2 - ( 4 )	捨土掘削 土砂 (表土) A	5,796	m <sup>3</sup>			見積対象
3	4 - ( 3 )	種散布工	13,576	m <sup>2</sup>			
4	4 - (20)	切土補強土工 D 1 9 ・ L = 4 . 0 m	754	本			見積対象
5	4 - (20)	切土補強土工 D 1 9 ・ L = 5 . 0 m	281	本			見積対象
6	5 - ( 1 )	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0	1,295	m			
7	5 - ( 1 )	用排水溝 D v - P u ・ 0 . 2 4 ・ 0 . 2 4	48	m			
8	5 - ( 2 )	用排水管 P ( P o - B ) ・ ϕ 0 . 3 0 ( S d - B )	140	m			
9	5 - ( 2 )	用排水管 P ( P o - C ) ・ ϕ 0 . 2 0	21	m			
10	5 - ( 2 )	用排水管 P ( P o - C ) ・ ϕ 0 . 2 5	80	m			
11	5 - ( 2 )	用排水管 P ( P o - C ) ・ ϕ 0 . 3 0	50	m			
12	5 - ( 3 )	集水ます T y p e A	39	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	5 - ( 5 )	用排水溝ののみ口、吐口 D i - A - 2 . 0 0	10	箇所			
14	15 - (10)	防護柵撤去設置工 ガードレール ( G r - C - 4 E )	16	m			
15	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 F E N C E ( C G ) 撤去工	90	m			見積対象
16	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 F E N C E ( C G ) 設置工	90	m			見積対象
17	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 F E N C E ( D ) 撤去工	36	m			見積対象
18	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 F E N C E ( D ) 設置工	36	m			見積対象
19	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し ( T y p e A )	13	m <sup>3</sup>			
20	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し ( T y p e B )	51	m <sup>3</sup>			
21	19 - ( 1 )	交通規制工 路肩規制 I ×1	18	回			見積対象
22	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通監視員	18	人・日			
23	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員 B	404	人・日			
24	特 - ( 1 )	目隠板工 設置工	736	m			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - ( 1 )	目隠板工 撤去工	736	m			見積対象
26	特 - ( 1 )	目隠板工 撤去設置工	443	m			見積対象
27	特 - ( 1 )	目隠板工 存置工	4,708	m・月			見積対象
28	特 - ( 2 )	ふとんかご撤去工 1.2m・0.5m・2.0m・15cm	13	枚			見積対象
		計①					
29		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					