

磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年1月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械 分解組立費	重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 【自工区内盛土場A、自工区内盛土場B】 湿地ブルドーザー重量20 t ー1台ー2往復 運搬距離 23.2km(自工区内盛土場B)(片道) 運搬距離 25.9km(自工区内盛土場A)(片道) 分解組立に要する現場内移動 2回 【自工区内盛土場C】 湿地ブルドーザー重量20 t ー1台ー1往復 運搬距離 20.9km(片道)	

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事車両泥 落し装置費	泥落し装置及び工事用道路清掃に要する費用をいう。	特記仕様書による	
敷鉄板設置・撤去費	進入路部(スロープ)及び泥落とし装置部・掘削部・既設構造物横断部の地盤養生に要する敷鉄板費用をいう。	【掘削部】A工区-243㎡、B工区-297㎡、C工区-513㎡、D工区-378㎡ E工区-297㎡、F工区-432㎡、G工区-567㎡ 【盛土場】自工区内盛土場A-144㎡ 自工区内盛土場B-162㎡ 自工区内盛土場C-180㎡ 【既設構造物横断部】安田16-112.5㎡、安田17-108.0㎡、安田18-85.5㎡ 新津12-81.0㎡、新津13-112.5㎡、新津14-126.0㎡	○

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
のり面仕上げ費	共通仕様書 2-6-5(8)及び 2-7-5(6)に規定する作業に要する費用をいう。	【切土のり面仕上げ(土砂)】A工区-251㎡、B工区-481㎡、C工区-804㎡ D工区-612㎡、E工区-568㎡、F工区-854㎡ G工区-943㎡ 【盛土のり面仕上げ(土砂)】自工区内盛土場A-1518㎡ 自工区内盛土場B-291㎡ 自工区内盛土場C-963㎡	
土砂等崩落 防止柵費	工事施工場所から、一般道、民家、田畑等に土砂、転石等の崩落防止を目的とした柵の設置及び撤去に要する費用をいう。	自工区内盛土場A 設置延長373.0m×9ヶ月 自工区内盛土場B 設置延長69.5m×11ヶ月 自工区内盛土場C 設置延長293.0m×2ヶ月	○
既設水路横 断費	既設排水溝を横断するため排水溝の通水断面を確保するためのコルゲートパイプ及び土のうの設置・撤去・処分に要する費用をいう。	施工延長：12m(6m×2箇所) コルゲートパイプφ800：12本(1020mm/本) 土のう袋(62×48)：100袋 土砂(現場発生土)：2.0㎡	○
沈砂池費	泥落し装置からの洗い水による周辺土砂の洗堀の防止を目的とした沈砂池の設置に要する費用をいう。	設置箇所-3箇所	○