

質問事項に対する回答書⑦

(件名) 北陸自動車道 R5上越管内橋梁補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月28日	特記仕様書	41-42	23-15-3	「防食パネルの撤去は、既設の壁高欄に影響を与えないように慎重に行うものとする」と明記されていますが、どのような撤去工法をお考えでしょうか。ご教示お願い致します。	特記仕様書23-15-3(1)に示すとおり、電動工具による撤去を想定しています。