

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月19日	特記仕様書			14. 工事用道路に関する事項について、車線幅員が4.0m未満の道路について車両の離合不可となりますが、待避所の設置はどの様にお考えでしょうか、ご教示願います。	待避所は別途工事で新設、もしくは既存の待避所で離合可能とお考えください。
2	4月19日	金抜単価表			番号169 撤去工(鋼材)について、切羽での撤去・ずり選別場所への運搬・仮置き、ずり選別場所からの処分場までの積込・運搬・処分費と考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	金抜設計書番号168 撤去工(鋼材)は、発生箇所から坑外仮置き場までの積込、運搬としてお考えください。処分費に関しては、契約締結後に監督員との協議により定めるものとします。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
3	4月19日	金抜単価表			番号169 撤去工(混合廃棄物)について、切羽での撤去・ずり選別場所への運搬・仮置き、ずり選別場所からの処分場までの積込・運搬・処分費と考えて宜しいでしょうか、ご教示願います。	金抜設計書番号169 撤去工(混合廃棄物)は、ずり選別場所からの処分場までの積込・運搬・処分費としてお考えください。
4	4月19日	金抜単価表			番号162～163構造物等取り壊し工(TapeA・B)について、切羽での破碎・積込・ずり選別箇所への運搬・仮置き、ずり選別場所から処分場までの積込・運搬・処分費と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	そのとおりです。
5	4月19日	特記仕様書			24-17ずり処理工において、ずり処理工B1で、坑外仮置き場①及び②について、土木シートを敷設し掘削ずりの混入を防ぐとありますが、坑外仮置き場①、資材置き場①については、トンネル工事着手前に、トンネル仮設備を設置する計画となりますが、敷地造成の盛土材はどの様にお考えでしょうか、ご教示願います。	敷地造成に関しては、契約締結後に監督員が必要と認めた場合、協議により定めるものとします。