

質問に対する回答書21  
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	数量総括表(その2) 番号104、項目番号8-(1) コンクリート A1-3	八潮PAランプ PA-C A1 の数量が240m <sup>3</sup> と記されていますが、設計図面及び数量計算書より算出すると、コンクリート構造物236.4m <sup>3</sup> +中詰めコンクリート8.2m <sup>3</sup> =244.6m <sup>3</sup> となります、合計数量も変わりますので数量のご確認をお願いします。	数量計算書は参考資料であり、コンクリートA1-3のPA-C A1橋台における数量は設計図書に示すとおり240m <sup>3</sup> です。上部工施工分を除いてお考えください。
2	数量総括表(その2) 番号104、項目番号8-(1) コンクリート A1-3	八潮PAランプ PA-D A2 の数量が218.5m <sup>3</sup> と記されていますが、設計図面及び数量計算書より算出すると、コンクリート構造物215.6m <sup>3</sup> +中詰めコンクリート8.4m <sup>3</sup> =224m <sup>3</sup> となります、合計数量も変わりますので数量のご確認をお願いします。	数量計算書は参考資料であり、コンクリートA1-3のPA-D A2橋台における数量は設計図書に示すとおり218.5m <sup>3</sup> です。上部工施工分を除いてお考えください。