

質問事項に対する回答書③

(件名) 北陸自動車道 大洞地区土質調査

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月17日	金抜設計書	3ページ	1項	「現場内小運搬」は、モノレールによる運搬を想定しておりますでしょうか。また、運搬距離はどの程度を想定しておりますでしょうか。	現場内小運搬はモノレールによる運搬を想定しております。なお、運搬距離については168m程度を想定しています。
2	4月17日	金抜設計書	3ページ	1項	「機械等運搬」のトラックの規格、片道運転距離、往復回数をご教示ください。	積算内容に関する質問は受け付けておりません。御社の計画に基づき必要な費用を計上してください。
3	4月17日	金抜設計書	3ページ	1項	調査ボーリングと標準貫入試験について、別孔を設けず、同一の調査孔でコア採取と標準貫入試験を行うということによろしいでしょうか。	質問の通りのご理解で問題ありません。
4	4月17日	特記仕様書	4ページ	第1章 1-6-2	専任の光通信ケーブル等損傷事故防止監理者を定め、と記載がありますが、当該専任者に必要な公的資格等がございますか。受注者側の作業員の中で専任する監理者を1名任命するという理解でよろしいでしょうか。	光通信ケーブル等損傷事故防止監理者に必要な公的資格はございません。任命についてはご理解の通りです。
5	4月17日	特記仕様書	5ページ	第2章 1-1-2	「調査ボーリングにおける掘削は有水ボーリングで行うため、給水(給水管及び給水ポンプ設置)をしながら行う」とありますが「給水費」は、直接費「調査ボーリング」の各項目に含まれますでしょうか。	給水は直近の濁澄川からの給水を想定しております。給水費については調査ボーリングの単価に含まれております。