

令和6年度  
道東自動車道  
占冠PA工事

数量明細表  
(参考:率計上)

令和6年4月

東日本高速道路株式会社  
北海道支社帯広工事事務所

名称又は測点	番号	1	2	3	4	5	6	7	8
	項目番号	2-(2)	2-(5)	2-(6)	4-(19)				特-(※)
	単価表の項目	道路掘削	盛土工	構造物掘削	ふとんかご工				ドレンかご工
		土砂	盛土工	普通部A (A)	1.2m・0.5m・ 1.0m・13cm	1.2m・0.5m・ 2.0m・13cm	1.2m・0.5m・ 2.6m・13cm	1.2m・0.5m・ 2.8m・13cm	1.0m・0.25m・ 1.0m・5cm
		B	B 2						
単位	m³	m³	m³	枚	枚	枚	枚	m²	
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)									
② (STA. 806+39.5～827+20)						6			
連絡等施設									
パーキングエリア					6	47	2	1	87.0
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁				3,284.7					
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路		574.9	2,332.5						
合  計		574.9	2,332.5	3,284.7	6	53	2	1	87.0

名称又は測点	番号	9	10	11	12	13	14	15	16
	項目番号	特-(※)	5-(1)			5-(2)			
	単価表の項目	ドレンかご工	用・排水溝			用・排水管			
		0.5m・0.25m・ 2.0m・5cm	P-Box・0.30・0.30	P-Box・0.60・0.60	P-Box・1.00・0.80	P(Po-A)・1・φ 0.80(Sd-B)	P(Po-A)・1・φ 0.90(Sd-B)	P-P(Po-A)・1・φ 1.00(Sd-B)	P-P(Po-A)・1・φ 1.10(Sd-B)
	単位	m <sup>2</sup>	m	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)									
② (STA. 806+39.5～827+20)			8.8		32.6				86.1
連絡等施設									
パーキングエリア						66.1	187.2	4.6	
管理用道路				8.5					
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)		9.0							
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)		9.1							
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道				1.0					
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		18.1	8.8	9.5	32.6	66.1	187.2	4.6	86.1

名称又は測点	番号	17	18	19	20	21	22	23	24
	項目番号	5-(2)					特-(※)		
	単価表の項目	用・排水管					集水ます改良工		
		P(Po-B)・φ 0.40(Sd-B)	P(Po-B)・φ 0.45(Sd-B)	P(Po-B)・φ 0.50(Sd-B)	P(Po-B)・φ 0.60(Sd-B)	P(Po-B)・φ 0.70(Sd-B)	A	B	C
		単位	m	m	m	m	m	箇所	箇所
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)		1,001.4		201.5	214.6	53.2	2	3	2
② (STA. 806+39.5～827+20)		594.5	91.4	74.4					
連絡等施設									
パーキングエリア		864.4	30.8	5.6					
管理用道路				12.9					
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道					194.9				
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									

名称又は測点	番号	25	26	27	28	29	30	31	32
	項目番号	特-(※)			特-(※)			特-(※)	特-(※)
	単価表の項目	集水ます改良工			呑口ます改良工			吐口ます改良工	鋼製ふた工
		F	G	H	A	B	C	A	A
	単位	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	kg
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）		18							
②（STA. 806+39. 5～827+20）			4	2					
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート （STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート （STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート （STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート					1	1	1	1	86
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									154
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合    計		18	4	2	1	1	1	1	240

名称又は測点	番号	33	34	35	36	37	38	39	40
	項目番号	5-(7)					5-(7)		8-(1)
	単価表の項目	地下排水工					地下排水工		コンクリート
		Du-S-φ 0.20・0.60・0.60	Du-S-φ 0.20・0.80・0.60	Du-S-φ 0.20・1.00・0.60	Du-S-φ 0.20・1.20・0.60	Du-0.50・0.50	Du-Pφ 0.15	Du-Pφ 0.15・0.50・0.50	A 1－3（A）
	単位	m	m	m	m	m	m	m	m³
本線									
①（STA. 781+80～806+39.5）		447.4	101.8	48.8	52.9				
②（STA. 806+39.5～827+20）			53.7						
連絡等施設									
パーキングエリア			1,368.3						
管理用道路									
のり面工									
補強土壁						8.0	4.5	247.2	
函渠工									
ボックスカルバート（STA. 803+07.001）								16.4	
ボックスカルバート（STA. 811+42.088）								53.6	
ボックスカルバート（STA. 818+91.720）								74.0	
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									453.8
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		447.4	1,523.8	48.8	52.9	8.0	4.5	391.2	453.8

名称又は測点	番号	41	42	43	44	45	46	47	48
	項目番号	8-(1)		8-(2)		8-(3)	特-(※)		
	単価表の項目	コンクリート		型わく		鉄筋	迂回路工		
							防護柵		
		B 2－1 (A)	D 1－1 (A)	C (A)	D (A)	A (A)	G r－A－4 E	G r－A－2 B	G r－A－4 E (R) (Y)
単位	m³	m³	m²	m²	t	m	m	m	
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)									
② (STA. 806+39. 5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁		467. 5	63. 9	1, 492. 0	35. 4	71. 759			
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路							798. 0	68. 3	1, 095. 1
雑工									
工事用道路									

名称又は測点	番号	49	50	51	52	53	54	55	56
	項目番号	特-（※）							
	単価表の項目	迂回路工							
		防護柵			路面標示				
		G r - A - 2 E （R） （Y）	WR - A 1 （R） （Y）	WR - A 1 端末 （R） （Y）	JIS規格型A1	JIS規格型A1(Y)	JIS規格型A2	JIS規格型A2(Y)	JIS規格型B1
	単位	m	m	箇所	m	m	m	m	m
本線									
①（STA.781+80～806+39.5）									
②（STA.806+39.5～827+20）									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート（STA.803+07.001）									
ボックスカルバート（STA.811+42.088）									
ボックスカルバート（STA.818+91.720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路　外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		42.0	1,089.0	4	1,059.1	2,434.2	1,059.1	2,434.2	1,107.1
雑工									
工事用道路									
合　計		42.0	1,089.0	4	1,059.1	2,434.2	1,059.1	2,434.2	1,107.1



名称又は測点	番号	57	58	59	60	61	62	63	64
	項目番号	特-(※)							
	単価表の項目	迂回路工							
		路面標示			視線誘導標				視線誘導標
		JIS規格型B1(Y)	JIS規格型C1	JIS規格型C1(Y)	A 2－1	A 2－1（R）	A 2－5	A 2－5（Y）	A 5－1（R）
		単位	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	基	基	基	基
本線									
①（STA. 781+80～806+39.5）									
②（STA. 806+39.5～827+20）									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート（STA. 803+07.001）									
ボックスカルバート（STA. 811+42.088）									
ボックスカルバート（STA. 818+91.720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路　外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		1,911.1	21.0	152.0	40	13	17	43	24
雑工									
工事用道路									
合　計		1,911.1	21.0	152.0	40	13	17	43	24

名称又は測点	番号	65	66	67	68	69	70	71	72
	項目番号	特-(※)							
	単価表の項目	迂回路工							
		距離標			非常電話基礎工 E T－H A （R）	スノーポール		車線分離標	
		B 5－1 （R）	C 5－1 （R）	E （R）		S P－A 2 （R）	自発光（R）	ポール（650mm）	ポール（650mm） （Y）
		単位	枚	枚	枚	箇所	本	本	基
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）									
②（STA. 806+39. 5～827+20）									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート（STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート（STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート（STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路　外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		1	10	12	2	2	24	93	147
雑工									
工事用道路									
合　計		1	10	12	2	2	24	93	147

名称又は測点	番号	73	74	75	76	77	78	79	80
	項目番号	特-（※） 迂回路工							
	単価表の項目	車線分離標		アスファルト縁石	安全ブロックA （R）	コンクリート構造物取壊し			アスファルト舗装版取壊し
		ポール （800mm） （R）	縁石 （R）			（Type A）	（Type A） （Y）	（Type B）	（Type A） （Y）
									m³
	単位	基	基	m	基	m³	m³	m³	m²
本線									
① （STA. 781+80～806+39. 5）									
② （STA. 806+39. 5～827+20）									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート （STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート （STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート （STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
② L型擁壁									
附帯工									
取付道路   外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		19	28	136. 6	8	3. 7	0. 2	13. 0	2, 279. 6
雑工									
工事用道路									
合　計		19	28	136. 6	8	3. 7	0. 2	13. 0	2, 279. 6

名称又は測点	番号	81	82	83	84	85	86	87	88
	項目番号	特-（※）							
	単価表の項目	迂回路工							
		アスファルト舗装 版取壊し	路面標示消去				用・排水溝撤去		
		(TypeB)	A 1 （Y）	A 2 （Y）	B 1	C 1 （Y）	PuL ・ 0. 45 ・ 0. 45	PuL ・ 0. 60 ・ 0. 60	PuL(A) ・ 0. 80 ・ 0. 80
	単位	m²	m	m	m	m²	m	m	m
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）									
②（STA. 806+39. 5～827+20）									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート（STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート（STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート（STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
② L型擁壁									
附帯工									
取付道路　外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		5, 230. 3	2, 434. 2	2, 434. 2	1, 168. 0	152. 0	498. 6	23. 4	293. 7
雑工									
工事用道路									
合　計		5, 230. 3	2, 434. 2	2, 434. 2	1, 168. 0	152. 0	498. 6	23. 4	293. 7

名称又は測点	番号	89	90	91	92	93	94	95	96	
	項目番号	特-(※)								
	単価表の項目	迂回路工								
		用・排水溝撤去		防護柵撤去						スノーポール撤去
		PuL(A)・1.10・ 1.10	Dv-P(Cor)φ0.20	G r - A - 4 E	G r - A - 4 E (Y)	G r - A - 2 E (Y)	WR - A 1 (Y)	WR - A 1 端末 (Y)	S P - A 2	
単位	m	m	m		m	m	箇所	基		
本線										
① (STA. 781+80～806+39.5)										
② (STA. 806+39.5～827+20)										
連絡等施設										
パーキングエリア										
管理用道路										
のり面工										
補強土壁										
函渠工										
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)										
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)										
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)										
管渠工										
コルゲートパイプカルバート										
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート										
擁壁工										
②L型擁壁										
附帯工										
取付道路  外部アクセス路・側道										
迂回路工										
迂回路		44.4	17.3	866.3	1,095.1	42.0	1,089.0	4	2	
雑工										
工事用道路										

名称又は測点	番号	97	98	99	100	101	102	103	104
	項目番号	特- (※)							
	単価表の項目	迂回路工							
		スノーポール撤去	車線分離標撤去				安全ブロック撤去 (Y)	視線誘導標撤去	
		自発光	ポール (650mm)	ポール (650mm) (Y)	ポール (800mm) (Y)	縁石 (Y)		A 2－1	A 2－5
単位	基	基	基	基	基	基	基	基	
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)									
② (STA. 806+39. 5～827+20)									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
② L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		24	93	147	19	28	8	53	34
雑工									
工事用道路									

名称又は測点	番号	105	106	107	108	109	110	111	112
	項目番号	特-(※) 迂回路工							
	単価表の項目	視線誘導標撤去		距離標撤去			非常電話基礎工撤去	立入防止柵撤去	立入防止柵出入口撤去
		A 2－5 （Y）	A 5－1	B 5－1	C 5－1	E	E T－HA	S 4 （1）（C）	S 4 （1）（C）
		基	基	枚	枚	枚	箇所	m	箇所
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）									
②（STA. 806+39. 5～827+20）									
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート（STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート（STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート（STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		43	24	1	10	12	2	1, 481. 8	5
雑工									
工事用道路									
合 計		43	24	1	10	12	2	1, 481. 8	5

名称又は測点	番号	113	114	115	116	117	118	119	120
	項目番号	特-(※)			18-(17)		特-(※)		
	単価表の項目	迂回路工			構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し		のり面点検階段工		
		立入禁止板撤去	階段撤去 A	手摺撤去 A	(TypeA)	(TypeB)	のり面点検階段 A	のり面点検階段 B	のり面点検階段 C
					m³	m³			
	単位	枚	m	m	m³	m³	m	m	m
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）					67. 6	10. 2	8. 6	37. 6	
②（STA. 806+39. 5～827+20）					47. 0	57. 2	49. 1		9. 6
連絡等施設									
パーキングエリア							32. 7	42. 2	
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート （STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート （STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート （STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
② L型擁壁									
附帯工									
取付道路　外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路		5	40. 2	40. 2					
雑工									
工事用道路									
合　計		5	40. 2	40. 2	114. 6	67. 4	90. 4	79. 8	9. 6



名称又は測点	番号	121	122	123	124	125	126	127	128
	項目番号	特-(※)			特-(※)				
	単価表の項目	のり面点検階段工			仮設構造物工				
		手摺工A	手摺工B	手摺工C	仮栈橋設置工B	仮栈橋撤去工B	仮栈橋設置工C	仮栈橋撤去工C	仮栈橋設置工D
	単位	m	m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）		8. 6	37. 6				41. 8	41. 8	80. 0
②（STA. 806+39. 5～827+20）		49. 1		9. 6	578. 0	578. 0			
連絡等施設									
パーキングエリア		32. 7	42. 2						
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート （STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート （STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート （STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合    計		90. 4	79. 8	9. 6	578. 0	578. 0	41. 8	41. 8	80. 0

名称又は測点	番号	129	130	131	132	133	134	135	136
	項目番号	特-(※)	特-(※)	特-(※)					
	単価表の項目	仮設構造物工	試掘工	立木伐採工					
		仮栈橋撤去工D	A	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	雑木伐採 A
	単位	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	本	本	本	本	本	m <sup>2</sup>
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）		80. 0	10. 2	1, 402	719	256	133	82	14, 233. 3
②（STA. 806+39. 5～827+20）			10. 0	4, 101	2, 292	1, 393	838	552	18, 184. 7
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート （STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート （STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート （STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合 計		80. 0	20. 2	5, 503	3, 011	1, 649	971	634	32, 418. 0

名称又は測点	番号	137	138	139	140	141	142	143	144
	項目番号	特-(※)	特-(※)						
	単価表の項目	車幅確認テープ	撤去工						
			ふとんかご工1.2 m・0.5m・2.0 m・13cm	ふとんかご工1.2 m・0.5m・1.0 m・13cm	ふとんかご工1.8 m・0.5m・2.0 m・13cm	ふとんかご工1.8 m・0.5m・1.0 m・13cm	切土補強土工 D19・L=2.0m	水抜きパイプ VP40	ドレーンかごA
単位	枚	枚	枚	枚	枚	本	m	m <sup>2</sup>	
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)			23				5,204	729.1	709.0
② (STA. 806+39.5～827+20)			99	26	29	41			
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)		1							
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合  計		1	122	26	29	41	5,204	729.1	709.0

名称又は測点	番号	145	146	147	148	149	150	151	152
	項目番号	特-(※)							
	単価表の項目	撤去工							
		用・排水溝PuL・ 0.30・0.30	用・排水溝PuL・ 0.45・0.45	用・排水溝PuL・ 0.60・0.60	用・排水溝 PuL(A)・0.70・ 0.70	用・排水溝 PuL(A)・0.80・ 0.80	用・排水溝 PuL(A)・1.10・ 1.10	用・排水溝Dv- P(Cor)φ0.20	用・排水溝Dv- P(Cor)φ0.30
単位	m	m	m	m	m	m	m	m	m
本線									
①(STA.781+80～806+39.5)		1,174.9	2.2	89.9	253.2	22.4		250.6	6.1
②(STA.806+39.5～827+20)		652.6	112.3	238.1	129.6	22.5	567.4	243.7	
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート(STA.803+07.001)									
ボックスカルバート(STA.811+42.088)									
ボックスカルバート(STA.818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合  計		1,827.5	114.5	328.0	382.8	44.9	567.4	494.3	6.1

名称又は測点	番号	153	154	155	156	157	158	159	160
	項目番号	特-(※)							
	単価表の項目	撤去工							
		用・排水溝Dv-P(Cor) φ 0. 50	用・排水管P(H)・1・φ 0. 30	用・排水管P(Po) φ 0. 40	用・排水管P(Po) φ 0. 50	用・排水管P(Po) φ 0. 60	地下排水工Du-P(Po) φ 0. 20	アスファルト縁石	立入防止柵S4(1) (C)
単位	m	m	m	m	m	m	m	m	m
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		5. 2		137. 9	189. 7	5. 4		1, 061. 6	95. 2
② (STA. 806+39. 5～827+20)			9. 2				20. 5	882. 1	1, 786. 8
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									
合  計		5. 2	9. 2	137. 9	189. 7	5. 4	20. 5	1, 943. 7	1, 882. 0

名称又は測点	番号	161	162	163	164	165	166	167	168
	項目番号	特-(※)							
	単価表の項目	撤去工							
		立入防止柵出入口 S4(1)(C)	立入禁止板	カルバート番号板	転落防止柵	補強土壁 (G)	標識基礎工	基礎ぐい	基礎ぐい
							F	鋼管ぐい (φ 318.5、t6.0)	鋼管ぐい (φ 452.7、t9.5)
単位	箇所	枚	枚	m	m <sup>2</sup>	箇所	m	m	
本線									
① (STA. 781+80～806+39.5)						347.1	1	4.8	3.8
② (STA. 806+39.5～827+20)		8	8	2	40.0	566.0	1		
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07.001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42.088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91.720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									

名称又は測点	番号	169	170	171	172	173	174	175	176
	項目番号	特-(※)							
	単価表の項目	撤去工							
		標識柱	標識柱		標識版	階段工	手摺工	防雪柵 A 1	仮栈橋 E
		A 1	B 1	D 1	反射式				
単位	基	基	基	m <sup>2</sup>	m	m	m	m <sup>2</sup>	
本線									
① (STA. 781+80～806+39. 5)		1	2	1	16. 8	44. 5	44. 5		
② (STA. 806+39. 5～827+20)					3. 3	56. 4	56. 4	203. 1	513. 1
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート (STA. 803+07. 001)									
ボックスカルバート (STA. 811+42. 088)									
ボックスカルバート (STA. 818+91. 720)									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
② L 型擁壁									
附帯工									
取付道路 外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路									

名称又は測点	番号	177	178	179	180	181	182	183	184
	項目番号	特-（※）		特-（※）	特-（※）				
	単価表の項目	撤去工		ボックスカルバート閉塞工	支障移転工				
		工事用道路			非常電話	可変式速度規制標識	気象情報板	電源ケーブル切り回し	通信ケーブル切り回し
		A	B						
単位	m	m	m³	基	基	基	m	m	
本線									
①（STA. 781+80～806+39. 5）					1	3		2, 096. 0	760. 0
②（STA. 806+39. 5～827+20）				398. 0	4	3	1	2, 658. 0	1, 037. 0
連絡等施設									
パーキングエリア									
管理用道路									
のり面工									
補強土壁									
函渠工									
ボックスカルバート（STA. 803+07. 001）									
ボックスカルバート（STA. 811+42. 088）									
ボックスカルバート（STA. 818+91. 720）									
管渠工									
コルゲートパイプカルバート									
高耐圧ポリエチレンパイプカルバート									
擁壁工									
②L型擁壁									
附帯工									
取付道路  外部アクセス路・側道									
迂回路工									
迂回路									
雑工									
工事用道路		20. 0	1, 240						
合  計		20. 0	1, 240. 0	398. 0	5	6	1	4, 754. 0	1, 797. 0