

百石道路 市川橋耐震補強工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2342302

1. 工事名 百石道路 市川橋耐震補強工事

2. 路線名 百石道路

3. 工事箇所 (自) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北 I C)
(至) 青森県上北郡おいらせ町 (下田百石 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

コンクリート巻立	2 基
下部工検査路	4, 9 5 1 k g
落橋防止構造	8 本
橋脚梁炭素繊維シート補強工	7 0 m ²
横変位拘束構造	8 箇所
断面修復工	8, 6 8 0 L
表面保護工	7 1 m ²

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 540日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	102	m ³			見積対象
2	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	94	m ³			見積対象
3	8 - (2)	型わく TH	405	m ²			見積対象
4	8 - (3)	鉄筋 T	7.72	t			見積対象
5	11 - (4)	検査路 C	4,951	kg			見積対象
6	17 - (11)	落橋防止構造 P - 3 1 2 0	8	本			見積対象
7	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工	345	m ²			見積対象
8	17 - (29)	断面修復工 C	8,680	L			
9	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工	71	m ²			
10	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	2	回			
11	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A	107	人・日			
12	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B	169	人・日			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	特 - (1)	コンクリート除去工	8.68	m ³			
14	特 - (2)	橋脚梁炭素繊維シート補強工 下地処理工	70	m ²			見積対象
15	特 - (2)	橋脚梁炭素繊維シート補強工 炭素繊維シート工	70	m ²			見積対象
16	特 - (2)	橋脚梁炭素繊維シート補強工 表面仕上工A	66	m ²			見積対象
17	特 - (2)	橋脚梁炭素繊維シート補強工 補強鋼板設置工	170	kg			見積対象
18	特 - (3)	横変位拘束構造 A	4	箇所			見積対象
19	特 - (3)	横変位拘束構造 B	4	箇所			見積対象
20	特 - (4)	軌道計測工	45	日			見積対象
21	特 - (5)	き電停止工 き電停止作業	2	回			見積対象
22	特 - (6)	鉄道保安要員 工事管理者	171	人・日			見積対象
23	特 - (6)	鉄道保安要員 列車見張員	171	人・日			見積対象
24	特 - (7)	率計上工事に関する事項	1	式			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		計①					
25		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					