

令和6年度

百石道路 市川橋耐震補強工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札(見積)参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八 戸 管 理 事 務 所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
非破壊検査試験費	コンクリート構造物の非破壊検査による鉄筋かぶりの確認に要する費用をいう。	<ul style="list-style-type: none"> ・市川橋(上り線) P3橋脚 側面作業－24箇所 ・市川橋(下り線) P3橋脚 側面作業－24箇所 	—

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
足場工費	P3橋脚のコンクリート及び鉄筋の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	市川橋(上り線)P3橋脚－545.9空 m^3 (存置:3.7ヶ月) 市川橋(下り線)P3橋脚－582.1空 m^3 (存置:4.0ヶ月) ※型わく、耐震補強用コンクリート表面処理工、炭素繊維シート工、落橋防止構造、検査路、横変位拘束構造の施工に要する足場賃料はこの項目に含むものとする。	○
吊足場工費 (標準型側面)	P2橋脚の断面修復工の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護が無い構造)の吊足場工に要する費用をいう。	市川橋(上り線)P2橋脚－107.9 m^2 (存置:5.8ヶ月) 市川橋(下り線)P2橋脚－107.9 m^2 (存置:5.6ヶ月) ※落橋防止構造、表面保護工、検査路、横変位拘束構造の施工に要する足場賃料はこの項目に含むものとする。	○