

新潟支社管内 ETC設備工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

工 事 概 要

1. 工事名 新潟支社管内 ETC設備工事

2. 路線名 関越自動車道

北陸自動車道

日本海東北自動車道

磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県魚沼市 (堀之内IC)

(至)新潟県長岡市(越後川口IC)

(自)新潟県糸魚川市(親不知IC)

(至) 新潟県新潟市西区 (新潟西第二IC)

(自) 新潟県新潟市江南区(新潟空港IC)

(至) 新潟県胎内市 (中条IC)

(自)新潟県東蒲原郡阿賀町(津川IC)

(至) 新潟県新潟市秋葉区(新津IC)

(自)

(全)

4. 施工内容 本工事はETC設備の新設・増設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付、試

本工事はE T C設備の新設・増設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 960日間

工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		見積対象
共 通 仮 設 費 (率計上分)		見積対象
現 場 管 理 費		見積対象
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工 種 内 訳 書

B- 1 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1101	北陸道 卷潟東 I C L-3 出口 ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1102	北陸道 卷潟東 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1111	北陸道 卷潟東 I C L-3 出口 ETC 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1112	北陸道 卷潟東 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1121	北陸道 卷潟東 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備仮設工事費	式	1			見積対象
1201	北陸道 新潟西第二 I C L-4 出口 ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1202	北陸道 新潟西第二 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1211	北陸道 新潟西第二 I C L-4 出口 ETC 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1212	北陸道 新潟西第二 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1221	北陸道 新潟西第二 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備仮設工事費	式	1			見積対象
1301	日東道 新潟空港 I C L-3 出口 ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1302	日東道 新潟空港 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1311	日東道 新潟空港 I C L-3 出口 ETC 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1312	日東道 新潟空港 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1321	日東道 新潟空港 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備仮設工事費	式	1			見積対象
1401	日東道 中条 I C L-2 入口 ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1402	日東道 中条 I C L-3 出口 ETC 設備工事費	式	1			見積対象
1403	日東道 中条 I C 料金所棟 (別棟含む) ETC 設備工事費	式	1			見積対象

工 種 内 訳 書

B- 2 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1411	日東道 中条 I C L-2 入口 E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1412	日東道 中条 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1421	日東道 中条 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備仮設工事費	式	1			見積対象
1501	磐越道 津川 I C L-5 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
1502	磐越道 津川 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備工事費	式	1			見積対象
1511	磐越道 津川 I C L-5 出口 E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1601	磐越道 安田 I C L-4 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
1602	磐越道 安田 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備工事費	式	1			見積対象
1611	磐越道 安田 I C L-4 出口 E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
1701	磐越道 新津 I C L-4 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
1702	磐越道 新津 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2001	新潟支社 予備品	式	1			見積対象
2101	北陸道 西山 I C L-2 入口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2102	北陸道 西山 I C L-4 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2103	北陸道 西山 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2111	北陸道 西山 I C L-2 入口 E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
2112	北陸道 西山 I C L-4 出口 E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
2113	北陸道 西山 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象

工 種 内 訳 書

B- 3 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
2121	北陸道 西山 I C 料金所棟 (別棟含む) E T C 設備仮設工事費	式	1			見積対象
2201	北陸道 大積 S I C 上り入口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2202	北陸道 大積 S I C 上り出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2203	北陸道 大積 S I C 上り詰所棟 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2204	北陸道 大積 S I C 下り入口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2205	北陸道 大積 S I C 下り出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
2206	北陸道 大積 S I C 下り詰所棟 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
3101	関越道 堀之内 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
3102	関越道 堀之内 I C 料金所棟 (別棟含む) E T C 設備工事費	式	1			見積対象
3111	関越道 堀之内 I C L - 4 出口 E T C 設備撤去工事	式	1			見積対象
3201	関越道 越後川口 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
3202	関越道 越後川口 I C 料金所棟 (別棟含む) E T C 設備工事費	式	1			見積対象
3211	関越道 越後川口 I C L - 4 出口 E T C 設備撤去工事	式	1			見積対象
3212	関越道 越後川口 I C 料金所棟 (別棟含む) E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
4101	北陸道 親不知 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
4102	北陸道 親不知 I C 料金所棟 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
4111	北陸道 親不知 I C L - 4 出口 E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
4201	北陸道 能生 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費	式	1			見積対象

工 種 内 訳 書

B- 4 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
4202	北陸道 能生 I C 料金所棟 E T C 設備工事費	式	1			見積対象
4211	北陸道 能生 I C L - 3 出口 E T C 設備撤去工事費	式	1			見積対象
5101	日東道 新潟亀田オペレーションセンター E T C 設備工事費	式	1			見積対象
	***** 合 計 *****					

内 訳 書

C- 1 頁

工種番号：1101 北陸道 巻潟東 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01101	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01201	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01301	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01401	機器製作費 路側表示器	台	1			
01501	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
01601	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01701	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 2 頁

工種番号：1101 北陸道 巻潟東 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01901	プロテクターはつり工 タイプ 2	箇所	2			
02001	プロテクターはつり工 タイプ 3	箇所	2			
02101	防護壁はつり工 タイプ 1	箇所	1			
02201	防護壁はつり工 タイプ 3	箇所	1			
02316	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02416	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02515	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02615	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
02715	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
02815	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
02903	機器据付工 リモート遮断機（アンカー含む）	台	1			
03003	機器据付工 E T C 分電盤（アンカー含む）	台	1			
03103	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03203	機器据付工 車両検知器 S 1 （タイプ 2）（アンカー含む）	組	1			
03303	機器据付工 車両検知器 S 2 （タイプ 3）（アンカー含む）	組	1			
03403	機器据付工 車両検知器 S 4 （タイプ 4）（アンカー含む）	組	1			
03503	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部（アンカー含む）	台	1			
03603	機器据付工 路側無線装置 無線部（第 1 用）	台	1			

内 訳 書

C- 3 頁

工種番号：1101 北陸道 巻潟東 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
03803	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
03903	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
04003	機器据付工 レーン上操作機（親機）（アンカー含む）	台	1			
04103	機器据付工 レーン上操作機（子機）（アンカー含む）	台	1			
04203	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
04303	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
04404	取付工 防護柱 L = 1 2 0 0	基	1			
04504	取付工 電波吸収体 9 . 2 m ²	箇所	1			
04604	取付工 ケーブル銘板	枚	111			
04708	配管工 E 4 - F P 3 0 （ 1 ）	m	2			
04808	配管工 E 4 - F P 3 0 （ 2 ）	m	4			
04908	配管工 E 4 - F P 4 0 （ 1 ） 3 0 （ 1 ）	m	5			
05008	配管工 E 4 - F P 4 0 （ 1 ） 3 0 （ 2 ）	m	2			
05108	配管工 E 4 - F P 4 0 （ 1 ）	m	2			
05208	配管工 E 4 - F P 6 5 （ 2 ） 5 0 （ 2 ） 3 0 （ 1 ）	m	1			
05308	配管工 E 4 - F P 6 5 （ 5 ） 5 0 （ 1 ）	m	1			
05408	配管工 屋外露出 - G 3 6 （ 1 ）	m	10			

内 訳 書

C- 4 頁

工種番号：1101 北陸道 巻潟東 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 屋外露出-G 2 8 (2)	m	3			
05608	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 2 8 (1)	m	3			
05708	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 3 6 (1)	m	4			
05808	配管工 配線ラック W 5 0 0	m	6			
05908	配管工 配線ダクト W 5 0 0	m	6			
06006	配線工 C V 8 S Q - 3 C 屋外共同溝ラック	m	30			
06106	配線工 C V 8 S Q - 3 C 屋外トラフ	m	35			
06206	配線工 C V 8 S Q - 3 C 屋外ピット	m	14			
06306	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外共同溝ラック	m	28			
06406	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外ピット	m	26			
06506	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外共同溝ラック	m	36			
06606	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ピット	m	14			
06706	配線工 S M - 8 C 屋外共同溝ラック	m	36			
06806	配線工 S M - 8 C 屋外ピット	m	13			
06906	配線工 屋外用 L A N 屋外管内	m	13			
07006	配線工 屋外用 L A N 屋外共同溝ラック	m	41			
07106	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	14			
07207	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外端子	箇所	1			

内 訳 書

C- 5 頁

工種番号：1101 北陸道 巻潟東 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07307	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
07405	試験調整工 光通信ケーブル（S M - 8 C）	箇所	1			
07505	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（第 1 用）	台	1			
07605	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
07705	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			
07805	単体試験調整工 車両検知器 S 1 （タイプ 2）	組	1			
07905	単体試験調整工 車両検知器 S 2 （タイプ 3）	組	1			
08005	単体試験調整工 車両検知器 S 4 （タイプ 4）	組	1			
08105	単体試験調整工 発進制御機（タイプ 3）	組	1			
08205	単体試験調整工 インターホン（子機）	台	1			
08305	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			
08405	単体試験調整工 路側表示器	台	1			
08505	単体試験調整工 レーン上操作機	組	1			
08605	単体試験調整工 リモート遮断機	台	1			
08705	試験調整工 E T C 設備 走行試験	レーン	1			
08805	試験調整工 E T C 設備 料金収受機械設備 接続試験	レーン	1			
08919	交通規制工 ゲート規制	日規制	7			
09019	交通規制工 ゲート規制	0.5 日規制	1			

内 訳 書

C- 6 頁

工種番号：1102 北陸道 巻潟東IC 料金所棟（別棟含む） ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ5）	台	1			
03001	機器据付工 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
04001	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ5）	台	1			
05001	取付工 ケーブル銘板	枚	15			
06001	配管工 屋内露出－G54（1）	m	9			
07001	配線工 CV8SQ－3C 屋内ダクト	m	4			
08001	配線工 CV8SQ－3C 屋内ピット	m	10			
09001	配線工 CCP－AP0.65－30P 屋内管内	m	10			
10001	配線工 CCP－AP0.65－30P 屋内天井ころがし	m	10			
11001	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ダクト	m	8			
12001	配線工 SM－8C 屋内ラック	m	11			
13001	配線工 SM－8C 屋内管内	m	9			
14001	配線工 SM－8C 屋内天井ころがし	m	21			
15001	配線工 屋外用LAN 屋内管内	m	9			
16001	配線工 屋外用LAN 屋内天井ころがし	m	17			
17001	接続工 CCP－AP0.65－30P 屋内端子	箇所	1			
18007	成端接続工 SM－8C	箇所	1			

内 訳 書

工種番号：1102 北陸道 卷潟東 I C 料金所棟（別棟含む） ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 8 頁

工種番号：1111 北陸道 卷瀉東IC L-3出口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 9 頁

工種番号：1112 北陸道 卷潟東 I C 料金所棟（別棟含む） E T C 設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 10 頁

工種番号：1121 北陸道 卷潟東IC 料金所棟（別棟含む）ETC設備仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 11 頁

工種番号：1201 北陸道 新潟西第二 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
02001	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
03001	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
04001	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
05001	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
06001	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
07001	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
08001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
09001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
10001	機器製作費 プース内表示器	台	1			
11001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
12001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
13001	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
14001	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
15001	機器製作費 路側表示器	台	1			
16001	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
17001	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
18001	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			

内 訳 書

C- 12 頁

工種番号：1201 北陸道 新潟西第二 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			
20001	アイランド延伸工 L = 9 7 0 0	箇所	1			
21001	プロテクターはつり工 タイプ 2	箇所	2			
22001	防護壁はつり工 タイプ 3	箇所	2			
23001	防護壁はつり工 タイプ 4	箇所	1			
24016	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
25016	基礎工 再通信アンテナ支柱	基	1			
26015	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
27015	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
28015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
29015	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
30003	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
31003	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
32003	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
33003	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2) (アンカー含む)	組	1			
34003	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3) (アンカー含む)	組	1			
35003	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4) (アンカー含む)	組	1			
36003	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			

内 訳 書

C- 13 頁

工種番号：1201 北陸道 新潟西第二IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37003	機器据付工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
38003	機器据付工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
39003	機器据付工 ブース内表示器	台	1			
40003	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
41003	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
42003	機器据付工 レーン上操作機（親機）（アンカー含む）	台	1			
43003	機器据付工 レーン上操作機（子機）（アンカー含む）	台	1			
44003	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
45003	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
46004	取付工 防護柱 L=1200	基	2			
47004	取付工 電波吸収体 9.2㎡	箇所	1			
48004	取付工 電波吸収体 0.6㎡	箇所	1			
49004	取付工 ケーブル銘板	枚	115			
50004	取付工 プルボックス（500×500×200）	個	1			
51008	配管工 E4-FP30（1）	m	1			
52008	配管工 E4-FP30（2）	m	5			
53008	配管工 E4-FP40（1）30（1）	m	3			
54008	配管工 E4-FP40（1）30（2）	m	1			

内 訳 書

C- 14 頁

工種番号：1201 北陸道 新潟西第二IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55008	配管工 E4-FP40 (1)	m	1			
56008	配管工 屋外露出-G36 (1)	m	11			
57008	配管工 屋外露出-G28 (2)	m	4			
58008	配管工 屋外露出-G42 (1) 28 (1)	m	4			
59008	配管工 屋外露出-G42 (1) 36 (1)	m	6			
60008	配管工 配線ラック W400	m	5			
61008	配管工 配線ダクト W400	m	12			
62008	配管工 樹脂製トラフ W200	m	5			
63006	配線工 CV14SQ-3C 屋外共同溝ラック	m	86			
64006	配線工 CV14SQ-3C 屋外トラフ	m	70			
65006	配線工 CV14SQ-3C 屋外管内	m	16			
66006	配線工 CV14SQ-3C 屋外ピット	m	32			
67006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外共同溝ラック	m	43			
68006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外トラフ	m	35			
69006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外管内	m	8			
70006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ピット	m	16			
71006	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外共同溝ラック	m	43			
72006	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外管内	m	7			

内 訳 書

C- 15 頁

工種番号：1201 北陸道 新潟西第二IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73006	配線工 CCP-AP0. 65-30P 屋外ピット	m	16			
74006	配線工 SM-8C 屋外共同溝ラック	m	43			
75006	配線工 SM-8C 屋外トラフ	m	35			
76006	配線工 SM-8C 屋外管内	m	8			
77006	配線工 SM-8C 屋外ピット	m	16			
78006	配線工 屋外用LAN 屋外共同溝ラック	m	49			
79006	配線工 屋外用LAN 屋外トラフ	m	6			
80006	配線工 屋外用LAN 屋外管内	m	20			
81006	配線工 屋外用LAN 屋外ピット	m	7			
82007	接続工 CCP-AP0. 65-30P 屋外端子	箇所	1			
83007	成端接続工 SM-8C	箇所	1			
84005	試験調整工 光通信ケーブル（SM-8C）	箇所	1			
85005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
86005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
87005	単体試験調整工 ETC車線表示板	台	1			
88005	単体試験調整工 車両検知器S1（タイプ2）	組	1			
89005	単体試験調整工 車両検知器S2（タイプ3）	組	1			
90005	単体試験調整工 車両検知器S4（タイプ4）	組	1			

内 訳 書

工種番号：1201 北陸道 新潟西第二IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 17 頁

工種番号：1202 北陸道 新潟西第二IC 料金所棟（別棟含む）ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
03001	機器据付工 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
04001	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
05001	取付工 ケーブル銘板	枚	16			
06001	配管工 屋内露出－G54（1）42（3）	m	7			
07001	配線工 CV14SQ－3C 屋内ダクト	m	4			
08001	配線工 CV14SQ－3C 屋内ピット	m	12			
09001	配線工 CV3.5SQ－3C 屋内ダクト	m	3			
10001	配線工 CV3.5SQ－3C 屋内ピット	m	9			
11001	配線工 CCP－AP0.65－30P 屋内管内	m	2			
12001	配線工 CCP－AP0.65－30P 屋内床ころがし	m	5			
13001	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ラック	m	14			
14001	配線工 SM－8C 屋内ラック	m	10			
15001	配線工 SM－8C 屋内ピット	m	18			
16001	配線工 屋外用LAN 屋内管内	m	2			
17001	配線工 屋外用LAN 屋内床ころがし	m	5			
18001	接続工 CCP－AP0.65－30P 屋内端子	箇所	1			

内 訳 書

工種番号：1202 北陸道 新潟西第二IC 料金所棟（別棟含む）ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 19 頁

工種番号：1211 北陸道 新潟西第二IC L-4出口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 20 頁

工種番号：1212 北陸道 新潟西第二IC 料金所棟(別棟含む)ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 21 頁

工種番号：1221 北陸道 新潟西第二IC 料金所棟(別棟含む)ETC設備仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 22 頁

工種番号：1301 日東道 新潟空港 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01101	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01201	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01301	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01401	機器製作費 路側表示器	台	1			
01501	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
01601	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01701	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 23 頁

工種番号：1301 日東道 新潟空港 I C L-3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01901	アイランド延伸工 L = 3 6 0 0	箇所	1			
02001	プロテクターはつり工 タイプ 3	箇所	1			
02101	防護壁はつり工 タイプ 1	箇所	1			
02201	防護壁はつり工 タイプ 3	箇所	2			
02316	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02416	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02515	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02615	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
02715	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
02815	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
02903	機器据付工 リモート遮断機（アンカー含む）	台	1			
03003	機器据付工 E T C 分電盤（アンカー含む）	台	1			
03103	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03203	機器据付工 車両検知器 S 1 （タイプ 2）（アンカー含む）	組	1			
03303	機器据付工 車両検知器 S 2 （タイプ 3）（アンカー含む）	組	1			
03403	機器据付工 車両検知器 S 4 （タイプ 4）（アンカー含む）	組	1			
03503	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部（アンカー含む）	台	1			
03603	機器据付工 路側無線装置 無線部（第 1 用）	台	1			

内 訳 書

C- 24 頁

工種番号：1301 日東道 新潟空港 I C L-3 出口 ETC 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
03803	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
03903	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
04003	機器据付工 レーン上操作機（親機）（アンカー含む）	台	1			
04103	機器据付工 レーン上操作機（子機）（アンカー含む）	台	1			
04203	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
04303	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
04404	取付工 第1 アンテナ架台（屋根下）	台	1			
04505	取付工 防護柱 L=1800	基	1			
04605	取付工 電波吸収体 19.4㎡	箇所	1			
04705	取付工 ケーブル銘板	枚	111			
04808	配管工 E1-FP50（2）	m	7			
04908	配管工 E4-FP30（1）	m	2			
05008	配管工 E4-FP30（2）	m	7			
05108	配管工 E4-FP40（1）30（1）	m	5			
05208	配管工 E4-FP40（1）30（2）	m	2			
05308	配管工 E4-FP40（1）	m	1			
05408	配管工 E4-FP65（2）50（2）30（1）	m	1			

内 訳 書

C- 25 頁

工種番号：1301 日東道 新潟空港 I C L-3 出口 ETC 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 E 4- F P 6 5 (5) 5 0 (1)	m	1			
05608	配管工 屋外露出-G 3 6 (1)	m	5			
05708	配管工 屋外露出-G 2 8 (2)	m	10			
05808	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 2 8 (1)	m	2			
05908	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 3 6 (1)	m	4			
06006	配線工 C V 1 4 S Q-3 C 屋外ラック	m	27			
06106	配線工 C V 1 4 S Q-3 C 屋外ダクト	m	24			
06206	配線工 C V 1 4 S Q-3 C 屋外トラフ	m	146			
06306	配線工 C V 1 4 S Q-3 C 屋外管内	m	15			
06406	配線工 C V 1 4 S Q-3 C 屋外ビット	m	9			
06506	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ラック	m	14			
06606	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ダクト	m	12			
06706	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外トラフ	m	73			
06806	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外管内	m	8			
06906	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ビット	m	5			
07006	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外ラック	m	14			
07106	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外トラフ	m	12			
07206	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外管内	m	22			

内 訳 書

C- 26 頁

工種番号：1301 日東道 新潟空港 I C L-3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 C C P- A P 0. 6 5- 3 0 P 屋外ピット	m	5			
07406	配線工 S M- 8 C 屋外ラック	m	14			
07506	配線工 S M- 8 C 屋外トラフ	m	12			
07606	配線工 S M- 8 C 屋外管内	m	22			
07706	配線工 S M- 8 C 屋外ピット	m	4			
07806	配線工 屋外用 L A N 屋外ラック	m	35			
07906	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	35			
08006	配線工 屋外用 L A N 屋外管内	m	35			
08106	配線工 屋外用 L A N 屋外ピット	m	35			
08207	接続工 C C P- A P 0. 6 5- 3 0 P 屋外端子	箇所	1			
08307	成端接続工 S M- 8 C	箇所	1			
08405	試験調整工 光通信ケーブル (S M- 8 C)	箇所	1			
08505	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
08606	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
08706	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			
08806	単体試験調整工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
08906	単体試験調整工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
09006	単体試験調整工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			

内 訳 書

工種番号：1301 日東道 新潟空港 I C L-3 出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 28 頁

工種番号：1302 日東道 新潟空港 I C 料金所棟（別棟含む） E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ5）	台	1			
03001	機器据付工 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
04001	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ5）	台	1			
05001	取付工 ケーブル銘板	枚	14			
06001	配線工 CV14SQ-3C 屋内管内	m	11			
07001	配線工 CV14SQ-3C 屋内ビット	m	4			
08001	配線工 CV3.5SQ-3C 屋内管内	m	3			
09001	配線工 CV3.5SQ-3C 屋内ビット	m	2			
10001	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋内ビット	m	5			
11001	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ビット	m	9			
12001	配線工 SM-8C 屋内ビット	m	14			
13001	配線工 屋外用LAN 屋内ビット	m	5			
14001	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋内端子	箇所	1			
15007	成端接続工 SM-8C	箇所	1			
16005	試験調整工 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
17005	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ5）	台	1			
18005	試験調整工 電波環境測定	式	1			

C- 29 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 30 頁

工種番号：1311 日東道 新潟空港 I C L-3 出口 ETC 設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 31 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 32 頁

工種番号：1321 日東道 新潟空港 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 33 頁

工種番号：1401 日東道 中条 I C L - 2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
02001	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
03001	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
04001	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 1)	組	1			
05001	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
06001	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
07001	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
08001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
09001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 2 用)	台	1			
10001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
11001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
12001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
13001	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
14001	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
15001	機器製作費 路側表示器	台	1			
16001	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
17001	支柱製作費 第 2 アンテナ支柱	基	1			
18001	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			

内 訳 書

C- 34 頁

工種番号：1401 日東道 中条 I C L-2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			
20001	プロテクターはつり工 タイプ1	箇所	1			
21001	プロテクターはつり工 タイプ3	箇所	2			
22001	防護壁はつり工 タイプ3	箇所	2			
23001	防護壁はつり工 タイプ4	箇所	1			
24016	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
25016	基礎工 第2アンテナ	基	1			
26015	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
27015	建柱工 第2アンテナ支柱	基	1			
28015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
29015	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
30003	機器据付工 リモート遮断機（アンカー含む）	台	1			
31003	機器据付工 E T C 分電盤（アンカー含む）	台	1			
32003	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
33003	機器据付工 車両検知器 S 1 （タイプ1）（アンカー含む）	組	1			
34003	機器据付工 車両検知器 S 2 （タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
36003	機器据付工 車両検知器 S 4 （タイプ4）（アンカー含む）	組	1			
37003	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部（アンカー含む）	台	1			

内 訳 書

C- 35 頁

工種番号：1401 日東道 中条 I C L-2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
38003	機器据付工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
39003	機器据付工 路側無線装置 無線部（第2用）	台	1			
40003	機器据付工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
41003	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
42003	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
43003	機器据付工 レーン上操作機（親機）（アンカー含む）	台	1			
44003	機器据付工 レーン上操作機（子機）（アンカー含む）	台	1			
45003	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
46003	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
47003	取付工 再通信アンテナ架台（屋根下）	台	1			
48004	取付工 防護柱 L=1800	基	2			
49004	取付工 ケーブル銘板	枚	109			
50008	配管工 E4-FP30（1）	m	2			
51008	配管工 E4-FP30（2）	m	3			
52008	配管工 E4-FP40（1）30（1）	m	4			
53008	配管工 E4-FP40（1）30（2）	m	1			
54008	配管工 E4-FP40（1）	m	2			
55008	配管工 E4-FP65（1）50（3）30（1）	m	1			

内 訳 書

C- 36 頁

工種番号：1401 日東道 中条IC L-2入口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
56008	配管工 E4-FP65(4)50(2)	m	1			
57008	配管工 屋外露出-G28(2)	m	4			
58008	配管工 屋外露出-G36(1)	m	3			
59008	配管工 屋外露出-G42(1)28(1)	m	5			
60008	配管工 配線ラック W300	m	5			
61008	配管工 配線ダクト W300	m	6			
62008	配管工 樹脂製トラフ W200	m	11			
63006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外管内	m	61			
64006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ピット	m	5			
65006	配線工 CV8SQ-3C 屋外管内	m	61			
66006	配線工 CV8SQ-3C 屋外ピット	m	10			
67006	配線工 CV38SQ-3C 屋外管内	m	61			
68006	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外管内	m	28			
69006	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外ピット	m	5			
70006	配線工 屋外用LAN 屋外トラフ	m	5			
71006	配線工 屋外用LAN 屋外管内	m	32			
72006	配線工 屋外用LAN 屋外ピット	m	14			
73006	配線工 SM-12C 屋外管内	m	61			

内 訳 書

C- 37 頁

工種番号：1401 日東道 中条 I C L-2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
74006	配線工 SM-12C 屋内ピット	m	5			
75007	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋外端子	箇所	1			
76007	分岐接続工 CV38SQ-3C 屋外	箇所	1			
77007	分岐接続工 CV3.5SQ-3C 屋外	箇所	1			
78007	成端接続工 SM-12C	箇所	1			
79005	試験調整工 光通信ケーブル (SM-12C)	箇所	1			
80005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第1用)	台	1			
81005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第2用)	台	1			
82005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
83005	単体試験調整工 ETC車線表示板	台	1			
84005	単体試験調整工 車両検知器 S1 (タイプ1)	組	1			
85005	単体試験調整工 車両検知器 S2 (タイプ3)	組	1			
86005	単体試験調整工 車両検知器 S4 (タイプ4)	組	1			
87005	単体試験調整工 発進制御機 (タイプ3)	組	1			
88005	単体試験調整工 インターホン (子機)	台	1			
89005	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			
90005	単体試験調整工 路側表示器	台	1			
91005	単体試験調整工 レーン上操作機	組	1			

内 訳 書

C- 38 頁

工種番号：1401 日東道 中条IC L-2入口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 39 頁

工種番号：1402 日東道 中条 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
02001	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
03001	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
04001	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
05001	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
06001	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
07001	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
08001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
09001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
10001	機器製作費 プース内表示器	台	1			
11001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
12001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
13001	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
14001	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
15001	機器製作費 路側表示器	台	1			
16001	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
17001	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
18001	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 40 頁

工種番号：1402 日東道 中条 I C L-3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	アイランド延伸工 L=8000	箇所	1			
20001	アイランド延伸工 プロテクター (NP-1)	箇所	1			
21001	防護壁はつり工 タイプ1	箇所	1			
22001	防護壁はつり工 タイプ4	箇所	1			
23016	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
24016	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
25015	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
26015	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
27015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
28015	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
29003	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
30003	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
31003	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
32003	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ2) (アンカー含む)	組	1			
33003	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ3) (アンカー含む)	組	1			
34003	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ4) (アンカー含む)	組	1			
35003	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
36003	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第1用)	台	1			

内 訳 書

C- 41 頁

工種番号：1402 日東道 中条 I C L-3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37003	機器据付工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
38003	機器据付工 ブース内表示器	台	1			
39003	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
40003	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
41003	機器据付工 レーン上操作機（親機）（アンカー含む）	台	1			
42003	機器据付工 レーン上操作機（子機）（アンカー含む）	台	1			
43003	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
44003	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
45004	取付工 防護柱 L=1800	基	3			
46004	取付工 防護柱 L=1200	基	2			
47004	取付工 再通信アンテナ架台（屋根下）	台	1			
48004	取付工 ケーブル銘板	枚	114			
49008	配管工 E4-FP30（1）	m	1			
50008	配管工 E4-FP30（2）	m	4			
51008	配管工 E4-FP40（1）30（1）	m	5			
52008	配管工 E4-FP40（1）30（2）	m	1			
53008	配管工 E4-FP40（2）	m	2			
54008	配管工 E4-FP65（2）50（2）30（1）	m	1			

内 訳 書

C- 42 頁

工種番号：1402 日東道 中条IC L-3出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55008	配管工 E4-FP65(5)50(1)	m	2			
56008	配管工 屋外露出-G36(1)	m	13			
57008	配管工 屋外露出-G36(1)28(1)	m	4			
58008	配管工 屋外露出-G42(1)28(1)	m	2			
59008	配管工 配線ラック W400	m	6			
60008	配管工 配線ダクト W400	m	6			
61008	配管工 配線ダクト W700	m	6			
62006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外管内	m	61			
63006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ピット	m	30			
64006	配線工 CV8SQ-3C 屋外管内	m	61			
65006	配線工 CV8SQ-3C 屋外ピット	m	15			
66006	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外管内	m	28			
67006	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外ピット	m	15			
68006	配線工 SM-8C 屋外管内	m	66			
69006	配線工 SM-8C 屋外ピット	m	7			
70006	配線工 屋外用LAN 屋外管内	m	35			
71007	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋外端子	箇所	1			
72007	分岐接続工 CV3.5SQ-3C 屋外	箇所	1			

内 訳 書

C- 43 頁

工種番号：1402 日東道 中条 I C L-3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73007	成端接続工 S M-8 C	箇所	1			
74005	試験調整工 光通信ケーブル（S M-8 C）	箇所	1			
75005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（第 1 用）	台	1			
76005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
77005	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			
78005	単体試験調整工 車両検知器 S 1 （タイプ 2）	組	1			
79005	単体試験調整工 車両検知器 S 2 （タイプ 3）	組	1			
80005	単体試験調整工 車両検知器 S 4 （タイプ 4）	組	1			
81005	単体試験調整工 発進制御機（タイプ 3）	組	1			
82005	単体試験調整工 インターホン（子機）	台	1			
83005	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			
84005	単体試験調整工 プース内表示器	台	1			
85005	単体試験調整工 路側表示器	台	1			
86005	単体試験調整工 レーン上操作機	組	1			
87005	単体試験調整工 リモート遮断機	台	1			
88005	試験調整工 E T C 設備 走行試験	レーン	1			
89005	試験調整工 E T C 設備 料金収受機械設備 接続試験	レーン	1			
90019	交通規制工 ゲート規制	日規制	7			

内 訳 書

C- 44 頁

工種番号：1402 日東道 中条IC L-3出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 45 頁

工種番号：1403 日東道 中条 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 無停電電源装置 (20kVA)	台	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ (タイプ2)	台	1			
03001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ (タイプ6)	台	1			
04001	機器据付工 無停電電源装置 (20kVA)	台	1			
05001	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ (タイプ2)	台	1			
06001	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ (タイプ6)	台	1			
07001	取付工 ケーブル銘板	枚	29			
08001	配線工 CVT38 屋内フリアク	m	7			
09001	配線工 CVT14 屋内フリアク	m	7			
10001	配線工 CV38SQ-3C 屋内ビット	m	4			
11001	配線工 CV8SQ-3C 屋内フリアク	m	12			
12001	配線工 CV8SQ-3C 屋内ビット	m	22			
13001	配線工 CV3.5SQ-3C 屋内フリアク	m	16			
14001	配線工 CV3.5SQ-3C 屋内ビット	m	22			
15001	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋内ビット	m	10			
16001	配線工 コード集合型12C光ケーブル 屋内ダクト	m	3			
17001	配線工 コード集合型12C光ケーブル 屋内フリアク	m	7			
18001	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ダクト	m	3			

内 訳 書

C- 46 頁

工種番号：1403 日東道 中条 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	配線工 コード集合型 8 C 光ケーブル 屋内フリアク	m	7			
20001	配線工 SM-12C 屋内ダクト	m	3			
21001	配線工 SM-12C 屋内フリアク	m	11			
22001	配線工 SM-8C 屋内ダクト	m	3			
23001	配線工 SM-8C 屋内フリアク	m	11			
24001	配線工 屋外用 LAN 屋内ピット	m	10			
25001	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋内端子	箇所	1			
26007	成端接続工 SM-12C	箇所	1			
27007	成端接続工 SM-8C	箇所	1			
28005	試験調整工 無停電電源装置 (20kVA)	台	1			
29005	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ (タイプ2)	台	1			
30005	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ (タイプ6)	台	1			
31005	試験調整工 電波環境測定	式	1			
32005	試験調整工 ETC設備総合接続試験	式	1			
33005	試験調整工 ETC設備上位対向試験	式	1			
34005	試験調整工 ETC設備監視端末対向試験	式	1			

内 訳 書

C- 47 頁

工種番号：1411 日東道 中条IC L-2入口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1412 日東道 中条 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 49 頁

工種番号：1421 日東道 中条 I C 料金所棟(別棟含む) E T C設備仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 50 頁

工種番号：1501 磐越道 津川 I C L - 5 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01101	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01201	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01301	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01401	機器製作費 路側表示器	台	1			
01501	支柱製作費 門型ガントリー 横支柱	基	1			
01601	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01701	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 51 頁

工種番号：1501 磐越道 津川 I C L - 5 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01901	防護壁はつり工 タイプ 4	箇所	1			
02016	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02116	基礎工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	基	1			
02216	基礎工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	基	1			
02316	基礎工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	基	1			
02416	基礎工 車線監視カメラ	基	1			
02516	基礎工 レーン上操作機 (子機)	基	1			
02616	基礎工 発進制御機 (タイプ 3)	基	1			
02715	建柱工 門型ガントリー 横支柱	基	1			
02815	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
02915	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
03015	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
03103	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
03203	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
03303	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03403	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2 ・ 投光)	台	1			
03503	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2 ・ 受光) (アンカー含む)	台	1			
03603	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3 ・ 投光)	台	1			

内 訳 書

C- 52 頁

工種番号：1501 磐越道 津川 I C L - 5 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3・受光) (アンカー含む)	台	1			
03803	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・投光)	台	1			
03903	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・受光) (アンカー含む)	台	1			
04003	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
04103	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
04203	機器据付工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
04303	機器据付工 インターホン (子機) (アンカー含む)	台	1			
04403	機器据付工 車線監視カメラ	台	1			
04503	機器据付工 レーン上操作機 (親機) (アンカー含む)	台	1			
04603	機器据付工 レーン上操作機 (子機)	台	1			
04703	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・親機) (アンカー含む)	台	1			
04803	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・子機)	台	1			
04903	機器据付工 路側表示器 (アンカー含む)	台	1			
05004	取付工 防護柱 L = 1 2 0 0	基	1			
05104	取付工 ケーブル銘板	枚	115			
05208	配管工 E 1 - F P 4 0 (1)	m	2			
05308	配管工 E 1 - F P 3 0 (1)	m	2			
05408	配管工 E 1 - F P 3 0 (2)	m	5			

内 訳 書

C- 53 頁

工種番号：1501 磐越道 津川 I C L-5 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 E 1- F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	4			
05608	配管工 E 1- F P 4 0 (2) 3 0 (1)	m	2			
05708	配管工 E 4- F P 3 0 (2)	m	4			
05808	配管工 E 4- F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	3			
05908	配管工 E 4- F P 4 0 (1) 3 0 (2)	m	1			
06008	配管工 E 4- F P 4 0 (2) 3 0 (1)	m	1			
06108	配管工 屋外露出- G 3 6 (1)	m	1			
06208	配管工 配線ラック W 2 0 0	m	5			
06308	配管工 配線ラック W 3 0 0	m	8			
06408	配管工 配線ダクト W 3 0 0	m	6			
06508	配管工 配線ダクト W 4 0 0	m	6			
06608	配管工 樹脂製トラフ W 2 0 0	m	4			
06706	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外ラック	m	25			
06806	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外ダクト	m	13			
06906	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外トラフ	m	31			
07006	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外管内	m	37			
07106	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外ビット	m	3			
07206	配線工 C V 8 S Q- 3 C 屋外ラック	m	25			

内 訳 書

C- 54 頁

工種番号：1501 磐越道 津川 I C L-5 出口 ETC 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 CV8SQ-3C 屋外ダクト	m	6			
07406	配線工 CV8SQ-3C 屋外トラフ	m	8			
07506	配線工 CV8SQ-3C 屋外ピット	m	3			
07606	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ラック	m	25			
07706	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ダクト	m	13			
07806	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外トラフ	m	31			
07906	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外管内	m	37			
08006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ピット	m	3			
08106	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外ラック	m	25			
08206	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外ダクト	m	6			
08306	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外トラフ	m	7			
08406	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外管内	m	10			
08506	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋外ピット	m	3			
08606	配線工 SM-8C 屋外ラック	m	25			
08706	配線工 SM-8C 屋外ダクト	m	13			
08806	配線工 SM-8C 屋外トラフ	m	31			
08906	配線工 SM-8C 屋外管内	m	37			
09006	配線工 SM-8C 屋外ピット	m	3			

内 訳 書

C- 55 頁

工種番号：1501 磐越道 津川 I C L-5 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
09106	配線工 屋外用 L A N 屋外ラック	m	33			
09206	配線工 屋外用 L A N 屋外ダクト	m	20			
09306	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	7			
09406	配線工 屋外用 L A N 屋外管内	m	16			
09506	配線工 屋外用 L A N 屋外ビット	m	2			
09607	接続工 C C P- A P 0. 6 5- 3 0 P 屋外端子	箇所	1			
09707	分岐接続工 C V 8 S Q- 3 C 屋外	箇所	1			
09807	成端接続工 S M- 8 C	箇所	1			
09905	試験調整工 光通信ケーブル (S M- 8 C)	箇所	1			
10005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
10105	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
10205	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			
10305	単体試験調整工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
10405	単体試験調整工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
10505	単体試験調整工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
10605	単体試験調整工 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
10705	単体試験調整工 インターホン (子機)	台	1			
10805	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			

内 訳 書

C- 56 頁

工種番号：1501 磐越道 津川IC L-5出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 57 頁

工種番号：1502 磐越道 津川 I C 料金所棟（別棟含む） E T C設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00201	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00301	取付工 ケーブル銘板	枚	14			
00401	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋内ビット	m	13			
00501	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内ビット	m	16			
00601	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内管内	m	2			
00701	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内ビット	m	4			
00801	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ビット	m	7			
00901	配線工 S M - 8 C 屋内ビット	m	16			
01001	配線工 屋外用LAN 屋内管内	m	2			
01101	配線工 屋外用LAN 屋内ビット	m	4			
01201	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内端子	箇所	1			
01307	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
01405	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
01505	試験調整工 電波環境測定	式	1			
01605	試験調整工 E T C設備総合接続試験	式	1			
01705	試験調整工 E T C設備上位対向試験	式	1			
01805	試験調整工 E T C設備監視端末対向試験	式	1			

内 訳 書

C- 58 頁

工種番号：1511 磐越道 津川IC L-5出口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 59 頁

工種番号：1601 磐越道 安田 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 プース内表示器	台	1			
01101	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01201	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01301	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01401	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01501	機器製作費 路側表示器	台	1			
01601	支柱製作費 門型ガントリー 横支柱	基	1			
01701	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			

内 訳 書

C- 60 頁

工種番号：1601 磐越道 安田 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01901	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			
02001	防護壁はつり工 タイプ 5	箇所	1			
02116	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02216	基礎工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	基	1			
02316	基礎工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	基	1			
02416	基礎工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	基	1			
02516	基礎工 車線監視カメラ	基	1			
02616	基礎工 レーン上操作機 (子機)	基	1			
02716	基礎工 発進制御機 (タイプ 3)	基	1			
02815	建柱工 門型ガントリー 横支柱	基	1			
02915	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
03015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
03115	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
03203	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
03303	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
03403	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03503	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2・投光)	台	1			
03603	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2・受光) (アンカー含む)	台	1			

内 訳 書

C- 61 頁

工種番号：1601 磐越道 安田 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3・投光)	台	1			
03803	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3・受光) (アンカー含む)	台	1			
03903	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・投光)	台	1			
04003	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・受光) (アンカー含む)	台	1			
04103	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
04203	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
04303	機器据付工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
04403	機器据付工 ブース内表示器	台	1			
04503	機器据付工 インターホン (子機) (アンカー含む)	台	1			
04603	機器据付工 車線監視カメラ	台	1			
04703	機器据付工 レーン上操作機 (親機) (アンカー含む)	台	1			
04803	機器据付工 レーン上操作機 (子機)	台	1			
04903	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・親機) (アンカー含む)	台	1			
05003	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・子機)	台	1			
05103	機器据付工 路側表示器 (アンカー含む)	台	1			
05204	取付工 防護柱 L = 1 2 0 0	基	1			
05304	取付工 ケーブル銘板	枚	114			
05408	配管工 E 1 - F P 4 0 (1)	m	2			

内 訳 書

C- 62 頁

工種番号：1601 磐越道 安田 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 E 1 - F P 3 0 (1)	m	2			
05608	配管工 E 1 - F P 3 0 (2)	m	6			
05708	配管工 E 1 - F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	5			
05808	配管工 E 1 - F P 4 0 (2) 3 0 (1)	m	2			
05908	配管工 E 4 - F P 3 0 (2)	m	2			
06008	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	2			
06108	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (2)	m	1			
06208	配管工 屋外露出 - G 3 6 (1)	m	1			
06308	配管工 屋外露出 - G 2 8 (2)	m	6			
06408	配管工 屋外露出 - G 4 2 (1) 2 8 (1)	m	2			
06508	配管工 屋外露出 - G 4 2 (1) 3 6 (1)	m	4			
06608	配管工 配線ラック W 4 0 0	m	7			
06708	配管工 配線ダクト W 4 0 0	m	12			
06808	配管工 樹脂製トラフ W 2 0 0	m	27			
06906	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋外ラック	m	7			
07006	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋外ダクト	m	12			
07106	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋外トラフ	m	60			
07206	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋外管内	m	9			

内 訳 書

C- 63 頁

工種番号：1601 磐越道 安田 I C L-4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 C V 1 4 S Q-3 C 屋外ビット	m	3			
07406	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ラック	m	7			
07506	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ダクト	m	12			
07606	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外トラフ	m	60			
07706	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外管内	m	9			
07806	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ビット	m	9			
07906	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外ラック	m	19			
08006	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外ダクト	m	12			
08106	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外トラフ	m	6			
08206	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外管内	m	9			
08306	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外ビット	m	3			
08406	配線工 S M-8 C 屋外ラック	m	7			
08506	配線工 S M-8 C 屋外ダクト	m	12			
08606	配線工 S M-8 C 屋外トラフ	m	60			
08706	配線工 S M-8 C 屋外管内	m	9			
08806	配線工 S M-8 C 屋外ビット	m	3			
08906	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	22			
09006	配線工 屋外用 L A N 屋外管内	m	18			

内 訳 書

C- 64 頁

工種番号：1601 磐越道 安田 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
09107	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外端子	箇所	1			
09207	分岐接続工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外	箇所	1			
09307	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
09405	試験調整工 光通信ケーブル (S M - 8 C)	箇所	1			
09505	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
09605	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
09705	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			
09805	単体試験調整工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
09905	単体試験調整工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
10005	単体試験調整工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
10105	単体試験調整工 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
10205	単体試験調整工 インターホン (子機)	台	1			
10305	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			
10405	単体試験調整工 ブース内表示器	台	1			
10505	単体試験調整工 路側表示器	台	1			
10605	単体試験調整工 レーン上操作機	組	1			
10705	単体試験調整工 リモート遮断機	台	1			
10805	試験調整工 E T C 設備 走行試験	レーン	1			

内 訳 書

C- 65 頁

工種番号：1601 磐越道 安田 I C L-4 出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 66 頁

工種番号：1602 磐越道 安田 I C 料金所棟（別棟含む） E T C設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00201	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00301	取付工 ケーブル銘板	枚	15			
00401	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋内ビット	m	12			
00501	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内ビット	m	10			
00601	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内管内	m	1			
00701	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内ビット	m	4			
00801	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ビット	m	7			
00901	配線工 S M - 8 C 屋内ダクト	m	3			
01001	配線工 S M - 8 C 屋内ビット	m	8			
01101	配線工 屋外用 L A N 屋内管内	m	1			
01201	配線工 屋外用 L A N 屋内ビット	m	4			
01301	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内端子	箇所	1			
01407	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
01505	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
01605	試験調整工 電波環境測定	式	1			
01705	試験調整工 E T C設備総合接続試験	式	1			
01805	試験調整工 E T C設備上位対向試験	式	1			

内 訳 書

工種番号：1602 磐越道 安田ＩＣ 料金所棟（別棟含む） ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 68 頁

工種番号：1611 磐越道 安田IC L-4出口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 69 頁

工種番号：1701 磐越道 新津 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 プース内表示器	台	1			
01101	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01201	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01301	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01401	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01501	機器製作費 路側表示器	台	1			
01601	支柱製作費 門型ガントリー 横支柱	基	1			
01701	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			

内 訳 書

C- 70 頁

工種番号：1701 磐越道 新津 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01901	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			
02001	防護壁はつり工 タイプ 4	箇所	1			
02116	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02216	基礎工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	基	1			
02316	基礎工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	基	1			
02416	基礎工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	基	1			
02516	基礎工 車線監視カメラ	基	1			
02616	基礎工 レーン上操作機 (子機)	基	1			
02716	基礎工 発進制御機 (タイプ 3)	基	1			
02815	建柱工 門型ガントリー 横支柱	基	1			
02915	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
03015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
03115	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
03203	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
03303	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
03403	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03503	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2・投光)	台	1			
03603	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2・受光) (アンカー含む)	台	1			

内 訳 書

C- 71 頁

工種番号：1701 磐越道 新津 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3・投光)	台	1			
03803	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3・受光) (アンカー含む)	台	1			
03903	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・投光)	台	1			
04003	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・受光) (アンカー含む)	台	1			
04103	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
04203	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
04303	機器据付工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
04403	機器据付工 ブース内表示器	台	1			
04503	機器据付工 インターホン (子機) (アンカー含む)	台	1			
04603	機器据付工 車線監視カメラ	台	1			
04703	機器据付工 レーン上操作機 (親機) (アンカー含む)	台	1			
04803	機器据付工 レーン上操作機 (子機)	台	1			
04903	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・親機) (アンカー含む)	台	1			
05003	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・子機)	台	1			
05103	機器据付工 路側表示器 (アンカー含む)	台	1			
05204	取付工 防護柱 L = 1 2 0 0	基	1			
05304	取付工 ケーブル銘板	枚	114			
05408	配管工 E 1 - F P 4 0 (1)	m	1			

内 訳 書

C- 72 頁

工種番号：1701 磐越道 新津 I C L-4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 E 1－F P 3 0 (1)	m	2			
05608	配管工 E 1－F P 3 0 (2)	m	4			
05708	配管工 E 1－F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	4			
05808	配管工 E 1－F P 4 0 (2) 3 0 (1)	m	2			
05908	配管工 E 4－F P 3 0 (2)	m	2			
06008	配管工 E 4－F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	2			
06108	配管工 E 4－F P 4 0 (1) 3 0 (2)	m	1			
06208	配管工 屋外露出－G 3 6 (1)	m	1			
06308	配管工 屋外露出－G 2 8 (2)	m	7			
06408	配管工 屋外露出－G 4 2 (1) 2 8 (1)	m	1			
06508	配管工 屋外露出－G 4 2 (1) 3 6 (1)	m	4			
06608	配管工 配線ラック W 2 0 0	m	17			
06708	配管工 配線ラック W 3 0 0	m	8			
06808	配管工 配線ダクト W 2 0 0	m	6			
06908	配管工 配線ダクト W 3 0 0	m	6			
07008	配管工 配線ダクト W 4 0 0	m	6			
07108	配管工 樹脂製トラフ W 2 0 0	m	28			
07206	配線工 C V 2 2 S Q－3 C 屋外ラック	m	17			

内 訳 書

C- 73 頁

工種番号：1701 磐越道 新津 I C L-4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 C V 2 2 S Q-3 C 屋外ダクト	m	12			
07406	配線工 C V 2 2 S Q-3 C 屋外トラフ	m	138			
07506	配線工 C V 2 2 S Q-3 C 屋外管内	m	9			
07606	配線工 C V 2 2 S Q-3 C 屋外ピット	m	4			
07706	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ラック	m	17			
07806	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ダクト	m	12			
07906	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外トラフ	m	138			
08006	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外管内	m	15			
08106	配線工 C V 3. 5 S Q-3 C 屋外ピット	m	9			
08206	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外ラック	m	17			
08306	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外ダクト	m	12			
08406	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外トラフ	m	6			
08506	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外管内	m	9			
08606	配線工 C C P-A P 0. 6 5-3 0 P 屋外ピット	m	4			
08706	配線工 S M-8 C 屋外ラック	m	17			
08806	配線工 S M-8 C 屋外ダクト	m	12			
08906	配線工 S M-8 C 屋外トラフ	m	138			
09006	配線工 S M-8 C 屋外管内	m	9			

内 訳 書

C- 74 頁

工種番号：1701 磐越道 新津 I C L-4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
09106	配線工 SM-8C 屋外ピット	m	3			
09206	配線工 屋外用LAN 屋外ラック	m	24			
09306	配線工 屋外用LAN 屋外ダクト	m	12			
09406	配線工 屋外用LAN 屋外トラフ	m	25			
09506	配線工 屋外用LAN 屋外管内	m	16			
09607	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋外端子	箇所	1			
09707	分岐接続工 CV3.5SQ-3C 屋外	箇所	1			
09807	成端接続工 SM-8C	箇所	1			
09905	試験調整工 光通信ケーブル（SM-8C）	箇所	1			
10005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
10105	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
10205	単体試験調整工 ETC車線表示板	台	1			
10305	単体試験調整工 車両検知器S1（タイプ2）	組	1			
10405	単体試験調整工 車両検知器S2（タイプ3）	組	1			
10505	単体試験調整工 車両検知器S4（タイプ4）	組	1			
10605	単体試験調整工 発進制御機（タイプ3）	組	1			
10705	単体試験調整工 インターホン（子機）	台	1			
10805	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			

内 訳 書

C- 75 頁

工種番号：1701 磐越道 新津IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 76 頁

工種番号：1702 磐越道 新津 I C 料金所棟（別棟含む） E T C設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00201	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00301	取付工 ケーブル銘板	枚	15			
00401	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋内ビット	m	8			
00501	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内ダクト	m	3			
00601	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内ビット	m	4			
00701	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内管内	m	2			
00801	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内ビット	m	6			
00901	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ビット	m	6			
01001	配線工 S M - 8 C 屋内ダクト	m	4			
01101	配線工 S M - 8 C 屋内ビット	m	4			
01201	配線工 屋外用 L A N 屋内管内	m	2			
01301	配線工 屋外用 L A N 屋内ビット	m	6			
01401	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内端子	箇所	1			
01507	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
01605	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
01705	試験調整工 電波環境測定	式	1			
01805	試験調整工 E T C設備総合接続試験	式	1			

内 訳 書

工種番号：1702 磐越道 新津ＩＣ 料金所棟（別棟含む） ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 78 頁

工種番号：2001 新潟支社 予備品

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 79 頁

工種番号：2101 北陸道 西山 I C L-2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 1)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 2 用)	台	1			
01001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01101	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01201	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01301	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01401	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01501	機器製作費 路側表示器	台	1			
01601	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
01701	支柱製作費 第 2 アンテナ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			

内 訳 書

C- 80 頁

工種番号：2101 北陸道 西山 I C L-2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01901	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
02001	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			
02117	プロテクターはつり工 タイプ 1	箇所	1			
02217	防護壁はつり工 タイプ 3	箇所	4			
02317	アイランド延伸工 L = 1 0 6 2 0	箇所	1			
02416	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02516	基礎工 第 2 アンテナ	基	1			
02616	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02715	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02815	建柱工 第 2 アンテナ支柱	基	1			
02915	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
03015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
03115	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
03203	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
03303	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
03403	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03503	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 1) (アンカー含む)	組	1			
03603	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3) (アンカー含む)	組	1			

内 訳 書

C- 81 頁

工種番号：2101 北陸道 西山 I C L - 2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4) (アンカー含む)	組	1			
03803	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
03903	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
04003	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 2 用)	台	1			
04103	機器据付工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
04203	機器据付工 インターホン (子機) (アンカー含む)	台	1			
04303	機器据付工 車線監視カメラ (アンカー含む)	台	1			
04403	機器据付工 レーン上操作機 (アンカー含む)	組	1			
04503	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3) (アンカー含む)	組	1			
04603	機器据付工 路側表示器 (アンカー含む)	台	1			
04704	取付工 ケーブル銘板	枚	102			
04811	取付工 プルボックス (300×300×200)	個	1			
04908	配管工 E 1 - F P 5 0 (1) 4 0 (1) 3 0 (1)	m	11			
05008	配管工 E 4 - F P 3 0 (1)	m	2			
05108	配管工 E 4 - F P 3 0 (2)	m	4			
05208	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	3			
05308	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (2)	m	1			
05408	配管工 E 4 - F P 4 0 (1)	m	8			

内 訳 書

C- 82 頁

工種番号：2101 北陸道 西山 I C L - 2 入口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 屋外露出-G 2 8 (2)	m	6			
05608	配管工 屋外露出-G 3 6 (1)	m	1			
05708	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 2 8 (1)	m	8			
05808	配管工 屋外露出-G 4 2 (2) 3 6 (1)	m	10			
05908	配管工 配線ラック W 2 0 0	m	12			
06008	配管工 配線ラック W 4 0 0	m	6			
06108	配管工 配線ラック W 5 0 0	m	6			
06208	配管工 樹脂製トラフ W 2 0 0	m	40			
06306	配線工 S M - 1 2 C 屋外ラック	m	24			
06406	配線工 S M - 1 2 C 屋外トラフ	m	36			
06506	配線工 S M - 1 2 C 屋外管内	m	11			
06606	配線工 S M - 1 2 C 屋外ピット	m	2			
06706	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ラック	m	24			
06806	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外トラフ	m	25			
06906	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外管内	m	12			
07006	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ピット	m	3			
07106	配線工 屋外用 L A N 屋外ラック	m	18			
07206	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	27			

内 訳 書

C- 83 頁

工種番号：2101 北陸道 西山IC L-2入口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 屋外用LAN 屋外管内	m	17			
07406	配線工 屋外用LAN 屋外ピット	m	5			
07506	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ラック	m	24			
07606	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外トラフ	m	36			
07706	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外管内	m	11			
07806	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ピット	m	16			
07906	配線工 CV8SQ-3C 屋外ラック	m	24			
08006	配線工 CV8SQ-3C 屋外トラフ	m	36			
08106	配線工 CV8SQ-3C 屋外管内	m	11			
08206	配線工 CV8SQ-3C 屋外ピット	m	3			
08306	配線工 IV3.5SQ 屋外ピット	m	3			
08407	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋外端子	箇所	1			
08507	成端接続工 SM-12C	箇所	1			
08605	試験調整工 光通信ケーブル（SM-12C）	箇所	1			
08705	単体試験調整工 リモート遮断機	台	1			
08805	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
08905	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
09005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（第2用）	台	1			

内 訳 書

工種番号：2101 北陸道 西山IC L-2入口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 85 頁

工種番号：2102 北陸道 西山 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
02001	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
03001	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
04001	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
05001	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
06001	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
07001	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
08001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
09001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
10001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
11001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
12001	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
13001	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
14001	機器製作費 路側表示器	台	1			
15001	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
16001	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
17001	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			
18001	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			

内 訳 書

C- 86 頁

工種番号：2102 北陸道 西山 I C L-4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19017	防護壁はつり工 タイプ 1	箇所	1			
20017	プロテクターはつり工 タイプ 1	箇所	1			
21017	プロテクターはつり工 タイプ 3	箇所	1			
22017	アイランド延伸工 プロテクター (N P-1)	箇所	1			
23017	アイランド延伸工 L = 5 4 2 0	箇所	1			
24017	アイランド延伸工 L = 6 4 2 0	箇所	1			
25016	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
26016	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
27015	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
28015	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
29015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
30015	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
31015	取付工 防護柱 L = 1 8 0 0	基	2			
32015	取付工 防護柱 L = 1 2 0 0	基	1			
33004	取付工 ケーブル銘板	枚	103			
34011	取付工 プルボックス (3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0)	個	1			
35003	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
36003	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			

内 訳 書

C- 87 頁

工種番号：2102 北陸道 西山 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37003	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
38003	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2) (アンカー含む)	組	1			
39003	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3) (アンカー含む)	組	1			
40003	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4) (アンカー含む)	組	1			
41003	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
42003	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
43003	機器据付工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
44003	機器据付工 インターホン (子機) (アンカー含む)	台	1			
45003	機器据付工 車線監視カメラ (アンカー含む)	台	1			
46003	機器据付工 レーン上操作機 (アンカー含む)	組	1			
47003	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3) (アンカー含む)	組	1			
48003	機器据付工 路側表示器 (アンカー含む)	台	1			
49008	配管工 E 4 - F P 3 0 (1)	m	1			
50008	配管工 E 4 - F P 3 0 (2)	m	2			
51008	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	3			
52008	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (2)	m	1			
53008	配管工 屋外露出 - G 2 8 (2)	m	10			
54008	配管工 屋外露出 - G 3 6 (1)	m	2			

内 訳 書

C- 88 頁

工種番号：2102 北陸道 西山 I C L-4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55008	配管工 屋外露出-G 3 6 (1) 2 8 (1)	m	2			
56008	配管工 屋外露出-G 3 6 (3)	m	4			
57008	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 2 8 (1)	m	3			
58008	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 3 6 (1)	m	6			
59009	配管工 配線ラック W 6 0 0	m	12			
60009	配管工 配線ラック W 8 0 0	m	6			
61006	配線工 S M- 8 C 屋外ラック	m	30			
62006	配線工 S M- 8 C 屋外トラフ	m	36			
63006	配線工 S M- 8 C 屋外管内	m	11			
64006	配線工 S M- 8 C 屋外ピット	m	8			
65006	配線工 C C P- A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ラック	m	30			
66006	配線工 C C P- A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外トラフ	m	25			
67006	配線工 C C P- A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外管内	m	12			
68006	配線工 C C P- A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ピット	m	9			
69006	配線工 屋外用 L A N 屋外ラック	m	30			
70006	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	25			
71006	配線工 屋外用 L A N 屋外管内	m	22			
72006	配線工 屋外用 L A N 屋外ピット	m	12			

内 訳 書

C- 89 頁

工種番号：2102 北陸道 西山IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ラック	m	30			
74006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外トラフ	m	36			
75006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外管内	m	18			
76006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋外ピット	m	16			
77006	配線工 CV14SQ-3C 屋外ラック	m	30			
78006	配線工 CV14SQ-3C 屋外トラフ	m	36			
79006	配線工 CV14SQ-3C 屋外管内	m	11			
80006	配線工 CV14SQ-3C 屋外ピット	m	9			
81006	配線工 IV3.5SQ 屋外ピット	m	3			
82007	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋外端子	箇所	1			
83007	成端接続工 SM-8C	箇所	1			
84005	試験調整工 光通信ケーブル (SM-8C)	箇所	1			
85005	単体試験調整工 リモート遮断機	台	1			
86005	単体試験調整工 車両検知器 S1 (タイプ2)	組	1			
87005	単体試験調整工 車両検知器 S2 (タイプ3)	組	1			
88005	単体試験調整工 車両検知器 S4 (タイプ4)	組	1			
89005	単体試験調整工 ETC車線表示板	台	1			
90005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第1用)	台	1			

内 訳 書

C- 90 頁

工種番号：2102 北陸道 西山IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 91 頁

工種番号：2103 北陸道 西山 I C 料金所棟（別棟含む） E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ2）	台	1			
03001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
04001	機器製作費 AC/GC分岐盤2	台	1			
05003	機器据付工 無停電電源装置（20kVA）	台	1			
06003	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ2）	台	1			
07003	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
08003	機器据付工 AC/GC分岐盤2	台	1			
09004	取付工 ケーブル銘板	枚	21			
10006	配線工 SM-8C 屋内フリアク	m	13			
11006	配線工 SM-12C 屋内フリアク	m	13			
12006	配線工 CCP-AP0.65-30P 屋内ビット	m	10			
13006	配線工 屋外用LAN 屋内ビット	m	10			
14006	配線工 CV3.5SQ-3C 屋内フリアク	m	13			
15006	配線工 CV8SQ-3C 屋内フリアク	m	10			
16006	配線工 CV14SQ-3C 屋内フリアク	m	17			
17007	接続工 CCP-AP0.65-30P 屋内端子	箇所	1			
18007	成端接続工 SM-8C	箇所	1			

内 訳 書

工種番号：2103 北陸道 西山ⅠC 料金所棟（別棟含む） ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 93 頁

工種番号：2111 北陸道 西山IC L-2入口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 94 頁

工種番号：2112 北陸道 西山IC L-4出口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 95 頁

工種番号：2113 北陸道 西山 I C 料金所棟（別棟含む） ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 96 頁

工種番号：2121 北陸道 西山ⅠC 料金所棟（別棟含む） ETC設備仮設工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 97 頁

工種番号：2201 北陸道 大積S I C 上り入口 E T C設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 路側無線装置 路側インタフェース集約部	面	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 無線部	台	1			
03001	機器製作費 車両検知器S S 1 (タイプ1 S)	組	1			
04001	機器製作費 車両検知器S S 2 (タイプ3 S)	組	1			
05001	機器製作費 車両検知器S S 3 (タイプ5 S)	組	1			
06001	機器製作費 路側表示器	台	1			
07001	機器製作費 発進制御機(第一 タイプ3 S 斜め開き)	組	1			
08001	機器製作費 発進制御機(第二 タイプ3 S)	組	1			
09001	機器製作費 発進制御機(退出路 タイプ7 S)	組	1			
10001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
11001	機器製作費 周辺監視カメラ	台	1			
12001	機器製作費 環道監視カメラ	台	1			
13001	機器製作費 通信開始装置 (I Pインターホン子機含む)	台	1			
14001	機器製作費 通行券発行装置	台	1			
15001	機器製作費 E T C分電盤	台	1			
16001	機器製作費 誘導スピーカ	台	1			
17001	機器製作費 遠隔遮断機	台	2			
18001	機器製作費 レーン上操作機 (S I C)	台	1			

内 訳 書

C- 98 頁

工種番号：2202 北陸道 大積S I C 上り出口 E T C設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 路側無線装置 路側インタフェース集約部	面	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 無線部	台	1			
03001	機器製作費 車両検知器S S 2 (タイプ2 S)	組	1			
04001	機器製作費 車両検知器S S 3 (タイプ5 S)	組	1			
05001	機器製作費 路側表示器	台	1			
06001	機器製作費 発進制御機 (第一 タイプ3 S 斜め開き)	組	1			
07001	機器製作費 発進制御機 (第二 タイプ3 S)	組	1			
08001	機器製作費 発進制御機 (退出路 タイプ7 S)	組	1			
09001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
10001	機器製作費 周辺監視カメラ	台	1			
11001	機器製作費 エリア監視カメラ	台	1			
12001	機器製作費 通信開始装置 (I Pインターホン子機含む)	台	1			
13001	機器製作費 E T C分電盤	台	1			
14001	機器製作費 誘導スピーカ	台	1			
15001	機器製作費 遠隔遮断機	台	1			
16001	機器製作費 レーン上操作機 (S I C)	台	1			

内 訳 書

工種番号：2203 北陸道 大積S I C 上り詰所棟 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 100 頁

工種番号：2204 北陸道 大積S I C 下り入口 E T C設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 路側無線装置 路側インタフェース集約部	面	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 無線部	台	1			
03001	機器製作費 車両検知器S S 1 (タイプ1 S)	組	1			
04001	機器製作費 車両検知器S S 2 (タイプ3 S)	組	1			
05001	機器製作費 車両検知器S S 3 (タイプ5 S)	組	1			
06001	機器製作費 路側表示器	台	1			
07001	機器製作費 発進制御機(第一 タイプ3 S 斜め開き)	組	1			
08001	機器製作費 発進制御機(第二 タイプ3 S)	組	1			
09001	機器製作費 発進制御機(退出路 タイプ7 S)	組	1			
10001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
11001	機器製作費 周辺監視カメラ	台	1			
12001	機器製作費 環道監視カメラ	台	1			
13001	機器製作費 通信開始装置 (I Pインターホン子機含む)	台	1			
14001	機器製作費 通行券発行装置	台	1			
15001	機器製作費 E T C分電盤	台	1			
16001	機器製作費 誘導スピーカ	台	1			
17001	機器製作費 遠隔遮断機	台	2			
18001	機器製作費 レーン上操作機 (S I C)	台	1			

内 訳 書

C- 101 頁

工種番号：2205 北陸道 大積S I C 下り出口 E T C設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 路側無線装置 路側インタフェース集約部	面	1			
02001	機器製作費 路側無線装置 無線部	台	1			
03001	機器製作費 車両検知器S S 2 (タイプ2 S)	組	1			
04001	機器製作費 車両検知器S S 3 (タイプ5 S)	組	1			
05001	機器製作費 路側表示器	台	1			
06001	機器製作費 発進制御機 (第一 タイプ3 S 斜め開き)	組	1			
07001	機器製作費 発進制御機 (第二 タイプ3 S)	組	1			
08001	機器製作費 発進制御機 (退出路 タイプ7 S)	組	1			
09001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
10001	機器製作費 周辺監視カメラ	台	1			
11001	機器製作費 エリア監視カメラ	台	1			
12001	機器製作費 通信開始装置 (I Pインターホン子機含む)	台	1			
13001	機器製作費 E T C分電盤	台	1			
14001	機器製作費 誘導スピーカ	台	1			
15001	機器製作費 遠隔遮断機	台	1			
16001	機器製作費 レーン上操作機 (S I C)	台	1			

内 訳 書

工種番号：2206 北陸道 大積S I C 下り詰所棟 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 103 頁

工種番号：3101 関越道 堀之内 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
02001	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
03001	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
04001	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
05001	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
06001	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
07001	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
08001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
09001	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
10001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
11001	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
12001	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
13001	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
14001	機器製作費 路側表示器	台	1			
15001	支柱製作費 門型ガントリー 横支柱	基	1			
16001	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
17001	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
18001	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 104 頁

工種番号：3101 関越道 堀之内 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19017	プロテクターはつり工 タイプ3	箇所	1			
20016	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
21015	建柱工 門型ガントリー 横支柱	基	1			
22015	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
23015	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
24015	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
25003	機器据付工 リモート遮断機（アンカー含む）	台	1			
26003	機器据付工 E T C 分電盤（アンカー含む）	台	1			
27003	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
28003	機器据付工 車両検知器 S 1 （タイプ2）（アンカー含む）	組	1			
29003	機器据付工 車両検知器 S 2 （タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
30003	機器据付工 車両検知器 S 4 （タイプ4）（アンカー含む）	組	1			
31003	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部（アンカー含む）	台	1			
32003	機器据付工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
33003	機器据付工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
34003	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
35003	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
36003	機器据付工 レーン上操作機（アンカー含む）	組	1			

内 訳 書

C- 105 頁

工種番号：3101 関越道 堀之内 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37003	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
38003	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
39004	取付工 防護柱 L = 1 8 0 0	基	1			
40004	取付工 防護柱 L = 1 2 0 0	基	1			
41004	取付工 プルボックス（3 0 0 × 3 0 0 × 3 0 0）	個	1			
42004	取付工 ケーブル銘板	枚	111			
43008	配管工 E 4 - F P 4 0 （1）	m	1			
44008	配管工 E 4 - F P 3 0 （2）	m	2			
45008	配管工 E 4 - F P 4 0 （1） 3 0 （1）	m	1			
46008	配管工 E 4 - F P 4 0 （1） 3 0 （2）	m	1			
47008	配管工 屋外露出 - G 3 6 （1）	m	1			
48008	配管工 屋外露出 - G 2 8 （1）	m	2			
49008	配管工 屋外露出 - G 2 8 （2）	m	8			
50008	配管工 屋外露出 - G 4 2 （1） 2 8 （1）	m	4			
51008	配管工 屋外露出 - G 4 2 （1） 3 6 （1）	m	9			
52008	配管工 屋外露出 - G 4 2 （1） 3 6 （3）	m	3			
53008	配管工 樹脂製トラフ W 2 0 0	m	10			
54006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外ラック	m	7			

内 訳 書

C- 106 頁

工種番号：3101 関越道 堀之内 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外トラフ	m	24			
56006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外ダクト	m	12			
57006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外ピット	m	10			
58006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外ラック	m	7			
59006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外トラフ	m	24			
60006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外ダクト	m	19			
61006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外ピット	m	20			
62006	配線工 I V 3 . 5 S Q 屋外ピット	m	6			
63006	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ラック	m	7			
64006	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外トラフ	m	24			
65006	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ダクト	m	12			
66006	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外ピット	m	10			
67006	配線工 S M - 8 C 屋外ラック	m	7			
68006	配線工 S M - 8 C 屋外トラフ	m	24			
69006	配線工 S M - 8 C 屋外ダクト	m	12			
70006	配線工 S M - 8 C 屋外ピット	m	10			
71006	配線工 屋外用 L A N 屋外ラック	m	7			
72006	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	30			

内 訳 書

C- 107 頁

工種番号：3101 関越道 堀之内 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73006	配線工 屋外用 L A N 屋外ダクト	m	12			
74006	配線工 屋外用 L A N 屋外管内	m	5			
75006	配線工 屋外用 L A N 屋外ピット	m	3			
76007	接続工 C C P - A P O . 6 5 - 3 0 P 屋外端子	箇所	1			
77007	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
78005	試験調整工 光通信ケーブル (S M - 8 C)	箇所	1			
79005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
80005	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
81005	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			
82005	単体試験調整工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
83005	単体試験調整工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
84005	単体試験調整工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
85005	単体試験調整工 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
86005	単体試験調整工 インターホン (子機)	台	1			
87005	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			
88005	単体試験調整工 路側表示器	台	1			
89005	単体試験調整工 レーン上操作機	組	1			
90005	単体試験調整工 リモート遮断機	台	1			

内 訳 書

工種番号：3101 関越道 堀之内 I C L-4 出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 109 頁

工種番号：3102 関越道 堀之内 I C 料金所棟（別棟含む） E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
02003	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
03004	取付工 ケーブル銘板	枚	14			
04006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋内ダクト	m	8			
05006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋内ピット	m	3			
06006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋内床ころがし	m	17			
07006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内ダクト	m	9			
08006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内ピット	m	3			
09006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内床ころがし	m	6			
10006	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内ピット	m	9			
11006	配線工 コード集合型 8 C 光ケーブル 屋内ピット	m	10			
12006	配線工 S M - 8 C 屋内ダクト	m	5			
13006	配線工 S M - 8 C 屋内ピット	m	10			
14006	配線工 S M - 8 C 屋内床ころがし	m	11			
15006	配線工 屋外用 L A N 屋内ピット	m	9			
16007	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
17007	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内端子	箇所	1			
18005	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			

内 訳 書

工種番号：3102 関越道 堀之内IC 料金所棟（別棟含む） ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3111 関越道 堀之内IC L-4出口 ETC設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 112 頁

工種番号：3201 関越道 越後川口 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01101	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01201	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01301	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01401	機器製作費 路側表示器	台	1			
01501	支柱製作費 門型ガントリー 横支柱	基	1			
01601	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01701	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 113 頁

工種番号：3201 関越道 越後川口 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01917	プロテクターはつり工 タイプ 3	箇所	1			
02016	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02116	基礎工 リモート遮断機	基	1			
02216	基礎工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	基	1			
02315	建柱工 門型ガントリー 横支柱	基	1			
02415	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
02515	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
02615	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
02703	機器据付工 リモート遮断機	台	1			
02803	機器据付工 E T C 分電盤	台	1			
02903	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03003	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2 ・ 投光)	台	1			
03103	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2 ・ 受光) (アンカー含む)	台	1			
03203	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3) (アンカー含む)	組	1			
03303	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4) (アンカー含む)	組	1			
03403	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
03503	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
03603	機器据付工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			

内 訳 書

C- 114 頁

工種番号：3201 関越道 越後川口 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
03803	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
03903	機器据付工 レーン上操作機（アンカー含む）	組	1			
04003	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
04103	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
04204	取付工 防護柱 L = 1 8 0 0	基	1			
04304	取付工 防護柱 L = 1 2 0 0	基	1			
04404	取付工 ケーブル銘板	枚	111			
04508	配管工 E 1 - F P 5 0 （2）	m	6			
04608	配管工 E 1 - F P 3 0 （2）	m	3			
04708	配管工 E 1 - F P 4 0 （1） 3 0 （1）	m	1			
04808	配管工 E 1 - F P 4 0 （2） 3 0 （1）	m	1			
04908	配管工 E 4 - F P 4 0 （1）	m	1			
05008	配管工 E 4 - F P 3 0 （2）	m	5			
05108	配管工 E 4 - F P 4 0 （1） 3 0 （1）	m	2			
05208	配管工 E 4 - F P 4 0 （1） 3 0 （2）	m	1			
05308	配管工 屋外露出 - G 2 8 （1）	m	1			
05408	配管工 屋外露出 - G 3 6 （1）	m	1			

内 訳 書

C- 115 頁

工種番号：3201 関越道 越後川口IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 屋外露出-G 2 8 (2)	m	1			
05608	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 2 8 (1)	m	5			
05708	配管工 屋外露出-G 4 2 (1) 3 6 (1)	m	4			
05808	配管工 樹脂製トラフ W 2 0 0	m	24			
05906	配線工 CV 2 2 SQ-3 C 屋外管内	m	58			
06006	配線工 CV 1 4 SQ-3 C 屋外ラック	m	15			
06106	配線工 CV 1 4 SQ-3 C 屋外トラフ	m	59			
06206	配線工 CV 1 4 SQ-3 C 屋外ダクト	m	12			
06306	配線工 CV 1 4 SQ-3 C 屋外管内	m	6			
06406	配線工 CV 1 4 SQ-3 C 屋外ビット	m	10			
06506	配線工 CV 3. 5 SQ-3 C 屋外ラック	m	15			
06606	配線工 CV 3. 5 SQ-3 C 屋外トラフ	m	59			
06706	配線工 CV 3. 5 SQ-3 C 屋外ダクト	m	12			
06806	配線工 CV 3. 5 SQ-3 C 屋外管内	m	6			
06906	配線工 CV 3. 5 SQ-3 C 屋外ビット	m	17			
07006	配線工 IV 3. 5 SQ 屋外ビット	m	9			
07106	配線工 CCP-AP 0. 6 5-3 0 P 屋外ラック	m	15			
07206	配線工 CCP-AP 0. 6 5-3 0 P 屋外トラフ	m	5			

内 訳 書

C- 116 頁

工種番号：3201 関越道 越後川口 I C L-4 出口 ETC 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 CCP-AP0. 65-30P 屋外ダクト	m	12			
07406	配線工 CCP-AP0. 65-30P 屋外管内	m	6			
07506	配線工 CCP-AP0. 65-30P 屋外ピット	m	10			
07606	配線工 SM-8C 屋外ラック	m	15			
07706	配線工 SM-8C 屋外トラフ	m	59			
07806	配線工 SM-8C 屋外ダクト	m	12			
07906	配線工 SM-8C 屋外管内	m	6			
08006	配線工 SM-8C 屋外ピット	m	9			
08106	配線工 屋外用LAN 屋外ラック	m	15			
08206	配線工 屋外用LAN 屋外トラフ	m	13			
08306	配線工 屋外用LAN 屋外ダクト	m	12			
08406	配線工 屋外用LAN 屋外管内	m	13			
08507	接続工 CCP-AP0. 65-30P 屋外端子	箇所	1			
08607	成端接続工 SM-8C	箇所	1			
08705	試験調整工 光通信ケーブル (SM-8C)	箇所	1			
08805	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第1用)	台	1			
08905	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
09005	単体試験調整工 ETC車線表示板	台	1			

内 訳 書

C- 117 頁

工種番号：3201 関越道 越後川口IC L-4出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 118 頁

工種番号：3202 関越道 越後川口 I C 料金所棟（別棟含む） E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
02003	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
03004	取付工 ケーブル銘板	枚	14			
04006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋内ビット	m	16			
05006	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋内フリアク	m	9			
06006	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内フリアク	m	8			
07006	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内ビット	m	8			
08006	配線工 S M - 8 C 屋内フリアク	m	15			
09006	配線工 屋外用 L A N 屋内ビット	m	8			
10007	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
11007	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内端子	箇所	1			
12005	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
13005	試験調整工 電波環境測定	式	1			
14005	試験調整工 E T C 設備総合接続試験	式	1			
15005	試験調整工 E T C 設備上位対向試験	式	1			
16005	試験調整工 E T C 設備監視端末対向試験	式	1			

内 訳 書

工種番号：3211 関越道 越後川口IC L-4出口 ETC設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 120 頁

工種番号：3212 関越道 越後川口 I C 料金所棟(別棟含む) E T C 設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 121 頁

工種番号：4101 北陸道 親不知 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01101	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01201	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01301	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01401	機器製作費 路側表示器	台	1			
01501	支柱製作費 門型ガントリー 横支柱	基	1			
01601	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01701	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 122 頁

工種番号：4101 北陸道 親不知 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01917	防護壁はつり工 タイプ 6	箇所	1			
02016	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02116	基礎工 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	基	1			
02216	基礎工 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	基	1			
02316	基礎工 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	基	1			
02416	基礎工 車線監視カメラ	基	1			
02516	基礎工 発進制御機 (タイプ 3)	基	1			
02615	建柱工 門型ガントリー 横支柱	基	1			
02715	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
02815	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
02915	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
03003	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
03103	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
03203	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03303	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2・投光)	台	1			
03403	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2・受光) (アンカー含む)	台	1			
03503	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3・投光)	台	1			
03603	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3・受光) (アンカー含む)	台	1			

内 訳 書

C- 123 頁

工種番号：4101 北陸道 親不知 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・投光)	台	1			
03803	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4・受光) (アンカー含む)	台	1			
03903	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			
04003	機器据付工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
04103	機器据付工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
04203	機器据付工 インターホン (子機) (アンカー含む)	台	1			
04303	機器据付工 車線監視カメラ	台	1			
04403	機器据付工 レーン上操作機 (アンカー含む)	組	1			
04503	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・親機) (アンカー含む)	台	1			
04603	機器据付工 発進制御機 (タイプ 3・子機)	台	1			
04703	機器据付工 路側表示器 (アンカー含む)	台	1			
04804	取付工 防護柱 L = 1 8 0 0	基	2			
04904	取付工 プルボックス (2 0 0 × 2 0 0 × 1 5 0)	個	1			
05004	取付工 プルボックス (5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0)	個	1			
05104	取付工 ケーブル銘板	枚	113			
05208	配管工 E 1 - F P 3 0 (2)	m	3			
05308	配管工 E 1 - F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	2			
05408	配管工 E 1 - F P 4 0 (1) 3 0 (3)	m	2			

内 訳 書

C- 124 頁

工種番号：4101 北陸道 親不知 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 E 1 - F P 4 0 (1) 3 0 (5)	m	3			
05608	配管工 E 1 - F P 4 0 (2) 3 0 (1)	m	2			
05708	配管工 E 4 - F P 3 0 (1)	m	1			
05808	配管工 E 4 - F P 3 0 (2)	m	3			
05908	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (1)	m	6			
06008	配管工 E 4 - F P 4 0 (1) 3 0 (2)	m	1			
06108	配管工 E 4 - F P 4 0 (2) 3 0 (1)	m	1			
06208	配管工 E 4 - F P 4 0 (2) 3 0 (2)	m	3			
06308	配管工 E 4 - F P 4 0 (1)	m	1			
06408	配管工 E 4 - F P 4 0 (2)	m	2			
06508	配管工 屋外露出 - G 2 8 (2)	m	3			
06608	配管工 屋外露出 - G 3 6 (1)	m	1			
06708	配管工 樹脂製トラフ W 2 0 0	m	22			
06806	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外管内	m	53			
06906	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外共同溝ラック	m	81			
07006	配線工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外ピット	m	7			
07106	配線工 C V 5 . 5 S Q - 3 C 屋外管内	m	17			
07206	配線工 C V 5 . 5 S Q - 3 C 屋外共同溝ラック	m	13			

内 訳 書

C- 125 頁

工種番号：4101 北陸道 親不知 I C L-4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 C V 5 . 5 S Q - 3 C 屋外ピット	m	7			
07406	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外管内	m	17			
07506	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外共同溝ラック	m	13			
07606	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋外ピット	m	7			
07706	配線工 I V 3 . 5 S Q 屋外管内	m	1			
07806	配線工 I V 3 . 5 S Q 屋外ピット	m	7			
07906	配線工 C C P - A P 0 . 9 - 3 0 P 屋外管内	m	34			
08006	配線工 C C P - A P 0 . 9 - 3 0 P 屋外共同溝ラック	m	81			
08106	配線工 C C P - A P 0 . 9 - 3 0 P 屋外ピット	m	7			
08206	配線工 S M - 8 C 屋外管内	m	34			
08306	配線工 S M - 8 C 屋外共同溝ラック	m	81			
08406	配線工 S M - 8 C 屋外ピット	m	7			
08506	配線工 S M - 4 C 屋外管内	m	34			
08606	配線工 S M - 4 C 屋外共同溝ラック	m	81			
08706	配線工 S M - 4 C 屋外ピット	m	7			
08807	接続工 C C P - A P 0 . 9 - 3 0 P 屋外端子	箇所	1			
08907	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
09007	成端接続工 S M - 4 C	箇所	1			

内 訳 書

C- 126 頁

工種番号：4101 北陸道 親不知 I C L - 4 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
09105	試験調整工 光通信ケーブル（SM-8C）	箇所	1			
09205	試験調整工 光通信ケーブル（SM-4C）	箇所	1			
09305	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
09405	単体試験調整工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
09505	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			
09605	単体試験調整工 車両検知器 S 1 （タイプ2）	組	1			
09705	単体試験調整工 車両検知器 S 2 （タイプ3）	組	1			
09805	単体試験調整工 車両検知器 S 4 （タイプ4）	組	1			
09905	単体試験調整工 発進制御機（タイプ3）	組	1			
10005	単体試験調整工 インターホン（子機）	台	1			
10105	単体試験調整工 車線監視カメラ	台	1			
10205	単体試験調整工 路側表示器	台	1			
10305	単体試験調整工 レーン上操作機	組	1			
10405	単体試験調整工 リモート遮断機	台	1			
10505	試験調整工 E T C 設備 走行試験	レーン	1			
10605	試験調整工 E T C 設備 料金収受機械設備 接続試験	レーン	1			
10719	交通規制工 ゲート規制	日規制	3			

内 訳 書

C- 127 頁

工種番号：4102 北陸道 親不知 I C 料金所棟 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ (タイプ6)	台	1			
00217	壁面はつり工 配管貫通口 Φ50	箇所	2			
00303	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ (タイプ6)	台	1			
00404	取付工 ケーブル銘板	枚	12			
00508	配管工 屋内露出ーE51 (1)	m	1			
00606	配線工 CV22SQ-3C 屋内管内	m	1			
00706	配線工 CV22SQ-3C 屋内ラック	m	8			
00806	配線工 CV22SQ-3C 屋内天井ころがし	m	11			
00906	配線工 CCP-AP0.9-30P 屋内ピット	m	3			
01006	配線工 CCP-AP0.9-30P 屋内ダクト	m	3			
01106	配線工 CCP-AP0.9-30P 屋内天井ころがし	m	19			
01206	配線工 コード集合型8C光ケーブル 屋内ピット	m	5			
01306	配線工 SM-8C 屋内ピット	m	7			
01406	配線工 SM-8C 屋内ダクト	m	3			
01506	配線工 SM-8C 屋内天井ころがし	m	4			
01606	配線工 SM-4C 屋内ピット	m	3			
01706	配線工 SM-4C 屋内ダクト	m	3			
01806	配線工 SM-4C 屋内天井ころがし	m	19			

内 訳 書

C- 128 頁

工種番号：4102 北陸道 親不知IC 料金所棟 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 129 頁

工種番号：4111 北陸道 親不知IC L-4出口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 130 頁

工種番号：4201 北陸道 能生 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 リモート遮断機	台	1			
00201	機器製作費 E T C 分電盤	台	1			
00301	機器製作費 E T C 車線表示板	台	1			
00401	機器製作費 車両検知器 S 1 (タイプ 2)	組	1			
00501	機器製作費 車両検知器 S 2 (タイプ 3)	組	1			
00601	機器製作費 車両検知器 S 4 (タイプ 4)	組	1			
00701	機器製作費 路側無線装置 路側 I F 集約部	台	1			
00801	機器製作費 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
00901	機器製作費 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
01001	機器製作費 インターホン (子機)	台	1			
01101	機器製作費 車線監視カメラ	台	1			
01201	機器製作費 レーン上操作機	組	1			
01301	機器製作費 発進制御機 (タイプ 3)	組	1			
01401	機器製作費 路側表示器	台	1			
01501	支柱製作費 片持ちガントリー支柱	基	1			
01601	支柱製作費 再通信アンテナ支柱	基	1			
01701	支柱製作費 車線監視カメラ支柱	基	1			
01801	支柱製作費 路側表示器支柱	基	1			

内 訳 書

C- 131 頁

工種番号：4201 北陸道 能生 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01990	アイランド延伸工 L = 5 4 0 0	箇所	1			
02017	防護壁はつり工 タイプ 2	箇所	1			
02107	アイランドはつり工 タイプ 1	箇所	1			
02217	プロテクターはつり工 タイプ 1	箇所	1			
02317	プロテクターはつり工 タイプ 3	箇所	1			
02416	基礎工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02516	基礎工 再通信アンテナ	基	1			
02615	建柱工 片持ちガントリー支柱	基	1			
02715	建柱工 再通信アンテナ支柱	基	1			
02815	建柱工 車線監視カメラ支柱	基	1			
02915	建柱工 路側表示器支柱	基	1			
03003	機器据付工 リモート遮断機 (アンカー含む)	台	1			
03103	機器据付工 E T C 分電盤 (アンカー含む)	台	1			
03203	機器据付工 E T C 車線表示板	台	1			
03303	機器据付工 車両検知器 S 1 (タイプ 2) (アンカー含む)	組	1			
03403	機器据付工 車両検知器 S 2 (タイプ 3) (アンカー含む)	組	1			
03503	機器据付工 車両検知器 S 4 (タイプ 4) (アンカー含む)	組	1			
03603	機器据付工 路側無線装置 路側 I F 集約部 (アンカー含む)	台	1			

内 訳 書

C- 132 頁

工種番号：4201 北陸道 能生 I C L-3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03703	機器据付工 路側無線装置 無線部（第1用）	台	1			
03803	機器据付工 路側無線装置 無線部（再通信用）	台	1			
03903	機器据付工 インターホン（子機）（アンカー含む）	台	1			
04003	機器据付工 車線監視カメラ（アンカー含む）	台	1			
04103	機器据付工 レーン上操作機（アンカー含む）	組	1			
04203	機器据付工 発進制御機（タイプ3）（アンカー含む）	組	1			
04303	機器据付工 路側表示器（アンカー含む）	台	1			
04404	取付工 防護柱 L=1200	基	1			
04504	取付工 防護柱 L=1800	基	2			
04604	取付工 プルボックス（300×300×150）	個	1			
04704	取付工 ケーブル銘板	枚	113			
04808	配管工 E4-FP30（1）	m	1			
04908	配管工 E4-FP30（2）	m	14			
05008	配管工 E4-FP40（1）30（1）	m	6			
05108	配管工 E4-FP40（1）30（2）	m	1			
05208	配管工 E4-FP40（1）	m	1			
05308	配管工 E4-FP40（2）	m	6			
05408	配管工 E4-FP65（1）40（3）30（2）	m	1			

内 訳 書

C- 133 頁

工種番号：4201 北陸道 能生 I C L-3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	配管工 E 4- F P 6 5 (1) 5 0 (1) 4 0 (4) 3 0 (1)	m	1			
05608	配管工 屋外露出-G 3 6 (1)	m	1			
05706	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外管内	m	12			
05806	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外ラック	m	7			
05906	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外ピット	m	17			
06006	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外ダクト	m	12			
06106	配線工 C V 1 4 S Q- 3 C 屋外トラフ	m	16			
06206	配線工 C V 3. 5 S Q- 3 C 屋外管内	m	13			
06306	配線工 C V 3. 5 S Q- 3 C 屋外ラック	m	7			
06406	配線工 C V 3. 5 S Q- 3 C 屋外ピット	m	23			
06506	配線工 C V 3. 5 S Q- 3 C 屋外ダクト	m	12			
06606	配線工 C V 3. 5 S Q- 3 C 屋外トラフ	m	16			
06706	配線工 I V 3. 5 S Q 屋外管内	m	1			
06806	配線工 I V 3. 5 S Q 屋外ピット	m	6			
06906	配線工 C C P- A P 0. 6 5- 3 0 P 屋外管内	m	17			
07006	配線工 C C P- A P 0. 6 5- 3 0 P 屋外ラック	m	7			
07106	配線工 C C P- A P 0. 6 5- 3 0 P 屋外ピット	m	17			
07206	配線工 C C P- A P 0. 6 5- 3 0 P 屋外ダクト	m	12			

内 訳 書

C- 134 頁

工種番号：4201 北陸道 能生 I C L - 3 出口 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外トラフ	m	10			
07406	配線工 S M - 8 C 屋外管内	m	12			
07506	配線工 S M - 8 C 屋外ラック	m	7			
07606	配線工 S M - 8 C 屋外ピット	m	19			
07706	配線工 S M - 8 C 屋外ダクト	m	12			
07806	配線工 S M - 8 C 屋外トラフ	m	16			
07906	配線工 屋外用 L A N 屋外管内	m	32			
08006	配線工 屋外用 L A N 屋外ラック	m	7			
08106	配線工 屋外用 L A N 屋外ピット	m	22			
08206	配線工 屋外用 L A N 屋外ダクト	m	12			
08306	配線工 屋外用 L A N 屋外トラフ	m	14			
08407	分岐接続工 C V 2 2 S Q - 3 C 屋外	箇所	1			
08507	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋外端子	箇所	1			
08607	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
08705	試験調整工 光通信ケーブル (S M - 8 C)	箇所	1			
08805	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (第 1 用)	台	1			
08905	単体試験調整工 路側無線装置 無線部 (再通信用)	台	1			
09005	単体試験調整工 E T C 車線表示板	台	1			

内 訳 書

工種番号：4201 北陸道 能生IC L-3出口 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 136 頁

工種番号：4202 北陸道 能生 I C 料金所棟 E T C 設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00101	機器製作費 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00203	機器据付工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
00304	取付工 ケーブル銘板	枚	15			
00406	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋内管内	m	3			
00506	配線工 C V 1 4 S Q - 3 C 屋内ラック	m	16			
00606	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内管内	m	3			
00706	配線工 C V 3 . 5 S Q - 3 C 屋内ラック	m	13			
00806	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内管内	m	1			
00906	配線工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内床ころがし	m	6			
01006	配線工 コード集合型 8 C 光ケーブル 屋内ラック	m	12			
01106	配線工 S M - 8 C 屋内管内	m	3			
01206	配線工 S M - 8 C 屋内ラック	m	8			
01306	配線工 屋外用 L A N 屋内管内	m	1			
01406	配線工 屋外用 L A N 屋内床ころがし	m	6			
01507	接続工 C C P - A P 0 . 6 5 - 3 0 P 屋内端子	箇所	1			
01607	成端接続工 S M - 8 C	箇所	1			
01705	単体試験調整工 路側無線装置 車線サーバ（タイプ6）	台	1			
01805	試験調整工 電波環境測定	式	1			

内 訳 書

C- 137 頁

工種番号：4202 北陸道 能生 I C 料金所棟 ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 138 頁

工種番号：4211 北陸道 能生IC L-3出口 ETC設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 139 頁

工種番号：5101 日東道 新潟亀田オペレーションセンター ETC設備工事費

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]