

北海道支社庁舎 地質調査業務

金 抜 設 計 書

令和6年5月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

## 施 行 概 要 書

1. 調査等	北海道支社庁舎 地質調査業務	
2. 施行箇所	自) 札幌市厚別区	
	至)	
	自)	
	至)	
	自)	
	至)	
	自)	
	至)	
3. 概算額	概算額 円	
	消費税及び	
	地方消費税相当額 円	
	計 円	
4. 施工内容	調査ボーリング φ 66 140m	
	調査ボーリング φ 86 20m	
	標準貫入試験 160回	
	調査ボーリング解析 160m	
	設計打合せ 1式	
5. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 210日間	

件名 : 北海道支社庁舎 地質調査業務

調査価格対象額 : 円

消費税及び地方消費税相当額 : 円

請負対象金額 : 円

番号	名 称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
0010	調査ボーリング φ66 ノンコア 砂・土質土		70	m			
0020	調査ボーリング φ66 ノンコア 礫混じり土砂		70	m			
0010	調査ボーリング φ86 ノンコア 砂・土質土		10	m			
0020	調査ボーリング φ86 ノンコア 礫混じり土砂		10	m			
0030	標準貫入試験 砂・砂質土		70	回			
0040	標準貫入試験 砂礫混じり土砂		70	回			
0050	サンプリング（固定式）		1	本			
0060	孔内水平載荷試験		8	回			
0070	土質試験 土粒子の密度試験方法		1	シリーズ			
0080	土質試験 土の含水試験方法		1	シリーズ			
0090	土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5kg以下		1	シリーズ			
0100	土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法		1	シリーズ			
0110	報告書作成（印刷製本費）		1	式			
0120	足場仮設		8	箇所			
0130	準備及び跡片づけ		1	式			
0140	環境保全		8	箇所			
0150	調査孔閉塞		8	箇所			
0160	給水費		8	箇所			
0170	機械等運搬		1	式			
0180	土質地質調査・交通費・日当・宿泊費		1	式			
0190	小計						

0200		諸経費						
0210		計						
0220		技術業務直接人件費						
0230		調査ボーリング解析		160	m			
0240		技術業務・設計打合せ		1	式			
0250		計						
0260		技術業務直接経費						
0270		技術業務・交通費・日当・宿泊費		1	式			
0280		小計						
0290		その他原価		1	式			
0300		一般管理費等		1	式			
		合 計						