

首都圏中央連絡自動車道 成田標識工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

設計書番号 2448802

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 成田標識工事

2. 路線名 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）
東関東自動車道 水戸線3. 工事箇所 (自) 千葉県 成田市 青山 (STA. 47+30) 下総IC
(至) 千葉県 香取郡 多古町喜多 (STA. 90+68) 国道296号IC（仮称）(自) 千葉県 成田市大山 (KP. 44. 9) 成田IC
(至) 千葉県 成田市南敷 (KP. 56. 6) 大栄IC(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

工事延長 約16.2km

連絡等施設 ジャンクション 1箇所

連絡等施設 インターチェンジ 2箇所

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 660日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	16 - (2)	標識基礎工 F 5	3	箇所			
2	16 - (2)	標識基礎工 F 7	3	箇所			
3	16 - (2)	標識基礎工 F 2 2	6	箇所			
4	16 - (2)	標識基礎工 F 2 3	2	箇所			
5	16 - (2)	標識基礎工 F 2 4	1	箇所			
6	16 - (2)	標識基礎工 F 2 5	1	箇所			
7	16 - (2)	標識基礎工 直接基礎A	7	箇所			
8	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ216.3, t=5.8)	190	m			
9	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ267.4, t=6.6)	37	m			
10	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ355.6, t=6.4)	16	m			
11	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ457.2, t=9.5)	53	m			
12	16 - (3)	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ508.0, t=9.5)	34	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (3)	基礎ぐい H形鋼ぐい (300×300×15)	21	m			
14	16 - (3)	基礎ぐい H形鋼ぐい (350×350×19)	30	m			
15	16 - (3)	基礎ぐい H形鋼ぐい (400×400×21)	147	m			
16	16 - (4)	標識柱 A 1	13	基			
17	16 - (4)	標識柱 B 1	19	基			
18	16 - (4)	標識柱 D 1	263	基			
19	16 - (4)	標識柱 F 1	7	基			
20	16 - (4)	標識柱 M 1	3	基			
21	16 - (4)	標識柱 M 2	1	基			
22	16 - (4)	標識柱 T 2	1	基			
23	16 - (4)	標識柱 D 3	86	基			
24	16 - (4)	標識柱 D 3—1	29	基			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	16 - (4)	標識柱 D 3—2	16	基			
26	16 - (4)	標識柱 D 4—1	1	基			
27	16 - (4)	標識柱 D 4—3	6	基			
28	16 - (4)	標識柱 F 1 0 2 2	5	基			
29	16 - (4)	標識柱 F 1 0 2 3	2	基			
30	16 - (5)	標識板 反射式 A 1	260	m2			
31	16 - (5)	標識板 反射式 A 2	25	m2			
32	16 - (5)	標識板 反射式 A (R)	24	m2			
33	16 - (5)	標識板 反射式 B 1	209	m2			
34	16 - (5)	標識板 反射式 D	13	m2			
35	16 - (5)	標識板 反射式 D 2	304	m2			
36	16 - (5)	標識板 反射式 D 3	101	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	16 - (5)	標識板 反射式 D (R)	91	m2			
38	16 - (5)	標識板 内部照明式 C 2	3	枚			
39	16 - (5)	標識板 内部照明式 C 3	1	枚			
40	16 - (5)	標識板 内部照明式 E 2	3	枚			
41	16 - (5)	標識板 内部照明式 G 1 (夜)	1	枚			
42	16 - (5)	標識板 内部照明式 G 2	2	枚			
43	16 - (5)	標識板 内部照明式 G 3	2	枚			
44	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 A 1	2	基			
45	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 D 1	1	基			
46	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 E 1	1	基			
47	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 A (R)	24	m2			
48	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 B	4	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 D	91	m2			
50	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 D (R)	91	m2			
51	16 - (24)	標識板撤去工 内部照明式 C	1	枚			
52	16 - (24)	標識板撤去工 内部照明式 G (R) (夜)	1	枚			
53	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	2	回			見積対象
54	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0	31	回			見積対象
55	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0 (T 2)	8	回			見積対象
56	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II × 1 × 0	6	回			見積対象
57	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II × 1 × 0 (T 2)	2	回			見積対象
58	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 I × 1	2	回			見積対象
59	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 I × 2	3	回			見積対象
60	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 I × 3	3	回			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 A	67	人・日			
62	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B	68	人・日			
63	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B (夜)	1	人・日			
64	特 - (1)	矢羽根板工 矢羽根板 A	8	基			
65	特 - (2)	マスキング設置撤去工 A	14	m2			
66	特 - (2)	マスキング設置撤去工 B	30	m2			
67	特 - (2)	マスキング設置撤去工 C	3	m2			
68	特 - (2)	マスキング設置撤去工 D	19	m2			
69	特 - (3)	標識梁撤去設置工 A	2	基			
70	特 - (4)	標識梁改良工 A	2	基			
71	特 - (5)	試掘工 A	4	箇所			
		計①					

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
72		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					