

磐越自動車道 長谷地区土質調査

金 抜 設 計 書

令和 6年 5月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

概 要

設計書番号 2471103

1. 調査等業務名	磐越自動車道 長谷地区土質調査	
2. 路線名	東北横断自動車道いわき新潟線	
3. 施行箇所	(自) 新潟県東蒲原郡阿賀町谷沢	(STA 601+80 )
	(至) 新潟県阿賀野市新保	(STA 750+42 )
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
4. 設計額	積算額	円
	消費税及び 地方消費税相当額	円
	計	円
5. 施工内容	調査等業務	
	調査ボーリング	104.5m
	標準貫入試験	79回
	調査孔閉塞	9地点
	技術業務	
	地形地質踏査	0.13 k m
	調査ボーリング解析	104.5m
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 210日間	

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費					
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	28			
調査ボーリング 軟岩 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	49			
調査ボーリング 中硬岩 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	27.5			
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	28			
標準貫入試験 軟岩	回	51			
孔内水平載荷試験	回	6			
調査孔閉塞	箇所	9			
足場仮設 平坦足場（高さ0.3m以下）	箇所	4			
足場仮設 傾斜地足場（15°～30°）	箇所	3			
足場仮設 傾斜地足場（45°～60°）	箇所	2			
現場内小運搬	地点	9			
機械等運搬	式	1			
報告書作成（印刷製本費）	式	1			
搬入路伐採等	地点	8			
準備及び跡片付け	式	1			

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小計					
諸経費	式	1			
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1			
計					
技術業務直接人件費					
地形地質踏査 詳細調査 縮尺 1／1, 0 0 0	k m	0.13			
調査ボーリング解析	m	104.5			
技術業務 設計打合せ	式	1			
計					
技術業務直接経費					
技術業務 交通費・日当・宿泊費	式	1			
小計					
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
計					

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計					
消費税及び地方消費税相当額					
総計					