

東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年5月

東日本高速道路株式会社
東北支社福島管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械 運搬費	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	大型路面切削機－質量28.5t 福島西IC作業基地－1台－5往復 運搬距離5km（片道）	－
工事用機械 分解組立費 A	大森川橋における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	トラッククレーン500t吊 大森川橋（上り線）－各2台－1往復 運搬距離19km（片道）	－
工事用機械 分解組立費 B	松塚川橋における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	オールテレーンクレーン220t吊 松塚川橋（上り線）－各1台－1往復 運搬距離19km（片道）	－
工事用機械 分解組立費 C	新産ヶ沢橋における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	オールテレーンクレーン220t吊 新産ヶ沢橋（上り線）－各1台－1往復 新産ヶ沢橋（下り線）－各1台－1往復 運搬距離21km（片道）	－
工事用機械 分解組立費 D	八反田川橋における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	オールテレーンクレーン120t吊 八反田川橋（上り線）－各1台－1往復 八反田川橋（下り線）－各1台－1往復 運搬距離10km（片道）	－
舗装修繕工 事機械現場 内移動費	高速道路等、路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	大型路面切削機 1台－15往復（昼間搬入・昼間搬出） Asフィニッシャー 1台－15往復（昼間搬入・昼間搬出） マカダム、タイヤローラー 各1台－15往復（昼間搬入・昼間搬出） 福島西IC作業基地 福島西IC～二本松IC間18.9km（片道） 福島西IC～福島飯坂IC間10.0km（片道） 福島西IC～国見IC間 21.1km（片道）	－
はく離抵抗 試験費	舗装工事における粗骨材およびアスファルト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。	試験枚数10枚 高機能舗装Ⅱ型用混合物-2枚 橋梁レベリング層用混合物FB13-4枚 基層用遮水性混合物 -4枚	－
非破壊検査 試験費A	工場製作におけるコンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	鉄筋かぶり（鉄筋探査機） ・プレキャストPC床版（上面・下面） 134箇所 ・プレキャスト壁高欄（内側・外側） 114箇所	－
非破壊検査 試験費B	場所打ちコンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要す	鉄筋かぶり（鉄筋探査機） ・壁高欄（内側・外側） 36箇所	－

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
	る費用をいう。	<ul style="list-style-type: none"> ・場所打ち床版部(上面・下面) 1 6箇所 ・接合部コンクリート(上面・下面) 4 8箇所 	

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
吊 足 場 工 費 （ 標 準 型 側 面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び標準型側面 （側面足場に防護が無い構造）の吊足場工に 要する費用をいう。	<p>（床版取替用足場）</p> <p>大森川橋（上り線）</p> <p>吊足場（標準型側面） 4 6 8 m²</p> <p>設置期間：1. 8 ヶ月</p> <p>松塚川橋（上り線）</p> <p>吊足場（標準型側面） 4 2 4 m²</p> <p>設置期間：1. 5 ヶ月</p> <p>八反田川橋（上り線）</p> <p>吊足場（標準型側面） 5 4 4 m²</p> <p>設置期間：2. 2 ヶ月</p> <p>八反田川橋（下り線）</p> <p>吊足場（標準型側面） 5 4 4 m²</p> <p>設置期間：2. 2 ヶ月</p> <p>新産ヶ沢橋（上り線）</p> <p>吊足場（標準型側面） 7 6 5 m²</p> <p>設置期間：2. 4 ヶ月</p> <p>新産ヶ沢橋（下り線）</p> <p>吊足場（標準型側面） 7 6 5 m²</p> <p>設置期間：2. 4 ヶ月</p> <p>※主体足場にシート張防護を含む。</p>	○

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
橋面養生費	床版コンクリートの打設後のコンクリートの養生に要する費用をいう。	<p>大森川橋（上り線）</p> <p>橋面養生 96.0 m²</p> <p>松塚川橋（上り線）</p> <p>橋面養生 98.4 m²</p> <p>八反田川橋（上り線）</p> <p>橋面養生 125.4 m²</p> <p>八反田川橋（下り線）</p> <p>橋面養生 125.4 m²</p> <p>新産ヶ沢橋（上り線）</p> <p>橋面養生 140.3 m²</p> <p>新産ヶ沢橋（下り線）</p> <p>橋面養生 140.3 m²</p>	—
試験舗装費	良好なアスファルト舗装工を仕上げるために敷均し、締固め方法等を検討することを目的に行う舗装をいい、在来舗装の切断、切削、舗装廃材の処理、混合物の製造、運搬及び舗設瀝青材散布、工事用機械運搬等に要する費用をいう。	<p>路面切削：深さ8.0 cm</p> <p>舗設：〈表層〉高機能Ⅱ型 t=4.0 cm</p> <p>〈レベリング層〉FB13 t=4.0 cm</p> <p>仕上層数：2層</p> <p>試験施工面積：150 m²</p> <p>路面切削：深さ6.0 cm</p> <p>舗設：〈基層〉基層用遮水性混合物 t=6.0 cm</p> <p>仕上層数：1層</p> <p>試験施工面積：150 m²</p>	○