

北関東自動車道 茨城町東 I C 料金所増築工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名	北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事
2. 路線名	北関東自動車道
3. 工事箇所	(自) 茨城県 東茨城郡 茨城町 (至) 茨城県 東茨城郡 茨城町 (自) (至) (自) (至)
4. 施工内容	本工事は、茨城町東IC料金所の増築及び改修を行うもので、それに伴う既存建物の撤去と新設等、付帯する電気設備及び機械設備並びに屋外工事を含む一切の工事を 行うものである。
5. 工 期	契約保証取得の翌日から 540日間

総括表

工事名：北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事

工事価格対象額：	円
消費税及び地方消費税相当額：	円
請負対象額：	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		料金所棟増築工事						
0020		料金所棟改修工事						
0030		屋外工事						
		合計						
摘要								

種目内訳書

工事名 : 北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事

種目番号 :0010 料金所棟増築工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事

種目番号 :0020 料金所棟改修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事

種目番号 :0030 屋外工事

金額： _____ 円

[illegible]

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0001	遣り方	m2	141			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0002	墨出し	m2	242			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0003	地足場	m2	141			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0004	養生	m2	242			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0005	外部足場(クサビ緊結式)	m2	277			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0006	最上部安全手摺	m	53.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0007	内部階段仕上足場	m2	11.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0008	内部足場(脚立)	m2	242			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0009	外部足場養生シート張り	m2	277			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0010	水平養生	m2	242			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0011	整理掃除片付け	m2	242			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0001	根切り(つぼ掘り)	m3	154			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0002	掘取り	m3	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0003	床付け(つぼ掘り)	m2	64.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0004	埋戻し(A種)	m3	111			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0005	盛土(A種)	m3	18.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0006	発生土運搬	m3	45.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0007	発生土処分	m3	45.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0008	掘削機械運搬費(1往復)	式	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0001	砕石地業(基礎下)	m3	5.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0002	砕石地業(土間下)	m3	8.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0003	砂敷 t=30	m3	3.7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0004	土間下防湿シート敷き(t=0.15)	m2	158			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0005	土間下断熱材(t=25)	m2	158			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0006	鋼管杭:P1 φ216.3-t8.2(SM490A)羽根径600mm 杭全長L=10m	箇所	4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0007	鋼管杭:P2 φ216.3-t8.2(SM490A)羽根径470mm 杭全長L=10m	箇所	8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0008	機械式継手φ216.3 材料費	箇所	12			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0009	施工労務費 雑材消耗品費共	式	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0010	杭打機械運搬費(1往復)	式	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0011	杭打機械機械損料	日	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00030	くい地業工事	0012	杭頭補強筋(SD345 D19 L=760+90)	本	72			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0001	捨コンクリート(FC18 SL18)	m3	3.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0002	基礎コンクリート(FC24+3 SL15)	m3	48.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0003	腰壁コンクリート(FC24 SL15)	m3	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0004	土間コンクリート(FC24 SL15)	m3	16.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0005	設備基礎コンクリート(FC18 SL15)	m3	2.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0006	2Fデッキコンクリート(FC24 SL15)	m3	9.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0007	捨コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	3.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0008	基礎コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	48.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0009	腰壁コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0010	土間コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	16.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0011	2Fデッキコンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	9.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0012	設備基礎コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	2.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0013	ポンプ圧送基本料(50m3未満)	回	6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0014	型枠(捨てコン型枠)	m	179			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0015	型枠(普通)	m2	230			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0016	型枠(打放し)	m2	42.7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0017	型枠運搬費	m2	281			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0018	打継目地	m	38.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0019	基礎ばり EXP-J 押出法ホリスチレンフォーム t=50	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	0020	床 EXP-J 押出法ホリスチレンフォーム t=50×H=150	m	5.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0001	異形鉄筋(SD295 D10)	t	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0002	異形鉄筋(SD295 D13)	t	3.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0003	異形鉄筋(SD295 D16)	t	0.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0004	異形鉄筋(SD345 D19)	t	0.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0005	異形鉄筋(SD345 D22)	t	2.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0006	鉄筋スラブ 控除 H2	t	-0.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0007	鉄筋加工組立	t	8.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0008	鉄筋運搬費	t	8.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0009	ガス圧接費(D22+D22)	箇所	68			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0010	溶接金網 φ6-100×100	m2	105			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0011	溶接金網敷設手間(階段路面)	m2	5.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0012	溶接金網敷設手間(階段踊場)	m2	3.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0013	溶接金網敷設手間(2Fデッキ)	m2	96.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0001	角形鋼管(□-250×250×12 (BCR295))	t	3.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0002	角形鋼管(□-250×250×9 (BCR295))	t	2.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0003	角形鋼管(□-200×200×9 (BCR295))	t	0.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0004	H形鋼(H-294×200×8×12 (SN400B))	t	3.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0005	H形鋼(H-300×150×6.5×9 (SN400B))	t	3.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0006	H形鋼(H-294×200×8×12 (SN400A))	t	0.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0007	H形鋼(H-300×150×6.5×9 (SN400A))	t	1.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0008	H形鋼(H-200×100×5.5×8 (SN400A))	t	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0009	H形鋼(H-150×75×5×7 (SN400A))	t	0.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0010	H形鋼(H-150×150×7×10 (SN400A))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0011	角形鋼管(□-100×100×2.3 (STKR400))	t	2.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0012	ハット溝形鋼(C-100×50×20×2.3 (SSC400))	t	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0013	ハット溝形鋼(C-100×50×20×3.2 (SSC400))	t	0.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0014	鋼板(t=25(SN490C))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0015	鋼板(t=22(SN490C))	t	0.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0016	鋼板(t=19(SN490C))	t	0.3			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0017	鋼板(t=9(SN400B))	t	1.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0018	鋼板(t=6(SN400B))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0019	鋼板(t=9(SN400A))	t	0.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0020	鋼板(t=12(SS400))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0021	鋼板(t=9(SS400))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0022	鋼板(t=6(SS400))	t	0.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0023	鋼板(t=4.5(SS400))	t	0.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0024	スラップ控除 H2	t	-0.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0025	トリア形高力ボルト S10T(M20×60)	本	749			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0026	トリア形高力ボルト S10T(M20×50)	本	56			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0027	トリア形高力ボルト S10T(M20×45)	本	62			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0028	トリア形高力ボルト S10T(M16×65)	本	566			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0029	トリア形高力ボルト S10T(M16×50)	本	212			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0030	トリア形高力ボルト S10T(M16×40)	本	466			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0031	普通ボルト SS400(M12×40)	本	836			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0032	普通ボルト SS400(M12×135)	本	270			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0033	ベースハット(25-12V) アンカーボルト、アンカーセット共	箇所	9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0034	ベースハット(20-09V) アンカーボルト、アンカーセット共	箇所	3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0035	A.BOLT(M20 L=400(SS400)D.N)	本	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0036	A.BOLT(M12 L=240(SS400)D.N)	本	21			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0037	プレス(M16 L=1,800(SN400)) JIS規格品 TB付羽子板共	本	16			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0038	プレス(M16 L=2,100(SN400)) JIS規格品 TB付羽子板共	本	56			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0039	プレス(M16 L=2,400(SN400)) JIS規格品 TB付羽子板共	本	28			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0040	工場加工組立(自社超音波探傷試験100%共)	t	23.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0041	工場溶接 隅肉6mm換算	m	1,058			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0042	工場鉄骨錆止め塗装 JISK5674 2種 工場2回塗り	t	23.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0043	鉄骨建て方	t	23.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0044	現場鉄骨錆止め塗装	t	23.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0045	高力ボルト本締め	本	2030			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0046	普通ボルト本締め	本	804			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0047	鉄骨運搬費	t	23.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0048	アンカーボルト埋込 M20	本	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0049	アンカーボルト埋込 M12	本	21			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0050	ベース下モルタル 無収縮モルタル 200×200×t30	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0051	ベース下モルタル 無収縮モルタル 420×420×t30	箇所	9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0052	ベース下モルタル 無収縮モルタル 360×360×t30	箇所	3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0053	デッキプレート EZ50-1.2 亜鉛メッキ品 Z12 小口塞ぎ 焼き抜き栓溶接共	m2	96.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0054	デッキコンクリート止め t1.6 H=120	m	40.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0055	階段部 等辺山形鋼(L=65×65×6(SS400))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0056	階段部 鋼板(t=16(SS400))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0057	階段部 鋼板(t=12(SS400))	t	0.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0058	階段部 鋼板(t=9(SS400))	t	0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0059	階段部 鋼板(t=4.5(SS400))	t	0.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0060	階段部 トリア形高力ボルト S10T(M16×65)	本	20			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0061	階段部 A.BOLT(M20 L=400(SS400)D.N)	本	4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0062	階段部 スラップ控除 H2	t	-0.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0063	階段部 工場加工組立(自社超音波探傷試験100%共)	t	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0064	階段部 工場溶接 隅肉6mm換算	m	41.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0065	階段部 工場鉄骨錆止め塗装 JISK5674 2種 工場2回塗り	t	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0066	階段部 鉄骨建て方	t	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0067	階段部 現場鉄骨錆止め塗装	t	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0068	階段部 高力ボルト本締め	本	18			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0069	階段部 鉄骨運搬費	t	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0070	階段部 アンカーボルト埋込 M20	本	4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0071	階段部 ベース下モルタル 無収縮モルタル 350×200×t30	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00070	外装工事	0001	窯業系サイディング t=16 塗装品 金具留工法 防水シート共	m2	244			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00070	外装工事	0002	窯業系サイディング コーナー役物 t=16 塗装品 金具留工法 防水シート共	m	20.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00070	外装工事	0003	土台水切 アルミ既製品 サイディング用	m	36.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	0001	シーリング:金物取合(PS-2 20×10)	m	5.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	0002	シーリング:ライニング廻り(SR-1 5×5)	m	13.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	0003	シーリング:外装取合(MS-2 15×10)	m	181			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00090	タイル工事	0001	通用口床:磁器質タイル張り 150×60(段鼻用)	m	6.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	0001	建具枠:スプルース 110×25	m	4.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	0002	シャワーユニット開口枠:スプルース 110×25	m	10.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	0003	一方枠:スプルース 110×25	m	4.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	0004	笠木:米楯110×30	m	4.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0001	折板 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板 H166内外 t0.8 断熱裏打 t4.0	m2	180			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0002	水上面戸 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	14.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0003	水上水切 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	14.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0004	軒先面戸 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	29.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0005	エブロン面戸 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	14.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0006	妻側水切 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	35.7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0007	軒先水切 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	29.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0008	タイフレーム(H=166内外)	m	105			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0009	妻側タイフレーム ㊟1000	m	48.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0010	軒樋 塩ビ製 角型カー W200	m	14.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0011	堅樋 硬質塩ビ管 カラー φ100	m	21.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0012	ドレン 塩ビ製 φ100	箇所	4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0013	幕板H895 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板t0.5 加工 □-40×40×3.2	m	58.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0014	幕板笠木 W55 塗装溶融55%7.6垂鉛メッキ鋼板t0.5	m	58.3			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	0015	幕板水切 W55 塗装溶融55%アルミ垂鉛ワキ鋼板t0.5	m	58.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0001	底 W1800×D1200 アルミ既製品	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0002	EXP.Jカハ－ アルミ 外壁-外壁用 クリアランス100mm	m	7.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0003	EXP.Jカハ－ アルミ 屋根-屋根用 クリアランス100mm	m	12.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0004	ステンレス製トラップ W400×D700×H4200 固定金物共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0005	TVアンテナ取付金物 スチール製 溶融垂鉛ワキ W368×D980×H1099	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0006	段鼻ノズリップ金物 W35 ステンレス製タイヤ入り	m	23.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0007	一方枠 スチール 110×25	m	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0008	EXP.Jカハ－ アルミ 床-床用 クリアランス50mm	m	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0009	EXP.Jカハ－ アルミ 内壁-内壁 クリアランス100mm	m	10.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0010	EXP.Jカハ－ アルミ 天井-天井用 クリアランス100mm	m	6.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0011	カンターブラケット受け下地 □-50×50×2.3 鉄骨鋼縁へ溶接止め	m	9.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0012	床見切り SUS304 t1.5 W40	m	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0013	宙すり SUS304 t1.5 W40	m	19.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0014	敷居レール S SUS304 t1.5 W50 片引き用	m	4.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0015	階段手すり φ34 樹脂皮膜 アルミ芯 ブラケット共	m	16.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0016	梯子 ハンドホール内W250×H1600 ステンレス	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0017	ステップホルト ハンドホール内 W360×D175 φ16 ステンレス	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0018	ローレットクランプ ハンドホール内 W350×D180 φ22 ステンレス 打込	箇所	4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0019	進入防止柵 ハンドホール内 W1320×H450 スチール 溶融垂鉛ワキ 枠共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0020	鋳鉄製マンホール蓋 ハンドホール部 φ750 防水型 枠共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0021	軽量鉄骨壁下地 19型 #300	m2	17.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0022	軽量鉄骨壁下地 19型 #450	m2	3.7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0023	軽量鉄骨壁下地 50型 #300	m2	113			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0024	軽量鉄骨壁下地 50型 #450	m2	7.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0025	軽量鉄骨壁下地 65型 #300	m2	220			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0026	軽量鉄骨壁下地 65型 #300ライニング	m2	6.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0027	軽量鉄骨壁下地 100型 #300	m2	21.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0028	軽量鉄骨壁下地 開口補強 50型	m	111			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0029	軽量鉄骨壁下地 開口補強 65型	m	155			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0030	軽量鉄骨天井下地 19型 #225 ティッパ面	m2	69.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0031	軽量鉄骨天井下地 19型 #225 折板下	m2	120			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0032	軽量鉄骨天井下地 19型 #300 ティッパ面	m2	19.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0033	軽量鉄骨天井下地 19型 #300 折板下	m2	0.7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0034	軽量鉄骨天井下地 19型 #300 天井下がり壁	m2	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0035	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 300×300	箇所	12			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0036	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 400×400	箇所	8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0037	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 800×500	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0038	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 900×900	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0039	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 150×1235	箇所	12			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0040	天井点検口 450×450 アルミ 額縁枠	箇所	11			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0041	壁点検口 600×600 スチール製 A1型	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	0042	フラインドボックス アルミ製 120×150	m	2.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0001	床モルタル塗り 金ゴテ 防水剤入り	m2	6.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0002	床モルタル塗り 金ゴテ 外部階段	m2	2.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0003	壁モルタル塗り 金ゴテ 防水剤入り	m2	16.7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0004	建具廻り モルタル詰め 外部 防水剤入り	m	1.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0005	床 コンクリート金ゴテ 置床下	m2	21.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0006	床 コンクリート金ゴテ 貼物下	m2	194			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0007	床 コンクリート金ゴテ 貼物下 階段踏面	m2	5.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0008	床 コンクリート金ゴテ 貼物下 階段踊場	m2	3.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0009	床 コンクリート金ゴテ シヤウコント下	m2	3.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0010	基礎コンクリート天端金ゴテ	m2	34.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0011	設備基礎コンクリート天端金ゴテ	m2	12.1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	0012	コンクリート打放面補修	m2	30.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0001	AD-2 親子開きフッシャ戸 W1200×H2000	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0002	AW-1 引き違い窓 W1200×H900 アルミ製額縁共	箇所	7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0003	AW-4 引き違い窓 W2800×H1700 アルミ製額縁共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0004	AW-5 縦すべり出し窓 W570×H900 アルミ製額縁共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0005	AW-6 縦すべり出し窓 W900×H1260 アルミ製額縁共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0006	AW-7 縦すべり出し窓+FIX窓 W1550×H1260 アルミ製額縁共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0007	AW-8 突き出し窓 W600×H600 アルミ製額縁共	箇所	3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0008	AW-10 FIX窓 W1200×H1200 アルミ製額縁共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0009	AW-11 縦すべり出し窓 W600×H600 アルミ製額縁共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0010	SD-2 親子開きフッシャ戸 W1200×H2000	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0011	SF-1 片開き戸用 W760×H2000 枠見込110	箇所	7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0012	SF-2 片開き戸用 W800×H2000 枠見込110	箇所	9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0013	SF-4 親子開き戸用 W1200×H2000 枠見込110	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0014	SF-5 片引き戸用 W1560×H2000 枠見込160	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	0015	SF-6 片引き戸用 W1700×H2000 枠見込160	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0001	WD-1 両開きフッシャ戸 W900×H2000	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0002	WD-2 片開きフッシャ戸 W760×H2000	箇所	7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0003	WD-4 片開きフッシャ戸 W800×H2000	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0004	WD-5 片開きフッシャ戸 W800×H2000	箇所	4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0005	WD-6 片開きフッシャ戸 W800×H2000	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0006	WD-7 片開きフッシャ戸 W800×H2000	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0007	WD-9 親子開きフッシャ戸 W1200×H2000	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0008	WD-11 片引きフッシャ戸 W780×H2000	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00150	木製建具工事	0009	WD-12 片引きフッシャ戸 W850×H2000	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00160	ガラス工事	0001	フロートガラス t=5 2.18m2以下	m2	7.6			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00160	ガラス工事	0002	70→ガラス t=5 4.45m2以下	m2	4.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00160	ガラス工事	0003	型板ガラス F4 2.18m2以下	m2	9.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00160	ガラス工事	0004	網入磨き板ガラス t=6.8 2.18m2以下	m2	0.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00160	ガラス工事	0005	シーリング:ガラス押え(SR-1 5×5)	m	282			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0001	DP塗 3級 鉄骨面	m2	9.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0002	SOP塗 鉄骨面 蹴上	m2	4.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0003	SOP塗 鉄骨面 サザラ巾木	m2	24.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0004	SOP塗 鉄骨面 段裏(見上げ)	m2	6.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0005	SOP塗 細幅物 糸巾100以下 木製建具小口 素地ごしらえ共	m	130			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0006	SOP塗 細幅物 糸巾100以下 鉄部 素地ごしらえ共	m	8.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0007	SOP塗 細幅物 糸巾300以下 スチール面 一方枠 素地ごしらえ共	m	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0008	SOP塗 細幅物 糸巾300以下 シャワーユニット開口枠 素地ごしらえ共	m	10.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0009	SOP塗 細幅物 糸巾300以下 一方枠 素地ごしらえ共	m	4.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0010	SOP塗 細幅物 糸巾300以下 笠木 素地ごしらえ共	m	4.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0011	SOP塗 鋼製建具面	m2	8.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0012	SOP塗 細幅物 糸巾300以下 スチール枠 素地ごしらえ共	m	120			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0013	SOP塗 細幅物 糸巾300以下 木製建具枠 素地ごしらえ共	m	4.9			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00170	塗装工事	0014	素地ごしらえ 鉄鋼面 A種	m2	44.5			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0001	ビニル床シート(t=2.0) コンクリート金ゴテ面	m2	187			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0002	ビニル床シート(t=2.0) コンクリート金ゴテ面 踏面	m2	5.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0003	ビニル床シート(t=2.0) コンクリート金ゴテ面 踊場	m2	3.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0004	ビニル床タイル(t=5.0) 置敷き用 帯電防止	m2	21.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0005	巾木 ビニル巾木(H=60)	m	283			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0006	壁 ビニルクロス貼 ホード面	m2	556			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0007	壁 石こうボード t=12.5 軽鉄面・ボード下	m2	45.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0008	壁 石こうボード t=12.5 ライニング 軽鉄面・ボード下	m2	6.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0009	壁 石こうボード t=12.5 軽鉄面・化粧板下	m2	3.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0010	壁 石こうボード t=12.5 軽鉄面・貼物下	m2	559			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0011	壁 石こうボード t=12.5+12.5 軽鉄面・貼物下	m2	3.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0012	壁 石こうボード t=12.5 素地 軽鉄面	m2	108			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0013	壁 マシン不燃化粧板 t=3 ホード面	m2	3.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0014	壁 見切縁 マシン不燃化粧板端部	m2	5.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0015	壁 化粧けい酸カルシウム板 t=6 ライニング 軽鉄面・ボード下	m2	6.8			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0016	壁 化粧けい酸カルシウム板 t=6 ホード面	m2	45.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0017	壁 見切り 化粧けい酸カルシウム板 出隅部	m2	4.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0018	壁 グラスウール 24kg/m3 t=100	m2	244			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0019	壁 コーナービート	m	65.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0020	天井 ビニルクロス貼 ホード面 天井下がり壁	m2	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0021	天井 化粧石こうボード t=9.5 軽鉄面	m2	190			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0022	天井 石こうボード t=12.5 天井下がり壁 軽鉄面・貼物下	m2	1.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0023	天井 石こうボード t=9.5 素地 軽鉄面	m2	20.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0024	天井 グラスウール敷込み 24kg/m3 t=100	m2	219			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0025	天井 廻り縁 塩ビ製	m	316			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00180	内装工事	0026	天井 見切縁 塩ビ製 天井下がり壁	m	1.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0001	TP-1 トイレブース ホリエステル合板 W1960×H2000×t40	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0002	TP-2 トイレブース ホリエステル合板 延 W3360×H2000×t40	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0003	TP-3 トイレブース ホリエステル合板 W650×H2000×t40	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0004	コンパクトキッチン	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0005	VF-6 レンジフードファン 台所換気扇(ガス型(深型)) 250CMH×60Pa 50W	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0006	シャワーユニット(0812)	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0007	フリーアークセスフロア H=100	m2	7.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0008	フリーアークセスフロア H=300	m2	13.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0009	フリーアークセスフロア端部処理 H=100	m	8.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0010	フリーアークセスフロア端部処理 H=300	m	16.3			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0011	フリーアークセスフロア段差処理 H=200 パーチクルボード	m	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0012	靴拭きマット W1000×D600 ステンレス枠共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0013	カーテンレール シングル 壁付け	m	2.2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0014	カーテンレール シングル 天井付け	m	1.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0015	カーテンレール ダブル 壁付け	m	9.0			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0016	消火器ボックス W288×D191×H693 埋込型扉付(ABC10型 消火器共)	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0017	消火器(ABC10型) 床置台共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0018	カウンターテーブル W4610×D500 マジネボストフォームt40 取付金物共	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0019	脱衣棚 W800×D400×H400 マジシ化粧合板 幕板ホリエステル化粧合板	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0020	ライニングカウンター D160 マジネボストフォームt26 耐水合板t15下地共	m	4.6			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0021	ライニングカウンター D250 マジネボストフォームt26 耐水合板t15下地共	m	1.4			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0022	ライニングカウンター D300 マジネボストフォームt26 耐水合板t15下地共	m	0.7			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0023	ビバサイン 200×200 アクリル板t5 表面印刷共	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0024	室名札 W244×D15×H81	箇所	17			
0010	料金所棟増築工事	0010	建築工事	00190	雑工事	0025	脱欠注意札 W190×H90 白色アクリル板t3.0(ハドネル内)	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0001	電灯動力盤 M-PL	面	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0002	機械室3 分電盤	面	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0003	配線工 屋外管内 EM-IE14sq	m	20.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0004	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	25.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0005	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	22.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0006	配線工 屋内管内 EM-IE14sq	m	52.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0007	配線工 屋内管内 EM-CET14sq	m	6.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0008	配線工 屋内ビバ・天井 EM-CE8sq-3C	m	5.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0009	配線工 屋内ビバ・天井 EM-CE14sq-3C	m	3.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0010	配線工 屋内ビバ・天井 EM-CE22sq-3C	m	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0011	配線工 屋内ビバ・天井 EM-CET14sq	m	12.0			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0012	配線工 屋内ビ・ト・天井 EM-CET60sq	m	5.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0013	配線工 屋内ビ・ト・天井 EM-CET100sq	m	5.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0014	配線工 屋内ビ・ト・天井 EM-CET150sq	m	5.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0015	配線工 屋内ビ・ト・天井 EM-CET200sq	m	5.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0016	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE8sq-3C	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0017	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE14sq-3C	m	19.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0018	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE22sq-3C	m	10.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0019	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CET14sq	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0020	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CET60sq	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0021	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CET100sq	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0022	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CET150sq	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0023	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CET200sq	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0024	配線工 屋内PF・FP管内 導入線 1.2mm	m	19.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0025	配管工 地中配管 HIVE22	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0026	配管工 地中配管 FP30	m	20.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0027	配管工 地中配管 FP40	m	21.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0028	配管工 地中配管 FP50	m	39.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0029	配管工 地中配管 FP65	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0030	配管工 地中配管 FP100	m	21.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0031	配管工 屋内露出 GP54	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0032	ケーブルラック 1段目 溶融垂鉛メッキ W=300	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0033	ケーブルラック 2段目 溶融垂鉛メッキ W=300	m	7.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0034	ケーブルラック L型 溶融垂鉛メッキ W=300	個	3			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0035	ホンディングアース GP54	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0036	接地工 D種 10mmφ×1500	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0037	接地工 D種(ELB) 10mmφ×1500	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0038	接地機埋設機	枚	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0039	埋設保護シート W=150 タブル	m	18.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0040	根切り 機械バックホウ0.13m3	m3	14.2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0041	埋戻し 機械バックホウ0.13m3	m3	14.2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0042	掘削機械運搬費(1往復)	式	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0043	塗装工 電線管 GP54	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0001	機器接続工 電動機結線 直入始動方式	台	4			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0002	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-3C	m	16.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0003	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0004	配線工 屋内ビ・ト・天井 EM-CE3.5sq-3C	m	14.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0005	配線工 屋内ビ・ト・天井 EM-CE3.5sq-4C	m	20.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0006	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	6.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0007	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE3.5sq-4C	m	6.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0008	配管工 屋外露出 GP22zn 溶融垂鉛メッキ	m	17.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0009	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	12.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0010	電動機接続材 F24WP	箇所	4			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0011	ホンディングアース GP22	箇所	12			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0012	フルボックス 防水型 200×200×200 溶融垂鉛メッキ製 接地端子付	個	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0013	アウトレットボックス 樹脂製 四角大浅 塗代カバー付	個	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0014	屋外配管支持材	個	10			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0001	照明器具 A30	台	8			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0002	照明器具 A48	台	4			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0003	照明器具 B23	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0004	照明器具 B30	台	6			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0005	照明器具 D15	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0006	照明器具 DA6	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0007	照明器具 DA8	台	18			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0008	照明器具 DA13	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0009	照明器具 BL1	台	3			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0010	照明器具 BL2	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0011	照明器具 BL3W	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0012	防災照明器具 aL1	台	12			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0013	防災照明器具 aL2	台	3			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0014	防災照明器具 aM1	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0015	防災照明器具 b30	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0016	誘導標識 避難口 x1	枚	3			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0017	埋込スイッチ 1P15A×1 ネーム付き 新金属製プレート	組	13			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0018	埋込スイッチ 1P15A×2 ネーム付き 新金属製プレート	組	4			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0019	熱線センサ 親機 広角	台	8			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0020	熱線センサ 子機 広角	台	5			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0021	熱線センサ 換気扇連動子機	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0022	熱線センサ操作スイッチ 1回路用 新金属製プレート	組	8			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0023	自動点滅器 光電式 100V3A	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0024	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型 新金属製プレート	組	5			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0025	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型 24H換気用 新金属製プレート	組	8			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0026	機器接続工 換気扇	台	18			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0027	埋込コンセント 2P15A×2 E付 新金属製プレート	組	16			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0028	埋込コンセント 2P15A×2 E付 GC用 新金属製プレート	組	7			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0029	埋込コンセント 2P15A×2 EET付 新金属製プレート	組	6			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0030	埋込コンセント 2P15A×2 EET付 GC用 新金属製プレート	組	7			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0031	埋込コンセント 2P15A・20A兼用×1 EET付 新金属製プレート	組	9			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0032	埋込コンセント 2P15A×2 E付+弱電 新金属製プレート	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0033	埋込コンセント 2P15A×2 E付+弱電 GC用 新金属製プレート	組	7			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0034	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	4			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0035	露出コンセント 2P15A×2 EET付	個	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0036	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	14.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0037	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	74.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0038	配線工 屋内ビッド・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	229			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0039	配線工 屋内ビッド・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	437			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0040	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CE3.5sq-3C	m	24.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0041	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	12.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0042	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	64.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0043	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	339			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0044	配管工 屋内露出 EP19	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0045	配管工 屋内露出 EP25	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0046	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	58.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0047	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	344			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0048	配管工 屋内いんべい・埋込 PF28	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0049	アクリルボックス 樹脂製 四角中浅 塗代カバー付	個	140			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0050	アクリルボックス 樹脂製 四角大浅 塗代カバー付	個	7			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0051	露出ボックス 丸型 EP19 1方出	個	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0052	露出ボックス 丸型 EP25 1方出	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0053	露出スイッチボックス EP25 1方出	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0054	塗装工 ボックス類	個	4			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0055	塗装工 電線管 EP19	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0056	塗装工 電線管 EP25	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0001	端子盤 T-M	面	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0002	端子盤 T-1	面	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0003	接地端子盤 E-1	面	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0004	配線工 屋外管内 EM-IE8sq	m	20.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0005	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	11.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0006	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CCP-AP0.65-20P	m	10.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0007	配線工 屋内PF-FP管内 導入線 1.2mm	m	7.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0008	配管工 地中配管 HIVE16	m	31.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0009	配管工 屋内いんべい・埋込 HIVE16	m	3.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0010	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	7.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0011	配管工 屋内いんべい・埋込 PF28	m	7.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0012	接地工 C種 10mmφ×1500	箇所	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0013	接地工 D種 10mmφ×1500	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0014	接地棟埋設機	枚	3			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0001	TV機器収容器	面	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0002	UHFアンテナ 20EL	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0003	BSCSA-80	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0004	アンテナマスト 50A 3.6m 壁付型・垂鉛吊り製	基	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0005	増幅器 UHF-BS/CS対応 40dB	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0006	2分配器	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0007	4分配器	台	3			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0008	ダミー抵抗	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0009	テレビ端子 2端子型 プレートなし	個	8			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0010	配線工 屋内ビッド・天井 EM-S-5C-FB	m	74.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0011	配線工 屋内ビッド・天井 EM-S-7C-FB	m	21.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0012	配線工 屋内PF管内 EM-S-5C-FB	m	37.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0013	配線工 屋内PF管内 EM-S-7C-FB	m	10.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0014	配線工 屋内PF-FP管内 導入線 1.2mm	m	57.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0015	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	37.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0016	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	64.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0017	配管工 屋内いんべい・埋込 PF28	m	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0018	フルボックス 防水型 150×150×100 溶融亜鉛めっき製 接地端子付	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0019	アクリルボックス 金属製 四角中浅 塗代カバー付	個	3			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0001	レールレギュレーター 接点出力1a1b 付属ケーブル付	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0002	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CEE2sq-2C	m	15.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0003	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CEE2sq-3C	m	27.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0004	配線工 屋内ビッド・天井 レギュレーター付属ケーブル	m	12.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0005	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-2C	m	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0006	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-3C	m	6.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0007	配線工 屋内PF管内 レギュレーター付属ケーブル	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0008	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0009	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	10.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00060	非常警報設備工事	0010	アクリルボックス 金属製 四角中浅 塗代カバー付	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0001	フキキー制御器 (A)	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0002	フキキー操作器 (A)	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0003	電気錠制御用 I/OBOX (B)	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0004	指辨認証リーダー (B)	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0005	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CPEE-S0.9-1P	m	56.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0006	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CPEE-S0.9-2P	m	3.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0007	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CPEE-S0.9-3P	m	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0008	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-1P	m	8.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0009	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-2P	m	9.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0010	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-3P	m	4.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0011	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	20.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	0012	アクリルボックス 金属製 四角中浅 塗代カバー付	個	5			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0013	アクリルボックス 金属製 四角大浅 塗代カバー付	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0001	発報確認ランプ	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0002	盗難用押印 埋込型	台	2			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0003	配線工 屋内ビツ・天井 EM-AE1.2-2C	m	55.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0004	配線工 屋内ビツ・天井 EM-AE1.2-4C	m	55.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0005	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-2C	m	14.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0006	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-4C	m	12.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0007	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0008	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	12.0			
0010	料金所棟増築工事	0020	電気設備工事	00080	非常通報設備工事	0009	アクトットボックス 金属製 四角中浅 塗代カバー付	個	4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0001	洋風便器(一般) 腰掛式 シック密結形 洗浄便座 紙巻器共	組	3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0002	壁掛小便器 自動フラッシュ	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0003	L型手すり	個	3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0004	壁掛洗面器 ハイバック型 自動水栓 電気温水器	組	3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0005	化粧鏡(耐食鏡) 450×600	枚	3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0006	洗面化粧台(750幅) 化粧鏡(一面鏡) 共	組	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0007	洗濯機用水栓 緊急止水機能付	個	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0008	洗濯機用防水パン 横引トラップ共	組	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0009	台所用水栓 シングルレバー混合水栓	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0001	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 20A 地中	m	18.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0002	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 25A 地中	m	3.7			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0003	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 32A 地中	m	1.8			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0004	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 20A 機械室・便所	m	22.9			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0005	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 25A 機械室・便所	m	5.1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0006	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VB 20A 屋外架空	m	4.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0007	弁類 給水用仕切弁 10K 32A 管端防食ア付	個	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0008	樹膠 弁胴 VC-1	組	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0009	貫通孔モルタル補修 75φ×400t	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0010	配管保温 給水配管 ALGC 20A グラスケール 機械室・便所	m	22.9			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0011	配管保温 給水配管 ALGC 25A グラスケール 機械室・便所	m	4.7			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0012	配管保温 給水配管 SUSラッキング 20A ホリスレンフォーム 屋外露出	m	3.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0013	根切り 機械	m3	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0014	埋戻し 機械	m3	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0001	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 地中	m	7.6			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0002	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 地中	m	18.7			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0003	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 地中	m	10.3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0004	排水配管 耐火二層管 FDVD(VP) 40A 機械室・便所	m	3.1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0005	排水配管 耐火二層管 FDVD(VP) 50A 機械室・便所	m	8.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0006	排水配管 耐火二層管 FDVD(VP) 75A 機械室・便所	m	12.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0007	通気配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 地中	m	6.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0008	通気配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 地中	m	13.6			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0009	通気配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 屋内一般	m	2.3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0010	通気配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 屋内一般	m	17.1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0011	床上掃除口金物 COA80A	個	4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0012	床上掃除口金物 COA100A	個	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0013	床排水金物 D50	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0014	通気金物 VC80A	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0015	貫通孔モルタル補修 125φ×400t	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0016	貫通孔モルタル補修 150φ×400t	箇所	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0017	根切り 機械	m3	6.6			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0018	埋戻し 機械	m3	6.6			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	0001	GB-1 ガス給湯器 屋外壁掛型 20号 リモコン 配管カバー共	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	0002	GB-2 ガス給湯器 屋外壁掛型 24号 リモコン 配管カバー共	組	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	0003	給湯配管 ステンレス鋼管 20su 拡管式接合 機械室便所	m	32.2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	0004	給湯配管 ステンレス鋼管 20su 拡管式接合 屋外架空	m	4.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	0005	配管保温 給湯配管 ALGC 20A グラスケール 機械室便所	m	32.2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	0006	配管保温 給湯配管 SUSラッキング 20A グラスケール 屋外露出	箇所	5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0001	PAC-1 パッケージエアコン 天井カセット4方向吹出 冷/暖能力5.6/6.3kW	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0002	PAC-2 パッケージエアコン 壁掛型 冷/暖能力7.1/8.0kW	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0003	PAC-5 パッケージエアコン 天井吊型 冷/暖能力5.0/5.6kW	組	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0004	RAC-1 ルームエアコン 壁掛型 冷/暖能力2.2/2.5kW	組	9			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0005	RAC-2 ルームエアコン 壁掛型 冷/暖能力2.5/2.8kW	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0006	ACK-1 屋外機用架台 ルームエアコン用二段架台 溶融亜鉛メッキ製	台	3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0007	冷媒用断熱材被覆銅管① (液管)φ6.35 (ガス管)φ9.52	m	132			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0008	冷媒用断熱材被覆銅管② (液管)φ6.35 (ガス管)φ12.7	m	35.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0009	冷媒用断熱材被覆銅管③ (液管)φ9.52 (ガス管)φ15.88	m	10.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0010	区画貫通処理材 耐火キタ	個	7			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0011	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 20A 屋内一般	m	34.2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0012	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 25A 屋内一般	m	22.2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0013	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 40A 屋内一般	m	15.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0014	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 40A 屋外架空	m	3.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0015	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 50A 地中	m	25.7			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0016	配管外装 ステンスラッキング 冷媒配管用ステンレス鋼板	m	56.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0017	配管保温 排水管 ALGC仕上 20A グラスケール 天井内	m	34.2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0018	配管保温 排水管 ALGC仕上 25A グラスケール 天井内	m	22.2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0019	配管保温 排水管 ALGC仕上 40A グラスケール 天井内	m	15.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0020	計装配線 ケーブル EM-OEE 2.0口-3C 天井内	m	177			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0021	計装配線 ケーブル EM-CEES 1.25口-2C 天井内	m	10.7			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0022	計装配管 PF-16 合成樹脂可とう電線管	m	4.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0023	スイッチボックス 埋込三角形 2個用	個	3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0024	根切り 機械	m3	3.1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00050	空調調和設備工事	0025	埋戻し 機械	m3	3.1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0001	HEX-1 全熱交換換気扇 外付用熱交換換気扇 能力35CMH×30Pa	台	8			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工程名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0002	HEX-3 全熱交換換気扇 ｸﾞﾗｽﾞ用熱交換換気扇 能力180CMH×90Pa	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0003	VF-1 天井埋込型換気扇 ｸﾞﾗｽﾞ用換気扇 能力 50CMH×20Pa	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0004	VF-2 天井埋込型換気扇 ｸﾞﾗｽﾞ用換気扇 能力 150CMH×50Pa	台	4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0005	VF-3 天井埋込型換気扇 ｸﾞﾗｽﾞ用換気扇 能力 200CMH×60Pa	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0006	VF-4 天井埋込型換気扇 ｸﾞﾗｽﾞ用換気扇 能力 200CMH×60Pa	台	2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0007	PF-1 ハイブ用ﾌｧﾝ 能力 100CMH×5Pa	台	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0008	OA-1 外気取入口 給排気ｸﾞﾘｰﾝ ｸﾞﾗｽﾞ径φ200 ネットﾌｨﾙﾀｰ付	台	4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0009	SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬﾌﾞﾌﾟ φ100 指定色塗装仕上	個	22			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0010	SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬﾌﾞﾌﾟ φ150 指定色塗装仕上	個	9			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0011	SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬﾌﾞﾌﾟ φ200 指定色塗装仕上	個	4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0012	ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) φ100	m	79.1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0013	ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) φ150	m	26.4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0014	ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) φ200	m	8.8			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0015	塩ﾋﾞ製ﾀﾞｸﾄ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU 地中 150A	m	2.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0016	塩ﾋﾞ製ﾀﾞｸﾄ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU 地中 250A	m	3.0			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0017	通気用ﾍﾞﾝﾄｷｬﾌﾞﾌﾟ VCM150	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0018	ﾀﾞｸﾄ保温 ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄφ100 保温厚25mm ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠蔽	m2	16.2			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0019	ﾀﾞｸﾄ保温 ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄφ150 保温厚25mm ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠蔽	m2	4.8			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0020	ﾀﾞｸﾄ保温 ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄφ200 保温厚25mm ｸﾞﾗｽﾞｰﾙ 屋内隠蔽	m2	6.8			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0021	ﾀﾞｸﾄ保温 ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄφ150 保温厚50mm ｵｰｸｰﾙ 屋内隠蔽	m2	2.4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0022	計装配線 ケｰﾌﾞﾙ EM-OES 1.25口-2C 天井内	m	4.8			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0023	計装配管 PF-16 合成樹脂可とう電線管	m	1.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00060	換気設備工事	0024	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 埋込形角形 2個用	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0001	ｶﾞｽ配管 ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ被覆鋼管 20A 地中	m	4.6			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0002	ｶﾞｽ配管 ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ被覆鋼管 25A 地中	m	2.1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0003	ｶﾞｽ配管 配管用炭素鋼鋼管(白) SGP ねじ 20A 機械室便所	m	3.6			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0004	ｶﾞｽ配管 配管用炭素鋼鋼管(白) SGP ねじ 25A 機械室便所	m	6.4			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0005	ｶﾞｽ配管 配管用炭素鋼鋼管(白) SGP ねじ 20A 屋外架空	m	4.5			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0006	弁類 仕切弁 10K 20A 鋳鉄製	個	3			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0007	弁類 仕切弁 10K 25A 鋳鉄製	個	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0008	樹例 弁例 VC-P	組	1			
0010	料金所棟増築工事	0030	機械設備工事	00070	ﾌﾞﾛｳﾝｶﾞｽ設備工事	0009	ｶﾞｽ配管塗装 配管用炭素鋼鋼管(白) 露出	m	4.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0001	墨出し	m2	210			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0002	養生	m2	210			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0003	外部足場(ｸﾞﾗﾋﾞ緊結式)	m2	247			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0004	最上部安全手摺	m	54.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0005	外部足場養生ｼｰﾄ張り	m2	247			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0006	内部足場(脚立)	m2	210			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0007	水平養生	m2	210			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0008	整理掃除片付け	m2	210			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0009	仮設玄関、前室 ユﾆｯﾄﾊｳｽ 4220×2246×1棟(6ヶ月程度) 基礎鋼材	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0010	仮設玄関、前室 ユﾆｯﾄﾊｳｽ 据付費 撤去	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0011	仮設通路組立設置 850×1960 基礎鋼材、屋根、壁共	m2	1.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0012	仮設玄関前踏台 600×1800 土台、防滑ｼｰﾄ共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0013	仮設玄関、前室 ユﾆｯﾄﾊｳｽ 搬入・引取	往復	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0014	仮設ﾄｲﾚ L2196×W1906×1棟 (6ヶ月程度) 敷鉄板 1.5×3.0×t22共	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0015	仮設ﾄｲﾚ 据付費 撤去共	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0016	仮設ﾄｲﾚ 搬入・引取	往復	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	0001	根切り(つぼ掘り)	m3	8.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	0002	勘取り	m3	1.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	0003	床付け(つぼ掘り)	m2	7.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	0004	埋戻し(A種)	m3	6.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	0005	発生土運搬	m3	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	0006	発生土処分	m3	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00020	土工事	0007	掘削機械運搬費(1往復)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0001	砕石地業(基礎下)	m3	0.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0002	砕石地業(土間下)	m3	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0001	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC18 SL18)	m3	0.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0002	ｽﾛｰﾌﾞ部ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC24 SL15)	m3	4.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0003	腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC24 SL15)	m3	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0004	土間嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC24 SL15)	m3	7.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0005	設備基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(FC18 SL15)	m3	0.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0006	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾝﾌﾟ圧送)	m3	0.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0007	ｽﾛｰﾌﾞ部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾝﾌﾟ圧送)	m3	4.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0008	腰壁ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾝﾌﾟ圧送)	m3	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0009	土間嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾝﾌﾟ圧送)	m3	7.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0010	設備基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間(ﾎﾝﾌﾟ圧送)	m3	0.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0011	ﾎﾝﾌﾟ圧送基本料(50m3未満)	回	5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0012	型枠(捨てｺﾝ型枠)	m	21.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0013	型枠(普通)	m2	10.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0014	型枠(打放し)	m2	12.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0015	型枠運搬費	m2	24.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	0016	打継目地	m	15.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0001	異形鉄筋(SD295 D10)	t	0.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0002	鉄筋加工組立	t	0.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0003	鉄筋運搬費	t	0.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	0004	あと施工ｱﾝﾎｰ(樹脂系 D13 埋込長 L=100 スﾛｰﾌﾞ土間、梁 横向打)	本	51			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0001	H形鋼(H-200×100×5.5×8 (SN400A))	t	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0002	角形鋼管(□-100×100×3.2 (SKR400))	t	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0003	角形鋼管(□-100×100×2.3 (SKR400))	t	0.4			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0004	リッパ溝形鋼(C-100×50×20×2.3(SSC400))	t	0.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0005	鋼板(t=9(SN400A))	t	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0006	鋼板(t=9(SS400))	t	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0007	鋼板(t=4.5(SS400))	t	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0008	トリアシ形高力ボルト S10T(M16×40)	本	12			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0009	普通ボルト SS400(M12×40)	本	341			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0010	普通ボルト SS400(M12×135)	本	166			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0011	ABOLT(P2)間柱 樹脂アカー M12埋込L100(SS400/D.N)	本	4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0012	ABOLT(出隅部間柱 M12 L240(SS400/D.N)	本	4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0013	ABOLT(腰壁土台 M12 L240(SS400))	本	8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0014	ABOLT(土台 M12 L240 樹脂アカー 埋込L100(SS400))	本	7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0015	スクラップ 除 除 H2	t	-0.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0016	工場加工組立(自社超音波探傷試験100%共)	t	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0017	工場溶接 隅肉6mm換算	m	68.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0018	現場溶接 隅肉6mm換算	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0019	工場鉄骨錆止め塗装 JISK5674 2種 工場2回塗り	t	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0020	鉄骨建て方	t	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0021	現場鉄骨錆止め塗装	t	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0022	高力ボルト本締め	本	12			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0023	普通ボルト本締め	本	507			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0024	鉄骨運搬費	t	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0025	ベース下モルタル 無収縮モルタル 150×280×130	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0026	ベース下モルタル 無収縮モルタル 200×200×130	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00070	外装工事	0001	窯業系サイディング t=12 塗装品 金具留工法 防水シート共	m2	56.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00070	外装工事	0002	窯業系サイディング コーナー役物 t=12 塗装品 金具留工法 防水シート共	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00070	外装工事	0003	土台水切 アルミ既製品 サイディング用	m	18.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00080	防水工事	0001	シーリング:金物取合(PS-2 20×10)	m	2.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00080	防水工事	0002	シーリング:ライニング廻り(SR-1 5×5)	m	3.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00080	防水工事	0003	シーリング:外装取合・打替え(MS-2 10×10)	m	71.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00090	タイル工事	0001	ボーチ床:磁器質タイル張り 150角	m2	10.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00090	タイル工事	0002	ボーチ床:磁器質タイル張り 150角(階段踏面)	m2	0.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00090	タイル工事	0003	ボーチ床:磁器質タイル張り 150角(階段蹴込)	m2	0.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00090	タイル工事	0004	ボーチ床:磁器質タイル張り 150角(段鼻用)	m2	3.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00090	タイル工事	0005	スロープ床:磁器質タイル張り 150角(防滑仕様)	m2	9.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0001	水上面戸 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	11.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0002	水上水切 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	11.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0003	軒先面戸 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	1.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0004	エブロン面戸 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	0.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0005	妻側水切 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	12.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0006	妻側タイルフルーム	m	12.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0007	軒先水切 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板 t=0.6	m	1.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0008	軒樋 塩ビ製 角型カー W200 端部加工	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0009	堅樋 硬質塩ビ管 カラー φ100	m	3.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0010	ドレン 塩ビ製 φ100	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0011	堅樋支持金物取替 ステンレス	箇所	8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0012	幕板H895 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板t0.5 加工 口=40×40×3.2	m	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0013	幕板笠木 W55 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板t0.5	m	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	0014	幕板水切 W55 塗装溶融55%アルミ垂鉛メッキ鋼板t0.5	m	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0001	庇 W3600×D1500 アルミ既製品	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0002	手摺り ステンレス製 H=700	m	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0003	フネル蓋 φ750 鋼鉄製 防水型	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0004	外壁下端見切り縁 アルミ型材 35×120	m	2.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0005	アルミスバンドレール t=1.0	m2	3.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0006	軽量鉄骨天井下地 25型 #300 アルミスバンドレール用	m2	3.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0007	床下点検口 600×600 ステンレスボルト固定式 密閉型	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0008	フラインドボックス アルミ製 120×150	m	17.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0009	額縁 アルミ 110×25	m	46.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0010	宙すり SUS304 t1.5 W40	m	3.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0011	敷居レール S SUS304 t1.5 W50 片引き用	m	1.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0012	衝突防止マーク φ30 ステンレス	個	10			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0013	軽量鉄骨壁下地 19型 #300	m2	24.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0014	軽量鉄骨壁下地 50型 #300	m2	66.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0015	軽量鉄骨壁下地 50型 #450	m2	2.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0016	軽量鉄骨壁下地 65型 #300	m2	204			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0017	軽量鉄骨壁下地 65型 #300ライング	m2	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0018	軽量鉄骨壁下地 65型 #450	m2	7.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0019	軽量鉄骨壁下地 100型 #300	m2	21.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0020	軽量鉄骨壁下地 開口補強 50型	m	86.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0021	軽量鉄骨壁下地 開口補強 65型	m	56.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0022	軽量鉄骨天井下地 19型 #225 既存吊ボルト再利用	m2	201			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0023	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 300×300	箇所	3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0024	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 400×400	箇所	3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0025	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 800×500	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0026	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 900×900	箇所	6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0027	軽量鉄骨天井下地 開口補強 19型 150×1235	箇所	33			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00110	金属工事	0028	天井点検口 450×450 アルミ 額縁枠	箇所	8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0001	床モルタル塗り 金ゴテ 階段部	m2	2.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0002	床モルタル塗り 金ゴテ タイル下	m2	10.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0003	床モルタル塗り 金ゴテ タイル下 踏面	m2	0.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0004	床モルタル塗り 金ゴテ タイル下 蹴込	m2	0.7			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図と図に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0005	建具廻り モルタル詰め 外部 防水剤入り	m	3.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0006	床 嵩上げコンクリート金ゴテ	m2	52.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0007	床 コンクリート金ゴテ タイル下	m2	21.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0008	スロープ基礎コンクリート天端金ゴテ	m2	5.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0009	設備基礎コンクリート天端金ゴテ	m2	2.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00120	左官工事	0010	コンクリート打放面補修	m2	12.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0001	AD-1 片開き扉戸 W900×H2000 アルミ製額縁共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0002	AD-3 片引き扉戸+FIX窓 W2620×H2190 エッジ装置取付調整共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0003	AW-2 引き違い窓 W1700×H1700 アルミ製額縁共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0004	AW-3 引き違い窓 W3340×H1700 アルミ製額縁共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0005	AW-9 内倒し窓 W600×H600 アルミ製額縁共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0006	AL-1 面格子 W1800×1900 アルミ製縦格子:20×50@100 特殊ナット	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0007	AL-2 面格子 W1300×1900 アルミ製縦格子:20×50@100 特殊ナット	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0008	SD-1 片開きフランチ戸 W600×H850 スチール製額縁共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0009	SF-1 片開き戸用 W760×H2000 枠見込110	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0010	SF-2 片開き戸用 W800×H2000 枠見込110	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0011	SF-3 親子開き戸用 W1180×H2000 枠見込110	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0012	SF-4 親子開き戸用 W1200×H2000 枠見込110	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0013	SF-6 片引き戸用 W1700×H2000 枠見込160	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0014	LSD-1 片引きフランチ戸 W950×H2000	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	0015	SSW-1 引違い窓+FIX窓 W1500×H1675	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00140	木製建具工事	0001	WD-3 片開きフランチ戸 W760×H2000	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00140	木製建具工事	0002	WD-5 片開きフランチ戸 W800×H2000	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00140	木製建具工事	0003	WD-8 親子開きフランチ戸 W1180×H2000	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00140	木製建具工事	0004	WD-10 親子開きフランチ戸 W1200×H2000	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00140	木製建具工事	0005	WD-13 片引きフランチ戸 W850×H2000	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	0001	フロートガラス t=5 4.45m2以下	m2	8.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	0002	型板ガラス F4 2.18m2以下	m2	3.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	0003	網入型板ガラス t=6.8 2.18m2以下	m2	1.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	0004	網入磨き板ガラス t=6.8 2.18m2以下	m2	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	0005	網入磨き板ガラス t=6.8 4.45m2以下	m2	4.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	0006	シーリング:ガラス押え(SR-1 5×5)	m	197			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	0007	防犯フィルム	m2	4.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0001	DP塗 3級 既存サイディング面 水洗い+下地調整共	m2	92.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0002	DP塗 3級 既存土台水切り面 水洗い+下地調整共	m	32.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0003	DP塗 3級 既存軒先水切り・銅板面 水洗い+下地調整共	m	33.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0004	DP塗 3級 既存軒先面戸・銅板面 水洗い+下地調整共	m	33.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0005	DP塗 3級 既存エロン面戸・銅板面 水洗い+下地調整共	m	20.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0006	DP塗 3級 既存水上面戸・銅板面 水洗い+下地調整共	m	20.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0007	DP塗 3級 既存幕板面 水洗い+下地調整共	m2	154			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0008	DP塗 3級 既存スチール面 掛子掛け金物 水洗い+下地調整共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0009	DP塗 3級 既存鉄骨面 水洗い+下地調整共	m2	3.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0010	DP塗 3級 鋼製建具面	m2	1.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0011	DP塗 3級 細幅物 糸巾300以下(スチール枠) 素地ごしらえ共	m	2.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0012	SOP塗 細幅物 糸巾100以下 木製建具小口 素地ごしらえ共	m	35.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0013	SOP塗 細幅物 糸巾100以下 鉄部 素地ごしらえ共	m	8.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0014	SOP塗 細幅物 糸巾300以下 スチール枠 素地ごしらえ共	m	37.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0015	UC塗 細幅物 糸巾300以下 木部 物掛け 素地ごしらえ共	m	6.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0016	EP塗 既存塗装ボード面 下地調整共	m2	16.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	0017	素地ごしらえ 鉄鋼面 C種	m2	1.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0001	ビニル床シート(t=2.0) コンクリート金ゴテ面	m2	35.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0002	ビニル床タイル(t=2.0) コンクリート金ゴテ面	m2	2.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0003	ビニル床タイル(t=5.0) 置敷き用 帯電防止	m2	162			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0004	巾木 ビニル巾木(H=60)	m	122			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0005	壁 ビニルクロス貼 ボード面	m2	249			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0006	壁 石こうボード t=12.5 軽鉄面・ボード下	m2	21.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0007	壁 石こうボード t=12.5 ライニング 軽鉄面・ボード下	m2	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0008	壁 石こうボード t=12.5 軽鉄面・貼物下	m2	249			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0009	壁 化粧けい酸カルシウム板 t=6 ライニング 軽鉄面・ボード下	m2	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0010	壁 化粧けい酸カルシウム板 t=6 ボード面	m2	20.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0011	壁 見切り 化粧けい酸カルシウム板 出隅部	m2	1.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0012	壁 グラスウール 24kg/m3 t=100	m2	56.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0013	壁 コーナーボード	m	78.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0014	天井 化粧石こうボード t=9.5 軽鉄面	m2	201			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0015	天井 グラスウール敷込み 24kg/m3 t=100	m2	205			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00170	内装工事	0016	天井 廻り縁 塩ビ製	m	150			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0001	P1 パーティション W3950×H2615×t50	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0002	P2 パーティション W648×H2615×t50	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0003	フリースペースフロア H=100	m2	162			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0004	フリースペースフロア端部処理 H=100	m	86.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0005	靴拭きマット W1200×D600 ステンレス枠共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0006	郵便受 W386×D171×H300	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0007	カーテンレール シングル 壁付け	m	1.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0008	変見鏡 W600×H1200	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0009	消火器ボックス W288×D191×H693 埋込型扉付(ABC10型 消火器共)	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0010	木口合ボード W1350×H1200 アルミ枠	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0011	木口合ボード W1800×H900 アルミ枠 月予定表 粉受付け	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0012	掲示板 W1350×H1200 アルミ枠	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0013	掲示板 W1200×H1200 アルミ枠	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0014	屋外掲示板 900×600×t20程度 アルミフレーム	箇所	1			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0015	受付カウンター W1700×D350 マシン化粧板貼 取付金物共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0016	受付カウンター W1750×D350 マシン化粧板貼 取付金物共	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0017	ラインنگカウンター D160 マシンボストフォームt26 耐水合板t15下地共	m	0.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0018	ラインングカウンター D250 マシンボストフォームt26 耐水合板t15下地共	m	0.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0019	物掛け W850×D78×H75 木製 フック4個	箇所	8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0020	ビオサイン 350×180 アルル板t5 表面印刷共	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0021	室名札 W244×D15×H81	箇所	5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00180	雑工事	0022	館名板 600×300×t40 SUS304 t2.0 HL 折曲加工	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0001	墨出し(撤去・解体)	m2	13.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0002	外部足場(クサビ緊結式)(解体)	m2	48.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0003	最上部安全手摺(解体)	m	12.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0004	外部足場養生シート張り(解体)	m2	48.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0005	養生(撤去・解体)	m2	13.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0006	水平養生(解体)	m2	13.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0007	整理掃除片付け(撤去・解体)	m2	13.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0008	仮設通路解体撤去	m2	1.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0009	アスベスト類撤去養生	m2	3.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0010	コンクリート解体 基礎部 鉄筋切断共	m3	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0011	コンクリート解体 土間部 鉄筋切断共	m3	3.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0012	鉄骨解体 フランラム	t	0.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0013	鉄骨解体 フロアン庫	t	0.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0014	鉄骨解体 既存玄関周リ	t	2.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0015	外壁サイディング撤去 セメント系 t12 塗装品 網緑・防水シート撤去共	m2	11.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0016	幕板撤去 H895 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	14.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0017	幕板撤去 H531.5 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0018	幕板水切撤去 W55 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	14.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0019	幕板水切撤去 W30 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0020	幕板笠木撤去 W70 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0021	幕板笠木撤去 W55 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	14.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0022	折板葺き撤去 H=87 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.8 断熱材裏打共	m2	16.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0023	折板葺き撤去 H=168 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.8 断熱材裏打共	m2	12.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0024	エブロン戸撤去 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0025	水上水切撤去 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	10.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0026	軒先面戸撤去 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	26.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0027	軒先水切撤去 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	23.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0028	けらば包み撤去 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	7.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0029	水上面戸撤去 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.5	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0030	妻側タイフレーム撤去 @1000	m	12.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0031	タイフレーム撤去	m	23.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0032	軒繕撤去 耐候被膜鋼板 t0.8 W150×H100	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0033	軒繕撤去 塩ビ製 角型ｶｰﾎﾞﾝ 取付金物共	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0034	堅繕撤去 硬質塩ビ管 ｶｰﾎﾞﾝ φ100	m	4.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0035	堅繕撤去 硬質塩ビ管 ｶｰﾎﾞﾝ φ75	m	2.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0036	アルミサハンドレル撤去 W100 t1.0	m2	6.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0037	ドレン撤去 塩ビ製 φ100	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0038	手すり撤去 ステンレス H=700	m	10.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0039	土台水切撤去 ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 t0.4	m	38.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0040	水切り撤去 ステンレス D50×H80	m	1.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0041	横太撤去 40×45@360	m2	7.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0042	フローリング撤去 t=15	m2	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0043	雑巾摺撤去	m	7.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0044	置寄せ撤去 20×45	m	20.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0045	廻り縁撤去 30×35	m	25.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0046	付鴨居撤去 35×18	m	17.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0047	押入中段撤去 W1800×D910	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0048	押入天袋撤去 W1800×D910	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0049	木製カーテンボックス撤去 W120×H80	m	2.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0050	鴨居、敷居等撤去 110×55程度	m	25.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0051	鴨居、敷居等撤去 150×35程度	m	12.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0052	見切撤去 24×25	m	5.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0053	床下点検口撤去 600×600	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0054	配線ビッド置撤去 アルミ製 W300	m	11.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0055	給気口撤去 100×100	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0056	上り樞撤去 木製 100×150	m	2.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0057	額縁撤去 アルミ 142×25	m	70.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0058	額縁撤去 アルミ 115×25	m	9.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0059	額縁撤去 アルミ 20×25	m	13.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0060	宙すり撤去 ステンレス	m	3.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0061	建具枠撤去 スチールt1.6 110×25	m	71.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0062	建具枠撤去 木製 110×25	m	3.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0063	三方枠撤去 スチールt1.6 110×25	m	4.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0064	軽量鉄骨壁下地撤去 50型 @300	m2	106			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0065	軽量鉄骨壁下地撤去 65型 @300	m2	207			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0066	軽量鉄骨壁下地撤去 65型 @450 ライニング	m2	5.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0067	軽量鉄骨壁下地撤去 90型 @300	m2	40.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0068	軽量鉄骨天井下地撤去 19型 @225 吊ボルト 残地	m2	166			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0069	軽量鉄骨天井下地撤去 19型 @300 吊ボルト 残地	m2	24.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0070	軽量鉄骨天井下地撤去 19型 @300 下り壁	m2	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0071	軽量鉄骨天井下地撤去 25型 @300 アルミサハンドレル用	m2	6.6			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0072	面格子撤去 アルミ W600×H620	箇所	1			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0073	ガラス撤去 t=5	m2	39.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0074	床 防水モルタル塗撤去 t=30	m2	3.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0075	床 タイル張り撤去 200角	m2	16.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0076	床 タイル張り撤去 50角	m2	2.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0077	床 段鼻タイル張り撤去	m	1.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0078	床 合板撤去 t12	m2	6.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0079	床 ビニル床シート撤去 t=2.0	m2	155			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0080	床 下地材撤去 t95 発砲プラスチック系断熱床下地材	m2	19.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0081	床 畳撤去 t55	枚	12			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0082	巾木 タイル張り撤去 100角 H100	m	7.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0083	巾木 ビニル巾木撤去 H=75	m	173			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0084	壁 タイル撤去 100角 接着張り ボード面	m2	16.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0085	壁 石こうボード撤去 軽鉄面等 t=12.5	m2	455			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0086	壁 耐水石こうボード撤去 軽鉄面等 t=12.5	m2	75.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0087	壁 フレキシブルボード撤去 t=6	m2	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0088	壁 化粧げい酸カルシウム板撤去 ボード面 t=5	m2	5.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0089	壁 見切撤去 流し前壁	m	2.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0090	天井 石こうボード撤去 軽鉄面 t=9.5	m2	22.0			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0091	天井 化粧石こうボード撤去 軽鉄面 t=9.5	m2	166			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0092	天井 フレキシブルボード撤去 t=6 アスベスト含有	m2	2.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0093	天井 グラスウール敷込み撤去 t=50	m2	191			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0094	天井 廻り縁撤去 塩ビ	m	230			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0095	トリアプス撤去 TB1 マジシ化粧板貼り W819×H1900×t40 扉1か所	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0096	トリアプス撤去 TB2 マジシ化粧板貼り 延W1700×H1900×t40 扉1か所	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0097	パーティション撤去 AP1 アルミ製 延W4826×H2715×t50 アルミ	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0098	パーティション撤去 AP2 アルミ製 延W2044×H2715×t50	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0099	下足入れ撤去 木製 W700×D300×H700	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0100	流し台撤去 W=1800	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0101	コンロ台撤去 W=600	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0102	吊り戸棚撤去 W=1800	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0103	レンジフード撤去 W=600	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0104	水切棚撤去 W=1200 二段	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0105	シャワーユニット撤去 0812タイプ	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0106	ユニットバス撤去 12189タイプ	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0107	ステンレス玄関マット撤去 W1200×D600×t25	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0108	ステンレス玄関マット撤去 W800×D600×t25	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0109	ステンレス製 館名板撤去 600×300×t2.0	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0110	L型手摺撤去	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0111	P型手摺撤去	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0112	カーテンール撤去 シングル	m	2.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0113	化粧鏡撤去 W450×H600	箇所	4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0114	姿見鏡撤去 600×1000	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0115	天井点検口撤去 450×450 アルミ	箇所	8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0116	アルミ製 屋外掲示板撤去 900×600×t20	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0117	掲示板撤去 アルミ枠 1000×900	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0118	掲示板撤去 アルミ枠 1350×1200	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0119	掲示板撤去 アルミ枠 1800×900	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0120	ホワイトボード撤去 アルミ枠 1350×1200	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0121	フラインドボードガラス撤去 アルミ既製品 90×130	m	10.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0122	受付カウンター撤去 W1600×D300 木製	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0123	受付カウンター撤去 W1600×D400 木製	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0124	洗面カウンター撤去 W1750×D600 人造大理石	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0125	ライニングカウンター撤去 ステンレス W150	m	2.2			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0126	ライニングカウンター撤去 ラワン W150×t25	m	2.4			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0127	脱衣棚撤去 木製 W400×D400×H700	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0128	帽子掛け撤去 W650 木製	箇所	8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0129	洋服掛け撤去 木製 L=2000	箇所	3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0130	ビロサイン撤去	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0131	室名札撤去	箇所	12			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0132	発生材積込費(コンクリート・モルタル類)	m3	6.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0133	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	t	4.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0134	発生材積込費(金属くず類(鉄以外))	t	3.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0135	発生材積込費(ボード類)	m3	8.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0136	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	10.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0137	発生材積込費(木くず類)	m3	2.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0138	発生材積込費(廃プラスチック類)	m3	16.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0139	発生材積込費(ガラス・陶磁器くず類)	m3	0.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0140	発生材積込費(アスベスト含有材(レバール3))	m3	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0141	発生材運搬費(コンクリート・モルタル類)	m3	6.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0142	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	t	4.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0143	発生材運搬費(金属くず類(鉄以外))	t	3.9			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0144	発生材運搬費(ボード類)	m3	8.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0145	発生材運搬費(混合廃棄物)	m3	10.8			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0146	発生材運搬費(木くず類)	m3	2.5			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0147	発生材運搬費(廃プラスチック類)	m3	16.7			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0148	発生材運搬費(ガラス・陶磁器くず類)	m3	0.3			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0149	発生材運搬費(アスベスト含有材(レバール3))	m3	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0150	発生材処分費(コンクリート・モルタル類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0151	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0152	発生材処分費(金属くず類(鉄以外))	式	1			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工程名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0153	発生材処分費(木・ト類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0154	発生材処分費(混合廃棄物)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0155	発生材処分費(木くず類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0156	発生材処分費(廃プラスチック類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0157	発生材処分費(ガラス・陶磁器くず類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0010	建築工事	00190	とりこわし工事	0158	発生材処分費(フスベスト含有材(ﾍﾞﾙﾙ3))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0001	機械室2 分電盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0002	接地端子盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0003	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	31.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0004	配線工 屋内管内 EM-CET100sq	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0005	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CET100sq	m	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0006	配管工 屋内露出 GP70	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0007	ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰｽ GP70	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0008	塗装工 電線管 GP70	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0001	機器接続工 電動機結線 直入始動方式	台	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0002	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0003	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-3C	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0004	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-4C	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0005	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CE3.5sq-4C	m	36.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0006	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	29.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0007	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CE5.5sq-4C	m	57.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0008	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE3.5sq-4C	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0009	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE5.5sq-3C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0010	配線工 屋内PF・FP管内 EM-CE5.5sq-4C	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0011	配管工 屋外露出 GP22zn 溶融亜鉛ﾌｻｷ	m	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0012	配管工 屋外露出 GP28zn 溶融亜鉛ﾌｻｷ	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0013	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0014	配管工 屋内いんべい・埋込 PF28	m	9.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0015	電動機接続材 F24WP	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0016	電動機接続材 F30WP	箇所	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0017	ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰｽ GP22	箇所	6			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0018	ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰｽ GP28	箇所	9			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0019	ﾌﾙﾎﾞｯｸｽ 防水型 200×200×200 溶融亜鉛ﾌｻｷ製 接地端子付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0020	ﾌﾞﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 四角大浅 塗代ｶﾊﾞｰ付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0021	屋外配管支持材	個	7			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0001	照明器具 B48	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0002	照明器具 C41	台	33			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0003	照明器具 DA8	台	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0004	照明器具 DA13	台	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0005	照明器具 DB5S	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0006	照明器具 DC17W	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0007	赤色表示灯	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0008	防災照明器具 aL1	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0009	防災照明器具 aL2	台	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0010	誘導標識 避難口 x1	枚	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0011	埋込スイッチ 1P15A×1 ﾉｰﾑ付き 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0012	埋込スイッチ 1P15A×2 ﾉｰﾑ付き 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0013	埋込スイッチ 1P15A×4+1LP×1 ﾉｰﾑ付き 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0014	熱線センサ 親機 広角	台	4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0015	熱線センサ 子機 広角	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0016	熱線センサ 換気扇連動子機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0017	熱線センサ操作スイッチ 1回路用 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0018	自動点滅器 光電式 100V3A	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0019	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0020	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型 24H換気用 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0021	埋込スイッチ 1P15A×1 ﾉｰﾑ付き 新金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾚｰﾄ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0022	機器接続工 換気扇	台	6			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0023	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 E付 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	9			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0024	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 E付 GC用 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	7			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0025	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 EET付 GC用 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0026	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A・20A兼用×1 EET付 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0027	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 E付+弱電 GC用 新金属製ﾌﾚｰﾄ	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0028	ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 E付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0029	ﾊｰﾈｽｼｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 2分岐	個	8			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0030	ﾊｰﾈｽｼｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 4分岐	個	6			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0031	ﾊｰﾈｽ用OAFﾗｯﾌﾟ 2P15A-E 4口 抜止め 3m	組	18			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0032	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0033	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0034	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	42.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0035	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C	m	22.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0036	配線工 屋内管内 EM-CE8sq-2C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0037	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-IE2.0mm	m	126			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0038	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	230			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0039	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	502			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0040	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	273			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0041	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CE8sq-2C	m	126			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0042	配線工 屋内PF管内 EM-IE2.0mm	m	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0043	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	26.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0044	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	144			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0045	配線工 屋内PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	38.0			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0046	配線工 屋内PF管内 EM-CE8sq-2C	m	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0047	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	18.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0048	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	194			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0049	配管工 屋内いんべい・埋込 PF28	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0050	アクリルトホックス 樹脂製 四角中浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	59			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0051	アクリルトホックス 樹脂製 四角大浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0052	アクリルトホックス 金属製 四角大浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0001	既設品再取付 事務室ﾌﾟﾗﾝｸ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0002	ﾌﾛﾛｰﾚｰｼｮﾝ	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0003	配線工 屋内PF・FP管内 導入線 1.2mm	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0004	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0005	アクリルトホックス 金属製 四角中浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話用配管配線設備工事	0006	アクリルトホックス 金属製 四角大浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0001	テレビ端子 2端子型 プレートなし	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0002	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-S-5C-FB	m	35.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0003	配線工 屋内PF管内 EM-S-5C-FB	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	0004	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0001	既設品再取付 インターホン 卓上形	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0002	既設品再取付 一斉指令電話機 卓上形	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0003	ﾄﾞｱﾎﾝ親機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0004	玄関子機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0005	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CCP-AP0.65-10P	m	11.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0006	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CPEE0.65-7P	m	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0007	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CPEE1.25-2C	m	22.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0008	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CPEE-S0.65-2C	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0009	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-AE1.2-2C	m	9.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0010	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-2C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0011	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00060	インターホン設備工事	0012	アクリルトホックス 金属製 四角中浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00070	非常警報設備工事	0001	既設品再取付 非常警報盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00070	非常警報設備工事	0002	非常用押釦 露出型	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00070	非常警報設備工事	0003	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-AE1.2-2C	m	34.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00070	非常警報設備工事	0004	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CEE1.25sq-4C	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00070	非常警報設備工事	0005	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-2C	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00070	非常警報設備工事	0006	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00070	非常警報設備工事	0007	アクリルトホックス 金属製 四角中浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0001	電気錠制御盤 4回線 (A)	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0002	ﾃﾞｨｰｼﾞﾀﾙ制御器 (A)	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0003	オプションボックス (A)	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0004	ﾃﾞｨｰｼﾞﾀﾙ操作器 (A)	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0005	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-CPEE-S0.9-1P	m	23.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0006	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-1P	m	15.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0007	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	15.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0008	アクリルトホックス 金属製 四角中浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	0009	アクリルトホックス 金属製 四角大浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0001	既設品再取付 非常通報装置	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0002	既設品再取付 火災通報電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0003	既設品再取付 受利用電話機 卓上設置	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0004	既設品再取付 非常警報ﾊﾞｰ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0005	既設品再取付 発報確認ﾗﾝﾌﾟ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0006	盗難用押釦 露出型 卓上設置	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0007	盗難用押釦 埋込型	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0008	火災用押釦	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0009	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-AE1.2-2C	m	44.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0010	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-AE1.2-4C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0011	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-HP1.2-2C	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0012	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-HP1.2-5P	m	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0013	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-2C	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0014	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-4C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0015	配線工 屋内PF管内 EM-HP1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0016	配線工 屋内PF管内 EM-HP1.2-5P	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0017	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	15.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0018	配管工 屋内いんべい・埋込 PF22	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00090	非常通報設備工事	0019	アクリルトホックス 金属製 四角中浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	6			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00100	来客報知設備工事	0001	来客報知 本体	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00100	来客報知設備工事	0002	来客報知 検知器	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00100	来客報知設備工事	0003	配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ・天井 EM-AE1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00100	来客報知設備工事	0004	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-2C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00100	来客報知設備工事	0005	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00100	来客報知設備工事	0006	アクリルトホックス 金属製 四角中浅 塗代かﾊﾞｰ付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0001	撤去工 電灯動力盤 M-PL	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0002	撤去工 料金所電灯分電盤 L-4	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0003	撤去工 屋内管内 IV8sq	m	39.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0004	撤去工 屋内管内 CV14sq-3C	m	17.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0005	撤去工 屋内管内 CV22sq-3C	m	19.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0006	撤去工 屋内管内 CV38sq-3C	m	16.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0007	撤去工 屋内管内 CV60sq-3C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0008	撤去工 ﾋﾞｯﾄ・天井 CV14sq-3C	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0009	撤去工 ﾋﾞｯﾄ・天井 CV22sq-3C	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0010	撤去工 ﾋﾞｯﾄ・天井 CV38sq-3C	m	10.0			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C 料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0011	撤去工 ビット・天井 CV60sq-3C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00110	幹線設備撤去工事	0012	撤去工 接地工 D種	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0001	撤去工 屋外管内 IV1.6mm	m	24.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0002	撤去工 屋外管内 CV3.5sq-2C	m	11.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0003	撤去工 屋外管内 CV3.5sq-3C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0004	撤去工 屋内管内 IV1.6mm	m	90.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0005	撤去工 屋内管内 IV5.5sq	m	17.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0006	撤去工 屋内管内 IV22sq	m	50.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0007	撤去工 屋内管内 CV2sq-2C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0008	撤去工 屋内管内 CVV2sq-2C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0009	撤去工 屋内PF管内 VVF2.0-2C	m	16.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0010	撤去工 屋内PF管内 VVF2.0-3C	m	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0011	撤去工 屋内PF管内 CV3.5sq-2C	m	62.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0012	撤去工 屋内PF管内 CV3.5sq-3C	m	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0013	撤去工 屋内PF管内 CVV2sq-2C	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0014	撤去工 ビット・天井 VVF2.0-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0015	撤去工 ビット・天井 VVF2.0-3C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0016	撤去工 ビット・天井 CV2sq-2C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0017	撤去工 ビット・天井 CV3.5sq-2C	m	11.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0018	撤去工 ビット・天井 CV3.5sq-3C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0019	撤去工 ビット・天井 CVV2sq-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0020	撤去工 露出 F24WP	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0021	撤去工 いんべい PF16	m	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0022	撤去工 いんべい PF22	m	114			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0023	撤去工 いんべい PF28	m	15.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0024	撤去工 露出 CD22	m	12.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00120	動力設備撤去工事	0025	撤去工 フルネックス 防水型 200×200×100 鋼製	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0001	取外し 照明器具 D22	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0002	取外し 照明器具 F25	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0003	取外し 照明器具 J21	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0004	取外し 全熱交換器スイチ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0005	取外し 埋込コンセント 2P15A×2 金属製プレート付	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0006	撤去工 照明器具 A32	台	8			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0007	撤去工 照明器具 B18	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0008	撤去工 照明器具 D41	台	11			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0009	撤去工 照明器具 D22	台	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0010	撤去工 照明器具 E42	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0011	撤去工 照明器具 F25	台	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0012	撤去工 照明器具 G554	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0013	撤去工 照明器具 H21	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0014	撤去工 照明器具 I41	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0015	撤去工 照明器具 J21	台	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0016	撤去工 照明器具 K18	台	4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0017	撤去工 照明器具 L60	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0018	撤去工 照明器具 a32	台	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0019	撤去工 照明器具 b20	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0020	撤去工 照明器具 e20	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0021	撤去工 照明器具 f42	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0022	撤去工 照明器具 g22	台	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0023	撤去工 埋込スイチ 1P15A×1 金属製プレート付	組	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0024	撤去工 埋込スイチ 1P15A×2 金属製プレート付	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0025	撤去工 埋込スイチ 1P15A×3 金属製プレート付	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0026	撤去工 埋込スイチ 1P15A×5 金属製プレート付	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0027	撤去工 埋込スイチ 3W15A×2 金属製プレート付	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0028	撤去工 埋込スイチ 3W15A×2+1P15A×1 金属製プレート付	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0029	撤去工 埋込スイチ 1P15A×2+1LP×1 金属製プレート付	組	8			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0030	撤去工 熱線センサ 天井埋込型	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0031	撤去工 全熱交換器スイチ	組	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0032	ケーブル離線 換気扇	台	17			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0033	撤去工 埋込コンセント 2P15A×2 金属製プレート付	組	24			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0034	撤去工 埋込コンセント 2P15A×2 E付 金属製プレート付	組	11			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0035	撤去工 フロアコンセント 2P15A×2 E付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0036	撤去工 防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0037	撤去工 管内 IV1.6mm	m	311			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0038	撤去工 管内 IV2.0mm	m	646			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0039	撤去工 管内 VVF2.0-2C	m	15.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0040	撤去工 管内 CV2sq-2C	m	11.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0041	撤去工 ビット・天井 VVF1.6-2C	m	177			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0042	撤去工 ビット・天井 VVF1.6-3C	m	106			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0043	撤去工 ビット・天井 VVF2.0-2C	m	47.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0044	撤去工 ビット・天井 CV2sq-2C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0045	撤去工 PF管内 VVF1.6-2C	m	64.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0046	撤去工 PF管内 VVF1.6-3C	m	46.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0047	撤去工 PF管内 VVF2.0-2C	m	11.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0048	撤去工 いんべい PF16	m	51.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0049	撤去工 いんべい PF22	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0050	撤去工 露出 CD16	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00130	電灯コンセント設備撤去工事	0051	撤去工 位置ボックス	個	54			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0001	取外し 事務室アンプ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0002	撤去工 端子盤 T-M	面	1			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0003	撤去工 端子盤 T-1	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0004	撤去工 接地端子盤 E-1	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0005	撤去工 電話モジュラージャック 金属製プレート付	組	4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0006	撤去工 床用電話モジュラージャック	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0007	撤去工 管内 IV8sq	m	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0008	撤去工 管内 SWVP0.5-6C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0009	撤去工 ビット・天井 SWVP0.5-6C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0010	撤去工 PF管内 SWVP0.5-6C	m	51.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0011	撤去工 接地工 C種	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00140	電話用配管配線設備撤去工事	0012	撤去工 接地工 D種	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0001	撤去工 TV機器収容箱	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0002	撤去工 UHFアンテナ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0003	撤去工 VHFアンテナ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0004	撤去工 AMネイプアンテナ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0005	撤去工 アンテナスト 5m 壁付	基	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0006	撤去工 混合器	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0007	撤去工 UV増幅器	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0008	撤去工 3分配器	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0009	撤去工 直列ユニット 中間 金属製プレート付	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0010	撤去工 直列ユニット 端端 金属製プレート付	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0011	撤去工 PF管内 5C-FB	m	67.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0012	撤去工 PF管内 7C-FB	m	29.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0013	撤去工 いんべい PF16	m	60.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0014	撤去工 いんべい PF28	m	25.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0015	撤去工 露出 CD36	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0016	撤去工 フルボックス 150×150×100 鋼製	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00150	テレビ共聴設備撤去工事	0017	撤去工 フルボックス 防水型 150×150×100 鋼製	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0001	取外し インターホン	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0002	取外し 一斉指令電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0003	取外し PF管内 CPEV0.65-7P	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0004	取外し PF管内 CPEV0.65-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0005	撤去工 ドアホン観視	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0006	撤去工 玄関子機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0007	撤去工 ビット・天井 AE1.2-2C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0008	撤去工 PF管内 AE1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00160	インターホン設備撤去工事	0009	撤去工 PF管内 CPEV0.65-7P	m	43.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0001	取外し 非常警報壁	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0002	取外し 非常用押鈕	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0003	撤去工 非常警報ベル	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0004	撤去工 非常用押鈕	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0005	撤去工 ビット・天井 CVV1.25sq-3C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0006	撤去工 ビット・天井 AE1.2-2C	m	17.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0007	撤去工 PF管内 CVV1.25sq-3C	m	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0008	撤去工 PF管内 CVV2sq-2C	m	19.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0009	撤去工 PF管内 AE1.2-2C	m	21.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00170	非常警報設備撤去工事	0010	撤去工 位置ボックス	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0001	取外し 非常通報装置	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0002	取外し 火災通報電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0003	取外し 受理用電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0004	取外し 非常警報ベル	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0005	取外し 発報確認ラフ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0006	取外し 盗難用押鈕 露出型	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0007	取外し フロアローション	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0008	取外し PF管内 SWVP0.5-6C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0009	取外し PF管内 AE1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0010	撤去工 発報確認ラフ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0011	撤去工 盗難用押鈕 露出型	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0012	撤去工 フロアローション	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0013	撤去工 ビット・天井 SWVP0.5-10C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0014	撤去工 ビット・天井 AE1.2-2C	m	37.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0015	撤去工 ビット・天井 AE1.2-4C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0016	撤去工 PF管内 SWVP0.5-10C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0017	撤去工 PF管内 AE1.2-2C	m	26.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00180	非常通報設備撤去工事	0018	撤去工 PF管内 AE1.2-4C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00190	来客報知設備撤去工事	0001	撤去工 来客報知器	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00190	来客報知設備撤去工事	0002	撤去工 熱線式検知器	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00190	来客報知設備撤去工事	0003	撤去工 ビット・天井 AE1.2-2C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00190	来客報知設備撤去工事	0004	撤去工 PF管内 AE1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0001	機械室5分電盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0002	配線工 屋外FP管内 EM-IE5.5sq	m	70.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0003	配線工 屋外FP管内 EM-CET22sq	m	70.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0004	配線工 屋内ビッド・天井 EM-IE5.5sq	m	20.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0005	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CET22sq	m	20.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0006	配線工 屋内露出 EM-IE5.5sq	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0007	配線工 屋内露出 EM-CET22sq	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0008	配管工 屋外露出 FP50	m	62.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0009	配管工 屋内露出 VE54	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0010	撤去工 機械室5分電盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0011	撤去工 屋外FP管内 EM-IE5.5sq	m	70.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0012	撤去工 屋外FP管内 EM-CET22sq	m	70.0			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0013	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-IE5.5sq	m	20.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0014	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-CET22sq	m	20.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0015	撤去工 屋内露出 EM-IE5.5sq	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0016	撤去工 屋内露出 EM-CET22sq	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0017	撤去工 屋外露出 FP50	m	62.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00200	仮設幹線設備工事	0018	撤去工 屋内露出 VE54	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0001	機器接続工 電動機結線 直入始動方式	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0002	機器接続工 空調機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0003	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0004	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-4C	m	24.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0005	配線工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0006	配線工 屋内ビ'ット・天井 EM-CE3.5sq-4C	m	21.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0007	配管工 屋外露出 PF28	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0008	配管工 屋外露出 FP30	m	20.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0009	電動機接続材 F30WP	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0010	ブルボックス 防水型 200×200×200 塩ビ製	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0011	撤去工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0012	撤去工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-4C	m	24.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0013	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0014	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-CE3.5sq-4C	m	21.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0015	撤去工 屋外露出 PF28	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0016	撤去工 屋外露出 FP30	m	20.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00210	仮設動力設備工事	0017	撤去工 ブルボックス 防水型 200×200×200 塩ビ製	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0001	仮事務室壁	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0002	照明器具 B65	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0003	埋込スイッチ IP15A×1 ネーム付き 新金属製プレート	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0004	機器接続工 全熱交換器	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0005	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0006	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6mm-3C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0007	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6mm-4C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0008	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	12.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0009	配線工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF1.6mm-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0010	配線工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF1.6mm-3C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0011	配線工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF1.6mm-4C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0012	配線工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0013	配管工 屋外露出 FP30	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0014	1種金属線び A型	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0015	1種金属線び A型 コーナ'ボックス	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0016	1種金属線び A型 スイッチ'ボックス 1個用	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0017	1種金属線び A型 'フッソ'グ	個	6			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0018	1種金属線び A型 'ジョイントカップリング'	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0019	1種金属線び B型	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0020	1種金属線び B型 コーナ'ボックス	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0021	1種金属線び B型 スイッチ'ボックス 1個用	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0022	1種金属線び B型 'フッソ'グ	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0023	1種金属線び C型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0024	1種金属線び C型 コーナ'ボックス	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0025	1種金属線び C型 'フッソ'グ	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0026	1種金属線び C型 コナ'タ	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0027	ア'クリル'ボックス 樹脂製 四角中浅 塗代カバー付	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0028	ブル'ボックス 防水型 150×150×150 熔融重鉛'タ'製 接地端子付	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0029	既設品再取付 埋込コンセント 2P15A×2 金属製プレート付	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0030	既設品再取付 全熱交換器スイッチ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0031	撤去工 仮事務室壁	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0032	撤去工 照明器具 B65	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0033	撤去工 照明器具 A32 FHF32W×2	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0034	撤去工 照明器具 a32 FHF32W×2	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0035	撤去工 埋込スイッチ 1P15A×1 金属製プレート付	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0036	撤去工 全熱交換器スイッチ	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0037	撤去工 埋込コンセント 2P15A×2 金属製プレート付	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0038	撤去工 'フ'ア'コンセント 2P15A×2 E付	個	4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0039	撤去工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0040	撤去工 管内 IV2.0mm	m	38.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0041	撤去工 屋内管内 EM-EEF1.6mm-3C	m	11.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0042	撤去工 屋内管内 EM-EEF1.6mm-4C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0043	撤去工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	12.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0044	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF1.6mm-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0045	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF1.6mm-3C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0046	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF1.6mm-4C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0047	撤去工 屋内ビ'ット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0048	撤去工 屋外露出 FP30	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0049	撤去工 1種金属線び A型	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0050	撤去工 1種金属線び A型 コーナ'ボックス	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0051	撤去工 1種金属線び A型 スイッチ'ボックス 1個用	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0052	撤去工 1種金属線び B型	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0053	撤去工 1種金属線び B型 コーナ'ボックス	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0054	撤去工 1種金属線び B型 スイッチ'ボックス 1個用	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0055	撤去工 1種金属線び C型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0056	撤去工 1種金属線び C型 コーナ'ボックス	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0057	撤去工 位置'ボックス	個	11			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に関連がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00220	仮設電灯コンセント設備工事	0058	撤去工 フルボックス 防水型 150×150×150 熔融亜鉛メッキ製	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0001	仮設弱端子盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0002	配線工 屋内管内 EM-EBT0.5-2P	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0003	配線工 屋内管内 SWVP0.5-6C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0004	配線工 屋内ビッド・天井 EM-EBT0.5-2P	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0005	配線工 屋内PF・FP管内 導入線 1.2mm	m	356			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0006	配管工 屋内いんべい・埋込 PF36	m	69.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0007	配管工 屋外露出 FP50	m	285			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0008	金属ダクト AS100×200	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0009	1種金属線び C型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0010	1種金属線び C型 コネクタ	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0011	床用樹脂線び	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0012	フルボックス 300×300×300 塩ビ製	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0013	接続工 仮設弱端子盤	箇所	5			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0014	取外し 事務室アンプ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0015	既設品再取付 事務室アンプ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0016	撤去工 仮設弱端子盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0017	撤去工 床用電話モジュラージャック	個	4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0018	撤去工 屋内管内 EM-EBT0.5-2P	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0019	撤去工 屋内ビッド・天井 EM-EBT0.5-2P	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0020	撤去工 屋内ビッド・天井 CQP-AP0.65-20P	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0021	撤去工 屋内PF管内 SWVP0.5-6C	m	11.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0022	撤去工 屋内PF・FP管内 導入線 1.2mm	m	356			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0023	撤去工 屋内いんべい・埋込 PF36	m	69.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0024	撤去工 屋外露出 FP50	m	285			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0025	撤去工 金属ダクト AS100×200	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0026	撤去工 1種金属線び C型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0027	撤去工 床用樹脂線び	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00230	仮設電話用配管配線設備工事	0028	撤去工 フルボックス 300×300×300 塩ビ製	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0001	ドアホン親機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0002	玄関子機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0003	接続工 仮設弱端子盤	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0004	配線工 屋内管内 EM-AE0.9-2C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0005	配線工 屋内ビッド・天井 EM-AE0.9-2C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0006	配線工 屋内PF管内 EM-AE0.9-2C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0007	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0008	1種金属線び A型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0009	1種金属線び A型 コーナボックス	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0010	1種金属線び A型 スイッチボックス 1個用	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0011	1種金属線び A型 フラング	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0012	アラッドボックス 金属製 四角中浅 塗代カバー付	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0013	既設配線再使用 屋内PF管内 CPEV-S0.65-2C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0014	既設配線再使用 屋内PF管内 CPEV0.65-7P	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0015	取外し インターホン	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0016	取外し 一斉指令電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0017	撤去工 ドアホン親機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0018	撤去工 玄関子機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0019	撤去工 屋内管内 EM-AE0.9-2C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0020	撤去工 屋内ビッド・天井 EM-AE0.9-2C	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0021	撤去工 屋内PF管内 CPEV-S0.65-2C	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0022	撤去工 屋内PF管内 CPEV0.65-7P	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0023	撤去工 屋内PF管内 EM-AE0.9-2C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0024	撤去工 1種金属線び A型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00240	仮設インターホン設備工事	0025	撤去工 位置ボックス	個	2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0001	配線工 屋内管内 EM-AE1.2-2C	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0002	配線工 屋内ビッド・天井 EM-AE1.2-2C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0003	1種金属線び A型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0004	1種金属線び A型 コネクタ	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0005	床用樹脂線び	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0006	取外し 非常警報盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0007	既設品再取付 非常警報盤	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0008	撤去工 非常用押釦	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0009	撤去工 屋内管内 EM-AE1.2-2C	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0010	撤去工 屋内ビッド・天井 EM-AE1.2-2C	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0011	撤去工 1種金属線び A型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00250	仮設非常警報設備工事	0012	撤去工 床用樹脂線び	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0001	盗難用押釦 露出型	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0002	配線工 屋外FP管内 EM-AE1.2-2C	m	66.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0003	配線工 屋内管内 SWVP0.5-10C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0004	配線工 屋内管内 EM-AE1.2-2C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0005	配線工 屋内ビッド・天井 SWVP0.5-10C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0006	配線工 屋内ビッド・天井 EM-AE1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0007	配線工 屋内ビッド・天井 EM-AE1.2-4C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0008	配線工 屋内PF管内 SWVP0.5-10C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0009	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-2C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0010	配線工 屋内PF管内 EM-AE1.2-4C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0011	配管工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0012	配管工 屋内いんべい・埋込 PF28	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0013	1種金属線び B型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0014	1種金属線び B型 コネクタ	個	1			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0015	床用樹脂線び	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0016	アクリルボックス 金属製 四角中浅 塗代カバー付	個	4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0017	既設品再取付 非常通報装置	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0018	既設品再取付 火災通報電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0019	既設品再取付 受理用電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0020	既設品再取付 非常警報ヘル	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0021	既設品再取付 発報確認ランプ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0022	既設品再取付 屋内管内 SWVP0.5-6C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0023	既設品再取付 屋内管内 AE1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0024	取外し 非常通報装置	面	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0025	取外し 火災通報電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0026	取外し 受理用電話機	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0027	取外し 非常警報ヘル	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0028	取外し 発報確認ランプ	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0029	撤去工 盗難用押釦 露出型	台	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0030	撤去工 フロアローテーション	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0031	撤去工 屋外FP管内 EM-AE1.2-2C	m	66.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0032	撤去工 屋内管内 SWVP0.5-10C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0033	撤去工 屋内管内 EM-AE1.2-2C	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0034	撤去工 屋内ビット・天井 SWVP0.5-10C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0035	撤去工 屋内ビット・天井 EM-AE1.2-2C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0036	撤去工 屋内ビット・天井 EM-AE1.2-4C	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0037	撤去工 屋内PF管内 SWVP0.5-10C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0038	撤去工 屋内PF管内 EM-AE1.2-2C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0039	撤去工 屋内PF管内 EM-AE1.2-4C	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0040	撤去工 屋内いんべい・埋込 PF16	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0041	撤去工 屋内いんべい・埋込 PF28	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0042	撤去工 1種金属線び B型	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00260	仮設非常通報設備工事	0043	撤去工 床用樹脂線び	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0001	発生材積込費(ガラス・蛍光灯類)	kg	89.8			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0002	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	t	1.4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0003	発生材積込費(廃プラスチック類)	t	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0004	発生材運搬費(ガラス・蛍光灯類)	kg	89.8			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0005	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	t	1.4			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0006	発生材運搬費(廃プラスチック類)	t	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0007	発生材処分費(ガラス・蛍光灯類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0008	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0020	電気設備工事	00270	電気設備撤去工事	0009	発生材処分費(廃プラスチック類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0001	洋風便器(多目的) 腰掛式 タンク密結形 洗浄便座 紙巻器共	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0002	跳上げ手すり	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0003	L型手すり	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0004	背もたれ	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0005	壁掛洗面器 自動水栓 電気温水器共	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0006	化粧鏡(耐食鏡) 450×750	枚	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0007	壁掛手洗器(半埋込) 排水金具共	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	0008	掃除流し 横水栓共	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0001	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 20A 地中	m	12.5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0002	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 20A 機械室・便所	m	4.4			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0003	弁類 給水用仕切弁 10K 20A 管端防食37付	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0004	弁類 弁類 VC-P	組	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0005	量水器20A	組	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0006	弁類 量水器弁 MC-1	組	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0007	貫通孔モルタル補修 50φ×400t	箇所	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0008	貫通孔モルタル補修 75φ×400t	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0009	配管保温 給水配管 ALGC 20A グラスウール 機械室・便所	m	3.4			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0010	根切り 人力	m3	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0011	埋戻し 人力	m3	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0012	既存給水管休止処置 SGP-VD 20A 地中	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	0013	給水配管盛替 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 20A 地中	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0001	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 地中	m	6.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0002	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 65A 地中	m	1.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0003	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 地中	m	5.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0004	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 地中	m	4.8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0005	通気配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 地中	m	6.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0006	通気配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50A 屋内一般	m	3.9			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0007	床上掃除口金物 COA80A	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0008	床上掃除口金物 COA100A	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0009	床排水金物 D50	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0010	通気金物 VC50A	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0011	貫通孔モルタル補修 125φ×400t	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0012	貫通孔モルタル補修 150φ×400t	箇所	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0013	根切り 人力	m3	3.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	0014	埋戻し 人力	m3	3.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	0001	PAC-3 パッケージエアコン 天井カセット4方向吹出 冷/暖能力7.1/8.0kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	0002	PAC-4 パッケージエアコン 天井カセット4方向吹出 冷/暖能力10.0/11.2kW	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	0003	PAC-6 パッケージエアコン 天井吊型 冷/暖能力5.6/6.3kW	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	0004	RAC-1 ルームエアコン 壁掛型 冷/暖能力2.2/2.5kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	0005	冷媒用断熱材被覆銅管① (液管)φ6.35 (ガス管)φ9.52	m	17.8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	0006	冷媒用断熱材被覆銅管② (液管)φ6.35 (ガス管)φ12.7	m	40.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	0007	冷媒用断熱材被覆銅管③ (液管)φ9.52 (ガス管)φ15.88	m	27.9			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工程名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0008	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 25A 屋内一般	m	27.9			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0009	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 40A 屋内一般	m	18.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0010	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 40A 屋外架空	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0011	ドレン配管 硬質ポリ塩化ビニル管 50A 地中	m	13.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0012	配管外装 ステンレスラッキング 冷媒配管用ステンレス鋼板	m	25.7			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0013	配管保温 排水管 ALGO仕上 25A グラスケール 天井内	m	27.9			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0014	配管保温 排水管 ALGO仕上 40A グラスケール 天井内	m	18.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0015	計装配線 ケーブル EM-CEE 2.0□-3C 天井内	m	86.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0016	計装配線 ケーブル EM-CEES 1.25□-2C 天井内	m	41.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0017	計装配管 PF-16 合成樹脂可とう電線管	m	7.5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0018	スイッチボックス 埋込三角形 2個用	個	5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0019	根切り 人力	m3	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	空気調和設備工事	0020	埋戻し 人力	m3	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0001	HEX-2 全熱交換換気扇 ｸﾞﾀﾞ用熱交換換気扇 能力60CMH×30Pa	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0002	HEX-3 全熱交換換気扇 ｸﾞﾀﾞ用熱交換換気扇 能力180CMH×90Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0003	VF-3 天井埋込型換気扇 ｸﾞﾀﾞ用換気扇 能力200CMH×60Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0004	VF-5 天井埋込型換気扇 ｸﾞﾀﾞ用換気扇 能力500CMH×150Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0005	OA-1 外気取入口 給排気ｸﾞﾗﾒﾞ ｸﾞﾀﾞ径φ200 ネットﾌｨﾙﾀｰ付	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0006	SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ φ100 指定色塗装仕上	個	12			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0007	SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ φ150 指定色塗装仕上	個	11			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0008	ｽﾊﾞｲﾚﾙｸﾞﾀﾞﾄ(低圧) φ100	m	25.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0009	ｽﾊﾞｲﾚﾙｸﾞﾀﾞﾄ(低圧) φ150	m	29.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0010	ｽﾊﾞｲﾚﾙｸﾞﾀﾞﾄ(低圧) φ200	m	3.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0011	ｸﾞﾀﾞ保温 ｽﾊﾞｲﾚﾙｸﾞﾀﾞﾄφ100 保温厚25mm グラスケール 屋内隠蔽	m2	6.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0012	ｸﾞﾀﾞ保温 ｽﾊﾞｲﾚﾙｸﾞﾀﾞﾄφ150 保温厚25mm グラスケール 屋内隠蔽	m2	5.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0013	ｸﾞﾀﾞ保温 ｽﾊﾞｲﾚﾙｸﾞﾀﾞﾄφ200 保温厚25mm グラスケール 屋内隠蔽	m2	2.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0014	計装配線 ケーブル EM-CEES 1.25□-2C 天井内	m	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0015	計装配管 PF-16 合成樹脂可とう電線管	m	1.5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	0016	スイッチボックス 埋込三角形 2個用	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00060	ブロハンガス設備工事	0001	仮設ｶﾞｽ配管 SGP(白) ねじ 20A 屋外架空	m	30.5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00060	ブロハンガス設備工事	0002	仮設ｶﾞｽ配管 ﾎﾘｴﾃﾞﾝ被覆鋼管 25A 地中	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00060	ブロハンガス設備工事	0003	仮設用仕切弁 10K 20A 鋳鉄製	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00060	ブロハンガス設備工事	0004	仮設ｶﾞｽ配管分岐 鋼管 保温無し 20A	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00060	ブロハンガス設備工事	0005	仮設ｶﾞｽ配管 根切り 人力	m3	2.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00060	ブロハンガス設備工事	0006	仮設ｶﾞｽ配管 埋戻し 人力	m3	2.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0001	洋風便器撤去 腰掛式 ｸﾝｸ密結形 洗浄便座 紙巻器共	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0002	洋風便器(多目的)撤去 腰掛式 ｸﾝｸ密結形 洗浄便座 紙巻器共	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0003	壁掛小便器撤去 自動ﾌﾗｯｼｭ	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0004	ｶｳﾝﾀｰ式洗面器撤去 混合水栓共	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0005	壁付洗面器撤去 混合水栓共	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0006	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ撤去	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0007	洗面化粧台撤去	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0008	洗濯機用水栓撤去	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0009	洗濯機用防水ﾊﾞﾝ撤去	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0010	掃除流し撤去	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0011	横水栓撤去	個	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0012	水栓柱撤去	本	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0013	発生材積込費(ｸﾗｽ・陶磁器くず類)	t	0.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0014	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	kg	16.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0015	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	0.5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0016	発生材運搬費(ｸﾗｽ・陶磁器くず類)	t	0.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0017	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	kg	16.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0018	発生材運搬費(混合廃棄物)	m3	0.5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0019	発生材処分費(ｸﾗｽ・陶磁器くず類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0020	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00070	衛生器具設備撤去工事	0021	発生材処分費(混合廃棄物)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0001	給水配管 撤去 硬質塩ﾋﾞﾅｲﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 20A 地中	m	43.7			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0002	給水配管 撤去 硬質塩ﾋﾞﾅｲﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 25A 地中	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0003	給水配管 撤去 硬質塩ﾋﾞﾅｲﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 32A 地中	m	5.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0004	給水配管 撤去 硬質塩ﾋﾞﾅｲﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 40A 地中	m	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0005	給水配管 撤去 硬質塩ﾋﾞﾅｲﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 20A 暗渠	m	25.8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0006	根切り 人力	m3	17.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0007	埋戻し 人力	m3	17.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0008	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	kg	172			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0009	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	kg	172			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00080	給水設備撤去工事	0010	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0001	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 50A 地中	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0002	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75A 地中	m	4.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0003	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VUP 100A 地中	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0004	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 125A 地中	m	86.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0005	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 50A 暗渠	m	13.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0006	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 65A 暗渠	m	1.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0007	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 暗渠	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0008	排水配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 暗渠	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0009	排水樹 撤去 コンクリート樹 400×400×300H インﾊﾞｰﾄ樹	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0010	排水樹 撤去 コンクリート樹 800×800×560H インﾊﾞｰﾄ樹	組	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0011	排水樹 撤去 コンクリート樹 800×800×590H インﾊﾞｰﾄ樹	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0012	排水樹 撤去 コンクリート樹 800×800×660H インﾊﾞｰﾄ樹	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0013	排水樹 撤去 コンクリート樹 1200×1200×1070H インﾊﾞｰﾄ樹	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0014	排水樹 撤去 コンクリート樹 1200×1200×1150H インﾊﾞｰﾄ樹	組	1			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工程名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0015	排水樹 撤去 コンクリート樹 500×500×440H ため樹	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0016	排水樹 撤去 プラスチック樹 φ200×340H インバート樹	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0017	排水樹 撤去 プラスチック樹 φ200×500H インバート樹	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0018	床:開口モルタル補修壁面 30φ×150t	箇所	12			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0019	床:開口モルタル補修壁面 50φ×150t	箇所	7			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0020	床:開口モルタル補修壁面 80φ×150t	箇所	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0021	壁:開口モルタル補修壁面 30φ×400t	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0022	壁:開口モルタル補修壁面 50φ×400t	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0023	壁:開口モルタル補修壁面 80φ×400t	箇所	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0024	壁:開口モルタル補修壁面 100φ×400t	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0025	根切り 人力	m3	90.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0026	埋戻し 人力	m3	90.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0027	発生材積込費(コンクリート・モルタル類)	m3	0.8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0028	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0029	発生材運搬費(コンクリート・モルタル類)	m3	0.8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0030	発生材運搬費(混合廃棄物)	m3	1.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0031	発生材処分費(コンクリート・モルタル類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00090	排水設備撤去工事	0032	発生材処分費(混合廃棄物)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0001	GB-1'ガス給湯器 撤去 屋外壁掛型 24号 リモコン 配管カバー共	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0002	GB-2'ガス給湯器 撤去 屋外壁掛型 24号 リモコン 配管カバー共	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0003	給湯配管撤去 ステンレス鋼配管 20su 拡管式接合 機械室便所	m	36.8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0004	配管保温撤去 給湯配管 ALGC 20A グラスウール 機械室便所	m	36.8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0005	発生材積込費(金属くず類(鉄以外))	kg	139			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0006	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0007	発生材運搬費(金属くず類(鉄以外))	kg	139			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0008	発生材運搬費(混合廃棄物)	m3	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0009	発生材処分費(金属くず類(鉄以外))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00100	給湯設備撤去工事	0010	発生材処分費(混合廃棄物)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0001	AC-1'ハッケーゼーション撤去 天井セット4方向吹出 冷/暖能力4.5/5.1kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0002	AC-2'ハッケーゼーション撤去 天井セット4方向吹出 冷/暖能力3.6/4.35kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0003	AC-3'ルームエアコン撤去 壁掛形 冷/暖能力2.5/2.8kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0004	AC-4'ルームエアコン撤去 壁掛形 冷/暖能力2.5/2.8kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0005	AC-5'ルームエアコン撤去 壁掛形 冷/暖能力1.4/2.0kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0006	AC-6'ハッケーゼーション撤去 天井セット4方向吹出 冷/暖能力3.6/4.0kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0007	AC-7'ハッケーゼーション撤去 壁掛形 冷/暖能力3.6/4.0kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0008	AC-8'ハッケーゼーション撤去 床置形 冷/暖能力14.0/16.0kW	組	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0009	撤去工 冷媒用断熱材被覆銅管①(液管)φ6.35(ガス管)φ9.52	m	21.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0010	撤去工 冷媒用断熱材被覆銅管②(液管)φ6.35(ガス管)φ12.7	m	45.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0011	撤去工 冷媒用断熱材被覆銅管③(液管)φ9.52(ガス管)φ19.05	m	6.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0011	撤去工 冷媒用断熱材被覆銅管④(液管)φ9.52(ガス管)φ15.88	m	36.9			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0012	ドレン配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 20A	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0013	ドレン配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 25A	m	23.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0014	ドレン配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 屋外架空 20A	m	23.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0015	ドレン配管 撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 屋外架空 25A	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0016	配管保温 撤去 排水管 グラスウール ALGC仕上 20A 天井内	m	2.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0017	配管保温 撤去 排水管 グラスウール ALGC仕上 25A 天井内	m	23.3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0018	冷媒ポン回収 2.5KW以下	台	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0019	冷媒ポン回収 4.5KW以下	台	4			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0020	冷媒ポン回収 14.0KW以下	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0021	発生材積込費(空調機器)	組	8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0022	発生材積込費(金属くず類(鉄以外))	kg	31.9			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0023	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	10.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0024	発生材積込費(廃プラスチック類)	m3	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0025	発生材運搬費(空調機器)	組	8			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0026	発生材運搬費(金属くず類(鉄以外))	kg	31.9			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0027	発生材運搬費(混合廃棄物)	m3	10.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0028	発生材運搬費(廃プラスチック類)	m3	0.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0029	発生材処分費(空調機器)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0030	発生材処分費(金属くず類(鉄以外))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0031	発生材処分費(混合廃棄物)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00110	空調調和設備撤去工事	0032	発生材処分費(廃プラスチック類)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0001	HEA-1'全熱交換換気扇 ぐ'外用熱交換換気扇 能力150CMH×50Pa	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0002	HEA-2'全熱交換換気扇 ぐ'外用熱交換換気扇 能力120CMH×50Pa	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0003	HEA-3'全熱交換換気扇 ぐ'外用熱交換換気扇 能力90CMH×20Pa	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0004	EF-1'レンジフードファン 台所用換気扇 能力500CMH×70Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0005	EF-2'天井埋込型換気扇撤去 ぐ'外用換気扇 能力200CMH×60Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0006	EF-3'天井埋込型換気扇撤去 ぐ'外用換気扇 能力160CMH×50Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0007	EF-4'天井埋込型換気扇撤去 ぐ'外用換気扇 能力140CMH×50Pa	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0008	EF-5'天井埋込型換気扇撤去 ぐ'外用換気扇 能力110CMH×50Pa	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0009	EF-6'天井埋込型換気扇撤去 ぐ'外用換気扇 能力60CMH×50Pa	台	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0010	EF-7'浴室換気乾燥機撤去 浴室換気乾燥機 能力60CMH×50Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0011	EF-8'天井埋込型換気扇撤去 ぐ'外用換気扇 能力60CMH×50Pa	台	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0012	スハイルダクト(低圧) 撤去 φ100	m	23.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0013	スハイルダクト(低圧) 撤去 φ150	m	33.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0014	ぐ'外保温 撤去 スハイルダクト 保温厚25mm グラスウール 屋内隠蔽	m2	8.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0015	発生材積込費(換気設備機器)	台	17			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0016	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	kg	129			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0017	発生材積込費(金属くず類(鉄以外))	kg	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0018	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0019	発生材運搬費(換気設備機器)	台	17			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0020	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	kg	129			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0021	発生材運搬費(金属くず類(鉄以外))	kg	14.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0021	発生材処分費(換気設備機器)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0022	発生材運搬費(混合廃棄物)	m3	0.2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0022	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0023	発生材処分費(混合廃棄物)	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00120	換気設備撤去工事	0024	発生材処分費(金属くず類(鉄以外))	式	1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0001	仮設ガス配管撤去 SGP(白) ねじ 20A 屋外架空	m	30.5			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0002	仮設ガス配管撤去 ホリエフレン被覆鋼管 25A 地中	m	7.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0003	仮設用仕切弁撤去 10K 20A 鋤鉄製	個	3			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0004	仮設ガス配管分岐撤去 鋼管 保温無し 20A	箇所	2			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0005	仮設ガス配管(盛替復旧) 根切り 人力	m3	2.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0006	仮設ガス配管(盛替復旧) 埋戻し 人力	m3	2.1			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0007	既存ガス配管 撤去 ホリエフレン被覆鋼管 20A 地中	m	38.6			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0008	既存ガス配管 撤去 ホリエフレン被覆鋼管 20A 機械室便所	m	3.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0009	既存ガス配管 根切り 人力	m3	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0010	既存ガス配管 埋戻し 人力	m3	10.0			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0011	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	kg	152			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0012	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	kg	152			
0020	料金所棟改修工事	0030	機械設備工事	00130	ブロパングス設備撤去工事	0013	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0001	インターロッキング舗装 t60	m2	47.6			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0002	犬走り砂利敷き t60 (川砂利 25mm～40mm)	m2	112			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0003	緑石 歩車道境界ブロックB種	m	50.3			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0004	緑石 歩車道境界ブロックA種	m	53.5			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0005	緑石 地先境界ブロックA種	m	3.8			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0006	フラッグポール アルミ製 ロープ型 H=10,000	組	2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0007	フラッグポール基礎	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0008	駐車場拡幅部 鋤取り H=300	m3	46.2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0009	駐車場拡幅部 路床 床付 転圧共	m2	154			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0010	残土処分費 場外処分共	m3	46.2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0011	駐車場 路床地耐力確認 簡易支持力試験(10点計測)	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0012	駐車場 路盤 RC-40 t=300	m3	46.2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0013	電気室棟前 外部土間コンクリート t100 復旧	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	0014	掘削機械運搬費(1往復)	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0001	アスファルト舗装撤去 表層t40	m2	122			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0002	インターロッキング舗装撤去 t60	m2	70.6			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0003	電気室棟前 外部土間コンクリート撤去 t100	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0004	樹木撤去 低木 H600	m2	32.2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0005	樹木撤去 低木 W1.0×H1.0 幹周0.2m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0006	樹木撤去 中木 W2.0×H3.0 幹周0.3m	箇所	3			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0007	樹木撤去 中木 W2.5×H3.5 幹周0.3m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0008	樹木撤去 中木 W2.5×H2.5 幹周0.5m	箇所	2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0009	樹木撤去 高木 W3.0×H4.0 幹周0.3m	箇所	2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0010	樹木撤去 高木 W3.0×H4.0 幹周0.5m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0011	樹木撤去 高木 W3.5×H3.5 幹周0.6m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0012	樹木撤去 高木 W4.0×H4.5 幹周0.5m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0013	樹木撤去 高木 W4.0×H4.0 幹周0.6m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0014	樹木撤去 高木 W4.0×H6.0 幹周0.6m	箇所	2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0015	樹木撤去 高木 W6.0×H6.0 幹周0.9m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0016	樹木撤去 高木 W6.0×H8.0 幹周1.2m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0017	樹木撤去 高木 W6.0×H10.0 幹周1.2m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0018	樹木撤去 高木 伐根 根元周1.0m	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0019	樹木撤去 高木 伐根 根元周1.5m	箇所	2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0020	緑石撤去 歩車道境界ブロックB種	m	40.2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0021	緑石撤去 歩車道境界ブロックA種	m	38.0			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0022	緑石撤去 地先境界ブロックA種	m	29.2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0023	公衆電話ボックス基礎 撤去	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0024	フラッグポール撤去 アルミ製 H10,000 基礎共	組	2			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0025	懸垂幕9号撤去 スチール製 W1700×H7500 基礎共	箇所	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0026	CP-1' 浄化槽撤去 15人槽 基礎・上部土間撤去共 清掃・消毒共	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0027	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	kg	466			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0028	発生材積込費(金属くず類(鉄以外))	kg	70.0			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0029	発生材積込費(浄化槽 15人槽)	基	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0030	発生材積込費(コンクリート・モルタル類)	m3	11.6			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0031	発生材積込費(アスファルトコンクリート類)	m3	4.9			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0032	発生材積込費(木くず類(伐採伐根材))	m3	41.1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0033	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	kg	466			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0034	発生材運搬費(金属くず類(鉄以外))	kg	70.0			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0035	発生材運搬費(浄化槽 15人槽)	基	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0036	発生材運搬費(コンクリート・モルタル類)	m3	11.6			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0037	発生材運搬費(アスファルトコンクリート類)	m3	4.9			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0038	発生材運搬費(木くず類(伐採伐根材))	m3	41.1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0039	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0040	発生材処分費(金属くず類(鉄以外))	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0041	発生材処分費(浄化槽 15人槽)	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0042	発生材処分費(コンクリート・モルタル類)	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0043	発生材処分費(アスファルトコンクリート類)	式	1			
0030	屋外工事	0010	建築工事	00020	とりこわし工事	0044	発生材処分費(木くず類(伐採伐根材))	式	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0001	埋設配管試掘調査 1000×1000×1000(1m3相当)	箇所	18			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0002	配線工 屋外FP管内 EM-IE8sq	m	37.0			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東1C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0003	配線工 屋外FP管内 EM-IE14sq	m	120			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0004	配線工 屋外FP管内 EM-CE8sq-3C	m	60.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0005	配線工 屋外FP管内 EM-CE14sq-3C	m	37.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0006	配線工 屋外FP管内 EM-CE22sq-3C	m	19.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0007	配線工 屋外FP管内 EM-CET14sq	m	60.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0008	配線工 屋外FP管内 EM-CET60sq	m	60.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0009	配線工 屋外FP管内 EM-CET100sq	m	60.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0010	配線工 屋外FP管内 EM-CET150sq	m	60.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0011	配線工 屋外FP管内 EM-CET200sq	m	60.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0012	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	107			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0013	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-IE14sq	m	18.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0014	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CE8sq-3C	m	10.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0015	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CET14sq	m	9.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0016	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CET60sq	m	10.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0017	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CET100sq	m	9.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0018	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CET150sq	m	9.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0019	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CET200sq	m	9.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0020	接続工 直線接続 14sq-3C	箇所	2			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0021	接続工 直線接続 22sq-3C	箇所	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0022	配管工 地中配管 FP30	m	61.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0023	配管工 地中配管 FP40	m	61.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0024	配管工 地中配管 FP50	m	109			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0025	配管工 地中配管 FP65	m	48.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0026	配管工 地中配管 FP80	m	48.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0027	配管工 地中配管 FP100	m	96.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0028	ハンドヘル ED-SD6	基	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0029	埋設標識シート W=150 タブル	m	61.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0030	地中埋設標 コンクリート製	個	4			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0031	地中埋設標 鉄製	個	3			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0032	根切り 人力	m3	76.2			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0033	埋戻し 人力	m3	76.2			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0001	駐車場灯 灯具	基	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0002	駐車場灯 ショットボックス	基	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0003	駐車場灯 専用ケーブル 10m	基	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0004	駐車場灯 照明ヘル	基	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0005	駐車場灯 基礎	基	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0006	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0007	防水カバープレート	個	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0008	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-3C	m	1.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0009	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-3C	m	2.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0010	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	31.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0011	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	31.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0012	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	7.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0013	配線工 屋外FP管内 EM-CE5.5sq-3C	m	26.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0014	接続工 直線接続 3.5sq-2C	箇所	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0015	配管工 屋外露出 GLT22	m	1.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0016	配管工 屋外露出 GLT28	m	2.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0017	配管工 地中配管 FP30	m	47.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0018	異種管接続材 FP30	組	2			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0019	ホンディングアース GP28	箇所	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0020	露出スイッチボックス GP22zn5 1方出	個	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0021	埋設標識シート W=150 タブル	m	47.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0022	地中埋設標 コンクリート製	個	2			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0023	根切り 人力	m3	20.1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	0024	埋戻し 人力	m3	20.1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00030	電話用配管配線設備工事	0001	配線工 屋外FP管内 EM-CCP-AP0.65-20P	m	60.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00030	電話用配管配線設備工事	0002	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	189			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00030	電話用配管配線設備工事	0003	配線工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CCP-AP0.65-20P	m	11.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00030	電話用配管配線設備工事	0004	配管工 地中配管 FP30	m	48.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00030	電話用配管配線設備工事	0005	配管工 地中配管 FP50	m	170			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00040	非常警報設備工事	0001	配線工 屋外管内 EM-CEE2sq-3C	m	2.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00040	非常警報設備工事	0002	配線工 屋外FP管内 EM-CEE2sq-3C	m	26.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00040	非常警報設備工事	0003	配管工 屋外露出 GLT22	m	2.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00040	非常警報設備工事	0004	配管工 地中配管 FP30	m	22.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00040	非常警報設備工事	0005	異種管接続材 FP30	組	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0001	撤去工 屋外管内 CV8sq-3C	m	19.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0002	撤去工 屋外FP管内 CV8sq-3C	m	51.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0003	撤去工 屋外FP管内 CV22sq-3C	m	51.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0004	撤去工 屋外FP管内 CV38sq-3C	m	101			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0005	撤去工 屋外FP管内 CV60sq-3C	m	51.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0006	撤去工(電気室棟内) 屋内ビット天井 CV8sq-3C	m	11.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0007	撤去工(電気室棟内) 屋内ビット天井 CV22q-3C	m	10.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0008	撤去工(電気室棟内) 屋内ビット天井 CV38sq-3C	m	20.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0009	撤去工(電気室棟内) 屋内ビット天井 CV60sq-3C	m	11.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00050	幹線設備撤去工事	0010	撤去工 屋外露出 VE54	m	2.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0001	撤去工 駐車場灯 灯具	台	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0002	撤去工 駐車場灯 照明ヘル	本	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0003	撤去工 駐車場灯 基礎	基	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0004	撤去工 防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0005	撤去工 屋外管内 CV2sq-2C	m	19.0			

【内訳明細書】

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I 料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0006	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	35.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0007	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	45.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0008	撤去工 屋外露出 VE22	m	2.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00060	電灯コンセント設備撤去工事	0009	撤去工 位置ボックス	個	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00070	電話用配管配線・非常警報設備撤去工	0001	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	63.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00070	電話用配管配線・非常警報設備撤去工	0002	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	19.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00070	電話用配管配線・非常警報設備撤去工	0003	撤去工(電気室棟内) 屋内ビット天井 EM-CCP-AP0.65-20P	m	10.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00070	電話用配管配線・非常警報設備撤去工	0004	撤去工(電気室棟内) 屋内PF管内 EM-CCP-AP0.65-20P	m	3.0			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0001	発生材積込費(ガラス・蛍光灯類)	kg	0.2			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0002	発生材積込費(コンクリート・モルタル類)	m3	0.3			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0003	発生材積込費(金属くず類(鉄類))	t	0.8			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0004	発生材積込費(廃プラスチック類)	kg	2.8			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0005	発生材運搬費(ガラス・蛍光灯類)	kg	0.2			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0006	発生材運搬費(コンクリート・モルタル類)	m3	0.3			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0007	発生材運搬費(金属くず類(鉄類))	t	0.8			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0008	発生材運搬費(廃プラスチック類)	kg	2.8			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0009	発生材処分費(ガラス・蛍光灯類)	式	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0010	発生材処分費(コンクリート・モルタル類)	式	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0011	発生材処分費(金属くず類(鉄類))	式	1			
0030	屋外工事	0020	電気設備工事	00080	電気設備撤去工事	0012	発生材処分費(廃プラスチック類)	式	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0001	埋設配管試験調査 1000×1000×1000(1m3相当)	箇所	10			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0002	弁類 給水用仕切弁 10K 20A 管端防食ｺｱ付	個	2			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0003	弁類 弁類 VC-P	組	2			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0004	横水栓 ネースｶﾌﾟﾘﾝｸﾞ付	個	2			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0005	不凍水栓柱	本	2			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0006	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 20A 地中	m	23.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0007	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 32A 地中	m	33.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0008	給水配管 硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 40A 地中	m	12.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0009	埋設標識シート W=150 ダブル	m	68.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0010	埋設標識柱 コンクリート製	個	9			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0011	埋設標識柱 鉄製 φ25	個	6			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0012	配管分岐 鋼管 20A 保温無し	箇所	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0013	配管分岐 鋼管 32A 保温無し	箇所	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0014	配管分岐 鋼管 40A 保温無し	箇所	3			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0015	根切り 人力	m3	17.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0016	埋戻し 人力	m3	12.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0017	山砂埋戻し	m3	5.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00010	屋外給水設備工事	0018	残土処分費 場外処分分	m3	5.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0001	DP-1 排水用水中ポンプ 雑排水用 自動型 20L/min×5m×1.5kW	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0002	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 50A 機械室	m	4.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0003	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 75A 地中	m	6.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0004	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 100A 地中	m	22.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0005	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 125A 地中	m	105			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0006	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 150A 地中	m	9.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0007	弁類 仕切弁 青銅弁 5K 50A	個	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0008	弁類 逆止弁 青銅弁 10K 50A	個	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0009	プラスチック樹 K インバート樹 90L 200-125 1480H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0010	プラスチック樹 L インバート樹 90L 200-125 1450H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0011	プラスチック樹 M インバート樹 90Y 200-125 1350H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0012	プラスチック樹 N インバート樹 90L 200-125 1320H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0013	プラスチック樹 O インバート樹 90Y 200-125 1190H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0014	プラスチック樹 P インバート樹 90Y 200-125 1160H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0015	プラスチック樹 Q インバート樹 90L 200-125 1050H (防護蓋 T14-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0016	プラスチック樹 R インバート樹 90Y 200-125 900H (防護蓋 T14-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0017	プラスチック樹 S インバート樹 90L 200-125 870H (防護蓋 T14-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0018	プラスチック樹 T インバート樹 90L 200-125 710H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0019	プラスチック樹 U インバート樹 90Y 200-125 670H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0020	プラスチック樹 V インバート樹 90Y 200-125 650H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0021	プラスチック樹 W インバート樹 90Y 200-125 620H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0022	プラスチック樹 X インバート樹 90Y 200-125 590H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0023	プラスチック樹 Y インバート樹 90L 200-125 570H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0024	プラスチック樹 Z インバート樹 90L 100-150 720H (樹脂蓋-200φ)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0025	コンクリート樹 21 ため樹 RC 400×400 440H (MHB-400)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0026	コンクリート樹 22 ため樹 RC 400×400 330H (MHB-400)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0027	コンクリート樹 23 ため樹 RC 400×400 310H (MHB-400)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0028	コンクリート樹 24 ため樹 RC 400×400 280H (MHB-400)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0029	コンクリート樹 25 ため樹 RC 400×400 200H (MHB-400)	組	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0030	プラスチック樹 26 浸透樹 KT 100-150(Φ50) 300H (樹脂蓋-200φ)	組	2			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0031	既存コンクリート樹 インバート改修 600×600 590H (MHB-400)	箇所	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0032	既存コンクリート樹 ため樹改修 400×400 330H (MHB-400)	箇所	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0033	根切り 人力	m3	146			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0034	埋戻し 人力	m3	100			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0035	山砂埋戻し	m3	46.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00020	屋外排水設備工事	0036	残土処分費 場外処分分	m3	46.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外ブロハンガス設備工事	0001	BC-1 LPGボンベ 既製品品鋼板製 50kgシリンダー6本用	台	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外ブロハンガス設備工事	0002	ガス配管 ポリエチレン被覆鋼管 25A 地中	m	19.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外ブロハンガス設備工事	0003	弁類 仕切弁 10K 25A 鋳鉄製	個	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外ブロハンガス設備工事	0004	ガス配管塗装 配管用炭素鋼鋼管(白) 25A 露出	m	1.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外ブロハンガス設備工事	0005	根切り 機械	m3	6.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外ブロハンガス設備工事	0006	埋戻し 機械	m3	4.0			

(工事名)北関東自動車道 茨城町東 I C料金所増築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外プロパンガス設備工事	0007	山砂埋戻し	m3	2.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00030	屋外プロパンガス設備工事	0008	残土処分費 場外処分共	m3	2.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0001	盛り方	m2	13.7			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0002	墨出し	m2	13.7			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0003	外部足場(クサビ緊結式)	m2	67.4			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0004	最上部安全手摺	m2	19.7			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0005	整理掃除片付け	m2	13.7			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0006	根切り(つぼ掘り)	m3	75.9			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0007	山砂埋戻し	m3	59.4			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0008	発生土運搬	m3	75.9			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0009	発生土処分	m3	75.9			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0010	掘削機械運搬費(1往復)	式	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0011	山留め鋼矢板Ⅲ型(自立山留め・低振動工法)	m2	59.4			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0012	砕石地業(基礎下)	m3	1.6			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0013	基礎コンクリート(FC24+3 SL15)	m3	2.3			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0014	スラブコンクリート(FC24 SL15)	m3	2.1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0015	基礎コンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	2.3			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0016	スラブコンクリート打設手間(ポンプ圧送)	m3	2.1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0017	型枠(普通)	m2	6.2			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0018	型枠運搬費	m2	6.2			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0019	異形鉄筋(SD295 D13)	t	0.4			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0020	鉄筋加工組立	t	0.4			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0021	鉄筋運搬費	t	0.4			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0022	基礎コンクリート天端金コテ	m2	12.6			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0023	スラブコンクリート天端金コテ	m2	13.7			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0024	CP-1 合併処理浄化槽 30人槽 原水・放流ホンプ槽付 据付共	基	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0025	CP-1 合併処理浄化槽 付属機器 据付共	式	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0026	CP-1 合併処理浄化槽 配管配線工	式	1			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0027	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A 地中	m	9.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0028	排水配管 硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP 75A 屋外架空	m	4.0			
0030	屋外工事	0030	機械設備工事	00040	浄化槽新設工事	0029	防虫網 75A	個	1			