

秋田自動車道 R7秋田管内のり面補強工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受けない。

令和 6 年 6 月

東日本高速道路(株)

東北支社

秋田管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械 運搬費	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による 運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 超ロングアーム型バックホウー22 tー1台ー1往復 No. 21 運搬距離 57.9km(片道)	ー
仮設材運搬費 A	かご枠工に必要な仮設材（敷鉄板）の運搬に要 する費用をいう。	No. 2 運搬距離 36.7km(片道) No. 8 運搬距離 25.1km(片道) No. 15 運搬距離 10.6km(片道) No. 18 運搬距離 39.8km(片道) No. 22 運搬距離 16.9km(片道)	ー
仮設材運搬費 B	残土置き場及びのり面補修工に必要な仮設材 （敷鉄板）の運搬に要する費用をいう。	No. 21 運搬距離 57.9km(片道) 残土置き場（昭和男鹿半島IC） 運搬距離 18.5km(片道)	ー

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用進入路 設置撤去費	本工事のり面補修工の施工に必要な仮設工に要 する費用をいう。	No. 21 再生クラッシャーラン（RC-40） 222.0m3 高密度ポリエチレン管 φ300 60.0m 敷鉄板 408.8m2（22×1,524×6,096mmー44枚） 供用日数ー23日	○
現場内小運搬 費	本工事における資機材運搬に必要なモノレール （3t相当）の組立・解体・賃料等の費用をい う。	設置距離 数量 No. 3 50m以下 1箇所 存置月数：1ヶ月 No. 5 50m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 6 50m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 7 50m超100m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 9 50m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 10 50m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 11 50m以下 1箇所 存置月数：1ヶ月 No. 12 50m以下 1箇所 存置月数：1ヶ月 No. 14 50m超100m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 15 50m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 50m超100m以下 1箇所 存置月数：3ヶ月 No. 16 50m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 17 50m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 50m超100m以下 1箇所 存置月数：2ヶ月 No. 20 50m以下 1箇所 存置月数：1ヶ月 No. 21 50m超100m以下 1箇所 存置月数：3ヶ月 No. 23 50m超100m以下 1箇所 存置月数：5ヶ月	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費	本工事の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	単管足場 No. 1 2.4空m3 No. 2 112.9空m3 No. 3 21.5空m3 No. 4 14.2空m3 No. 5 18.3空m3 No. 6 34.7空m3 No. 7 14.2空m3 No. 9 18.9空m3 No.10 70.9空m3 No.11 14.2空m3 No.12 0.8空m3 No.13 108.0空m3 No.14 2.4空m3 No.15 99.0空m3 No.16 2.0空m3 No.17 32.2空m3 No.20 10.1空m3 No.23 64.8空m3	○
敷鉄板費A	本工事かご枠工の施工に必要な仮設工に要する費用をいう。	No. 2 敷鉄板 399.5m2 (22×1,524×3,048mm—86枚) 供用日数—65日 No. 8 敷鉄板 65.0m2 (22×1,524×3,048mm—14枚) 供用日数—11日 No.15 敷鉄板 162.6m2 (22×1,524×3,048mm—35枚) 供用日数—23日 No.18 敷鉄板 134.7m2 (22×1,524×3,048mm—29枚) 供用日数—20日 No.22 敷鉄板 83.6m2 (22×1,524×3,048mm—18枚) 供用日数—14日	○
敷鉄板費B	本工事残土置き場に必要な仮設工に要する費用をいう。	残土置き場（昭和男鹿半島IC） 敷鉄板 139.4m2 (22×1,524×6,096mm—15枚) 供用日数—930日	○

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
のり面仕上げ費	共通仕様書2-6-5(8)及び2-7-5(6)に規定する作業に要する費用をいう。	No.21 盛土のり面仕上げ（1：1.8）—235.8m2	○