

# 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事

## 割掛対象表参考内訳書

- 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
室蘭管理事務所

## 割掛対象表参考内訳書

### 【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
工事用機械運搬費	質量20t以上の建設機械の 貨物自動車等による運搬及 び運搬時の損料に要する費 用をいう。	R7年度 大型切削機－重量29t－7台－1往復 運搬距離159km(片道・平均) 程度  R8年度 大型切削機－重量29t－8台－1往復 運搬距離152km(片道・平均) 程度	—
舗装修繕工事機械 現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕 工事における、基地から現場 までの貨物自動車による運 搬移動に要する費用をいう。	R7年度 切削オーバーレイ工 (夜間) 機種:大型切削機、Asフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラー 運搬回数:96回 運搬距離:17km(片道・平均) 程度  切削オーバーレイ工 (昼間) 機種:大型切削機、Asフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラー 運搬回数:25回 運搬距離:21km(片道・平均) 程度  R8年度 切削オーバーレイ工 (夜間) 機種:大型切削機、Asフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラー 運搬回数:71回 運搬距離:16km(片道・平均) 程度  切削オーバーレイ工 (昼間) 機種:大型切削機、Asフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラー 運搬回数:10回 運搬距離:18km(片道・平均) 程度	—
はく離抵抗試験費 A	アスファルト混合物に対して 行うはく離抵抗性試験(試験 法244)に要する費用をいう。	試験数－14枚  混合物内訳 ・高機能舗装Ⅱ型用混合物(8枚) ・橋梁レベリング層用混合物(6枚)	—
試験舗装費	高機能舗装Ⅱ型用混合物の 試験舗装に要する費用をい う。	混合物内訳 ・高機能舗装Ⅱ型用混合物 150㎡程度×厚さ4.0cm×4回 室蘭IC近傍 プラント2カ所想定 八雲IC近傍 プラント2カ所想定	—