

首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

設計書番号 2448804

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事

2. 路線名 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

3. 工事箇所 (自)千葉県 成田市 吉岡(STA.105+55)大栄JCT
(至)千葉県 成田市 川上(STA.33+60)(主)成田小見川鹿島港線IC(仮称)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

工事延長	約3,500m
連絡等施設	ジャンクション 1箇所 インターチェンジ 1箇所

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 690日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	4 - (2)	張芝工 張芝A	2,323	m2			
2	4 - (2)	張芝工 張芝C	2,166	m2			
3	4 - (6)	植生マット工 省管理型芝生植生シート	36,061	m2			
4	14 - (1)	植栽基盤整備工 基盤改良工A	529	m2			
5	14 - (1)	植栽基盤整備工 基盤改良工B－1(機械)	121	m2			
6	14 - (1)	植栽基盤整備工 基盤改良工B－2(人力)	6,091	m2			
7	14 - (1)	植栽基盤整備工 基盤改良工C	136	m2			
8	14 - (1)	植栽基盤整備工 基盤改良工D	79	m2			
9	14 - (1)	植栽基盤整備工 編柵工A	45	基			
10	14 - (1)	植栽基盤整備工 編柵工B	8	基			
11	14 - (1)	植栽基盤整備工 植栽パック	930	箇所			
12	14 - (2)	植樹工 シラカシ5.0	4	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	14 - (2)	植樹工 サルスベリ3.5	48	本			
14	14 - (2)	植樹工 クロマツ3.0	19	本			
15	14 - (2)	植樹工 シラカシ3.0	12	本			
16	14 - (2)	植樹工 シロダモ3.0	5	本			
17	14 - (2)	植樹工 ソヨゴ3.0	37	本			
18	14 - (2)	植樹工 ヒメユズリハ3.0	3	本			
19	14 - (2)	植樹工 エゴノキ3.0	15	本			
20	14 - (2)	植樹工 ヤマザクラ3.0	34	本			
21	14 - (2)	植樹工 ヤマボウシ3.0	13	本			
22	14 - (2)	植樹工 キンマサキ2.0	28	本			
23	14 - (2)	植樹工 セイヨウベニカナメモチ2.0	34	本			
24	14 - (2)	植樹工 シラカシ2.0	490	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	14 - (2)	植樹工 シロダモ2.0	414	本			
26	14 - (2)	植樹工 トキワマンサク2.0	118	本			
27	14 - (2)	植樹工 イヌシデ2.0	146	本			
28	14 - (2)	植樹工 ウメモドキ2.0	8	本			
29	14 - (2)	植樹工 エゴノキ2.0	410	本			
30	14 - (2)	植樹工 エノキ2.0	44	本			
31	14 - (2)	植樹工 クスギ2.0	73	本			
32	14 - (2)	植樹工 コナラ2.0	116	本			
33	14 - (2)	植樹工 コブシ2.0	314	本			
34	14 - (2)	植樹工 マンサク2.0	8	本			
35	14 - (2)	植樹工 ムクノキ2.0	55	本			
36	14 - (2)	植樹工 ヤマザクラ2.0	341	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	14 - (2)	植樹工 アオキ1.5	154	本			
38	14 - (2)	植樹工 ネズミモチ1.5	162	本			
39	14 - (2)	植樹工 マサキ1.5	4	本			
40	14 - (2)	植樹工 ウメモドキ1.5	112	本			
41	14 - (2)	植樹工 ガマズミ1.5	52	本			
42	14 - (2)	植樹工 マンサク1.5	5	本			
43	14 - (2)	植樹工 ソヨゴ1.0	13	本			
44	14 - (2)	植樹工 ヒメユズリハ1.0	21	本			
45	14 - (2)	植樹工 エゴノキ1.0	11	本			
46	14 - (2)	植樹工 コブシ1.0	23	本			
47	14 - (2)	植樹工 サンシュユ1.0	23	本			
48	14 - (2)	植樹工 シモクレン1.0	21	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	14 - (2)	植樹工 アオキ0.8	33	本			
50	14 - (2)	植樹工 アセビ0.8	33	本			
51	14 - (2)	植樹工 シャリンバイ0.8	33	本			
52	14 - (2)	植樹工 ネズミモチ0.8	1	本			
53	14 - (2)	植樹工 ヤマツツジ0.8	89	本			
54	14 - (2)	植樹工 ウツギ0.8	136	本			
55	14 - (2)	植樹工 ウメモドキ0.8	1	本			
56	14 - (2)	植樹工 アセビ0.5	25	株			
57	14 - (2)	植樹工 クルメツツジ0.5	20	株			
58	14 - (2)	植樹工 アジサイ0.5	65	株			
59	14 - (2)	植樹工 シモツケ0.5	20	株			
60	14 - (2)	植樹工 ユキヤナギ0.5	4,251	株			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	14 - (2)	植樹工 レンギョウ0.5	3,803	株			
62	14 - (2)	植樹工 矮性サルスベリ0.5	91	株			
63	14 - (2)	植樹工 支給苗木(ポット苗)	3,161	本			
64	14 - (2)	植樹工 タマリユウ	27	m2			
65	14 - (2)	植樹工 ツワブキ	45	m2			
66	14 - (2)	植樹工 フィリヤブラン	25	m2			
67	14 - (5)	支柱工 長丸太支柱 MS3 - C	4	組			
68	14 - (5)	支柱工 富士型支柱 F2 - 1.0(N)	48	組			
69	14 - (5)	支柱工 富士型支柱 F2 - 0.9(N)	138	組			
70	14 - (5)	支柱工 竹三本支柱 T3	2,481	組			
71	14 - (5)	支柱工 竹一本支柱 T1	927	組			
72	14 - (5)	支柱工 布掛支柱 NS - A	59	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
73	14 - (9)	マルチング工 シートマルチング(ロール) A	4,027	m2			
74	14 - (9)	マルチング工 シートマルチング(マット) B	2,669	箇所			
75	14 - (9)	マルチング工 チップマルチング(t=10cm)	165	m2			
76	14 - (10)	舗装工 インターロッキングブロック舗装	12	m2			
77	14 - (12)	園地縁石工 コンクリート縁石 A	17	m			
78	特 - (1)	碎石敷工 碎石敷き(t=10cm)	808	m2			
79	特 - (2)	園地見切工 園地見切	110	m			
		計①					
80		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					