

東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

---

金 抜 設 計 書

令和 6年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名	東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事
2. 道路名	東関東自動車道 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)
3. 施工箇所	(自) 茨城県 潮来市 (至) 茨城県 鉾田市  (自) 茨城県 香取郡 神崎町 (至) 茨城県 香取郡 神崎町  (自) (至)  (自) (至)
4. 施工内容	本工事は東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間における管理施設の新築及び 神崎PA(仮称)における障がい者駐車ます上屋等の新築を行うものである。
5. 期間	契約保証取得の翌日から750日間

## 総括表

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

工事価格対象額：	円
消費税及び地方消費税相当額：	円
請負対象額：	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事						
0020		鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事						
0030		鉾田IC既存料金事務所棟工事						
0040		鉾田IC屋外工事						
0010		北浦IC料金所・電気室棟新築工事						
0020		北浦ICトールゲート棟新築工事						
0030		北浦IC薬剤倉庫棟新築工事						
0040		北浦IC溶液槽新設工事						
0050		北浦IC雪氷詰所棟新築工事						
0060		北浦IC維持分室棟新築工事						
摘要					見積対象	見積対象		

## 総括表

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

工事価格対象額：	円
消費税及び地方消費税相当額：	円
請負対象額：	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0070		北浦IC特大・大型車庫棟新築工事						
0080		北浦IC給油施設新築工事						
0090		北浦ICゴミ仮置き場新設工事						
0100		北浦IC屋外工事						
0110		北浦IC本線規制器材庫新設工事						
0010		麻生IC料金所・電気室棟新築工事						
0020		麻生ICトールゲート棟新築工事						
0030		麻生IC屋外工事						
0040		麻生IC本線規制器材庫新設工事						
0010		川尾函渠電気室棟新築工事						
摘要					見積対象	見積対象		

## 総括表

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

工事価格対象額：	円
消費税及び地方消費税相当額：	円
請負対象額：	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事						
0020		神崎PA(内回り)屋外工事						
0030		神崎PA(外回り)障がい者用駐車ます上屋棟新築工事						
0040		神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事						
0050		神崎PA(外回り)屋外工事						
		合計						
摘要					見積対象	見積対象		

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0020 銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0030 銚田IC既存料金事務所棟工事

金額： 円

[illegible]



工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0040 鉾田IC屋外工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0010 北浦IC料金所・電気室棟新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0020 北浦ICトールゲート棟新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0030 北浦IC薬剤倉庫棟新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0040 北浦IC溶液槽新設工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0050 北浦IC雪氷詰所棟新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0060 北浦IC維持分室棟新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0070 北浦IC特大・大型車庫棟新築工事

金額： 円

[illegible]



[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0090 北浦ICゴミ仮置き場新設工事

金額： 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0010 麻生IC料金所・電気室棟新築工事

金額： 円

[illegible]

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0030 麻生IC屋外工事

金額： 円

[illegible]

[illegible]



## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0010 川尾函渠電気室棟新築工事

金額： 円

[illegible]

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0010 神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事 金額: 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0020 神崎PA(内回り)屋外工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0030 神崎PA(外回り)障がい者用駐車ます上屋棟新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種目内訳書

工事名：東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

種目番号 :0040

神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事

金額：

円

[illegible]

[illegible]

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	261			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体・仕上	m2	261			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	261			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	261			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	261			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	321			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート タンシュート	m2	321			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 脚立足場	m2	261			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	261			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	128			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	245			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	盛土(B種) 発生土	m3	66			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	埋戻し(B種) 発生土	m3	8.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土運搬費 タントラック10t積級 50km以内	m3	53.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	発生土処分費	m3	53.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	7.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	15.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	16.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	ポリエレンフィルム t=0.15	m2	243			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	柱状改良材料費 ユー・スチーラー75 特殊土用	t	21			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	柱状改良施工費	式	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	機械器具操料	式	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	機械運搬費 本体・プラント・機材(改良機1台)	式	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	9	機械組立・解体費	式	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	10	浅層改良施工費 改良厚0.5m	m3	131			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	11	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 以含む	t	11			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	12	機械運搬費	式	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	13	間接機械操料	式	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	4.56			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	2.22			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.75			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	3.52			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋スラップ 破除	t	0.31			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	10.61			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	10.61			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	8	圧接継手 D22・D22	箇所	124			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	9	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10点/30箇所後取	箇所	124			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	11.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	43.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	土間コンクリート Fc24 S15	m3	43.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	土間コンクリート Fc18 S15	m3	2.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	壁コンクリート Fc24 S15	m3	2.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	普通コンクリート Fc18 S15 (設備基礎部)	m3	4.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	捨てコンクリート打設手間	m3	11.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	43.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	9	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	45.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	10	コンクリート打設費 壁コンクリート	m3	2.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	11	コンクリート打設費 設備基礎コンクリート	m3	4.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	12	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	13	捨てコン型枠 H=50	m	351			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	14	普通合板型枠 基礎部	m2	216			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	15	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	69.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	16	型枠運搬費 4t車	m2	303			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	17	打放し面補修 B種 コー処理共	m2	69.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-200x200x9 BCR295	t	2.99			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	0.99			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400B	t	0.49			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400B	t	4.77			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	2.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	H形鋼材料費 H-100x100x6x8 SN400A	t	0.38			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	等辺山形鋼 L-65x65x6 SS400	t	0.29			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	ラップ清形鋼材料費 C-100x50x20x2.3 SSC400	t	5.71			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	鋼板材料費 PL-12 SN400B	t	0.12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.64			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.17			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.08			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL-6 SN400A	t	0.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL-12 SS400	t	0.01			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.02			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.21			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.54			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	トレンチ形高力ボルト M20 S10T L=45	組	50			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=55	組	849			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=50	組	11			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=45	組	635			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=40	組	63			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=35	組	350			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	中ボルト M12 L=35 SS400	組	1685			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	アンカーボルト M12 SNR400B L=300	組	30			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	鉄骨スクラブ 控除	t	0.69			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	水平ブレース M16 L≒2800 JIS規格品 タンハンクル羽子板共	本	24			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	水平ブレース M16 L≒3100 JIS規格品 タンハンクル羽子板共	本	64			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	工場加工組立費	t	21.04			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	30	工場溶接費 隅肉6mm	m	1856			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	31	工場防錆塗装費	t	21.04			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	32	鉄骨現場建て方	t	21.04			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	33	鉄骨運搬費 11t車	t	21.04			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	34	建て方用重機運搬費	往復	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	35	トレンチ形高力ボルト取付	組	1958			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	36	中ボルト取付	組	1685			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	37	アンカーボルトセト費 M12	組	30			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	38	既製品柱脚 ベースハック 20-09V同等品	箇所	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	39	ベース下 無収縮モルタル 360x360x30	箇所	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	40	ベース下 無収縮モルタル 180x140x50	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	41	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	328			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	外壁パネル工事	1	セメント系サイディング t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m2	230			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	外壁パネル工事	2	セメント系サイディング コーナー役物 t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m	13.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	外壁パネル工事	3	土台水切り 7&8製(既製品) サイディング用	m	70.2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	1	シーリング(足洗い漏水切り取合) MS-2 10x10	m	2.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	2	シーリング(建具廻り) MS-2 15×10	m	79.2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	3	シーリング(ライニングカウチター) SR-1 10x10	m	13.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00090	タイル工事	1	外部 床タイル張り(段島タイル) 磁器質タイル 150x60	m	10.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	1	木床組 杉 コンクリート金ヅ面 H=165 金物・大工手間共	m2	3.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	2	壁 木下地 杉 金物・大工手間共	m2	15.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	3	縁甲板 桧 床面 t=15 金物・大工手間共	m2	3.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	4	縁甲板 桧 壁面 t=15 金物・大工手間共	m2	14.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	5	縁甲板 桧 軽鉄面 t=15 金物・大工手間共	m2	3.5			



【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のものとなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	6	巾木 桧 90x20 金物・大工手間共	m	6.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	7	押入中段 桧 W1600xD910 金物・大工手間共	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	8	押入枕端 桧 W1600xD400 金物・大工手間共	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	9	UB開口枠 米栴 110x25 金物・大工手間共	m	22			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	10	建具枠 桧 185x25 金物・大工手間共	m	4.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	11	縦枠 米栴 110x25 金物・大工手間共	m	8.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	12	鴨居 米栴 110x40 金物・大工手間共	m	1.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工事	13	敷居 米栴 110x40 金物・大工手間共	m	1.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t=4.0	m2	266			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=166 シーリング共	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	4	軒先見切面戸 H=166 シーリング共	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	5	止面戸 屋根同材 t=0.6 加工品	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	6	クrah水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	20.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	7	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	8	タイフレーム H=166	m	156			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	9	妻用フレーム H=166 @1000	m	20.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	10	ステンレス水切 W=160 t=15加工	m	2.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	11	木毛セメント板 H=350～600 t=15	m	20.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	12	木毛セメント板 H=350 t=15	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	13	軒樋 塩ビ製 W=150 組み金物共	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	14	笠樋 VPカラー φ100 組み金物共	m	13.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	15	落し口 塩ビ製ドレン(既製品)φ100	箇所	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	1	外部7&2葺木(既製品) 無着色太陽酸化被膜 W=175	m	46.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	2	外部7&2庇(既製品) W2100xD900	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	3	外部7&2庇(既製品) W2400xD900	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	4	TVアンテナ取付金物 スチール製溶融亜鉛メッキ W368xD700xH1250	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	5	外部足洗い場グレーティング ステンレス製 1000x650 枠付	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	6	ブラシ掛け ステンレス製 φ6 フック	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	7	外部ドラップ掛け スチール製溶融亜鉛メッキ φ22 W524xD390xH150	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	8	上り框 ステンレス製 60x100 HL t=1.5	m	2.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	9	カーテンボックス アルミ製 120x80	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	10	ブラインドボックス アルミ製 120x150	m	8.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	11	番摺 ステンレス製 W=285 t=1.5	m	0.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	12	敷居レール ステンレス製 W=50 t=1.5 片引き用	m	17			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	13	三方枠 スチール製 110x25 W750xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	14	三方枠 スチール製 110x25 W800xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	15	内部軽量鉄骨壁下地 19形#300	m2	22.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	16	内部軽量鉄骨壁下地 50形#300	m2	148			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	17	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300	m2	290			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	18	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300 ラインダ	m2	7.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	19	内部壁下地開口補強 50形	m	90.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	20	内部壁下地開口補強 65形	m	178			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	21	内部軽量鉄骨天井下地 19形#225	m2	220			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	22	内部軽量鉄骨天井下地 19形#300	m2	23.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	23	内部軽量鉄骨天井下地 19形#300 天井下り壁	m2	0.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	24	内部天井下地開口補強 19形 300x300	箇所	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	25	内部天井下地開口補強 19形 400x400	箇所	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	26	内部天井下地開口補強 19形 450x450	箇所	17			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	27	内部天井下地開口補強 19形 800x500	箇所	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	28	内部天井下地開口補強 19形 900x900	箇所	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	29	内部天井下地開口補強 19形 1250x150	箇所	24			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	30	SF-1 木製片開き戸用スチール枠 W600xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	31	SF-2 木製片開き戸用スチール枠 W760xH2000	箇所	2			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	32	SF-3 木製片開き戸用スーパル枠 W800xH2000	箇所	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	33	SF-4 木製片開き戸用スーパル枠 W1200xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	34	SF-5 木製片開き戸用スーパル枠 W1300xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	35	SF-6 木製片開き戸用スーパル枠 W1400xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	36	SF-7 木製片開き戸用スーパル枠 W1600xH2000	箇所	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	37	SF-8 木製片開き戸用スーパル枠 W1800xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	38	SF-9 木製片開き戸用スーパル枠 W800xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	39	SF-10 木製片開き戸用スーパル枠 W750xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	40	内部 天井点検口 7㍓製縦枠 450角	箇所	17			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(設備基礎天端)	m2	12.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	2	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上 W150(RC立上り天端)	m2	8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	3	外部床モルタル塗り 金ゴテ	m2	3.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	4	外部床モルタル塗り 金ゴテ 段部	m2	3.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	5	外部巾木コンクリート打渡し補修 仕上 H=300	m	72.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	6	外部防水モルタル塗り t=25～30	m2	2.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	7	外部建具周囲 防水モルタル詰め	m	2.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	8	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 置床下地	m2	99.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	9	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 張り物下地	m2	137			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	10	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 木床組下	m2	3.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	11	内部床コンクリート直均し 金ゴテ UB下	m2	4.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 親子開き扉戸 W1200xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	2	AD-2 親子開き扉戸 W1200xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	3	AD-3 親子開き扉戸 W1200xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	4	AD-4 親子開き扉戸 W1150xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	5	AD-5 片引きフタジャ戸 W900xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	6	AW-1 引き違い窓 W5000xH1370	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	7	AW-2 引き違い窓 W1200xH1370	箇所	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	8	AW-3 引き違い窓 W1400xH1370	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	9	AW-4 引き違い窓 W1700xH1370	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	10	AW-5 内開き窓 W500xH360	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	11	AW-6 外開き窓 W750xH800	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	1	SD-1 片開きフタジャ戸 W800xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	2	SD-2 片開きフタジャ戸 W800xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	3	SD-3 片開きフタジャ戸 W760xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	1	WD-1 片開きフタジャ戸 W600xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	2	WD-2 片開きフタジャ戸 W800xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	3	WD-3 片開きフタジャ戸 W800xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	4	WD-4 片開きフタジャ戸 W760xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	5	WD-5 片開きフタジャ戸 W830xH2030	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	6	WD-6 親子開きフタジャ戸 W1200xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	7	WD-7 片引きフタジャ戸 W650xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	8	WD-8 片引きフタジャ戸 W700xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	9	WD-9 片引きフタジャ戸 W800xH2000	箇所	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	10	WD-10 片引きフタジャ戸 W900xH2000	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	11	WD-11 両開きフタジャ戸 W910xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	12	WD-12 引き違いフタジャ戸 W1560xH2000	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	1	フロートガラス t=5.0 2.18㎡以下	m2	2.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	2	フロートガラス t=5.0 200x800	枚	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	3	網入型板ガラス t=6.8 2.18㎡以下	m2	7.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	4	型板ガラス F4 100x100	枚	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	5	型板ガラス F4 200x800	枚	10			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	6	防犯合わせガラス FL3+FL3 2.00㎡以下	m2	12.7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	7	防犯合わせガラス FL3+FL3 500x360	枚	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	8	透視鏡ガラス 300x300 飛散防止防犯フィルム貼	枚	2			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	9	ガラス留めシーリング シロン系5x5	m	301			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	1	内部SOP塗り 木部	m2	1.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	2	内部SOP塗り 鋼製建具面	m2	12.4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	3	内部SOP塗り 木部 木製建具小口(細幅物) 糸巾100以下	m	132			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	4	内部SOP塗り 鉄部 ブラケット(細幅物) 糸巾100以下	m	0.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	5	内部SOP塗り 鉄部 雨具掛 φ34(細幅物) 糸巾100以下	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	6	内部SOP塗り 鉄部 雨具掛フックφ6(細幅物) 糸巾100以下	m	0.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	7	内部SOP塗り 木部 UB開口枠(細幅物) 糸巾300以下	m	22			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	8	内部SOP塗り 木部 雨具掛(細幅物) 糸巾300以下	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	9	内部SOP塗り スチール枠(細幅物) 糸巾300以下	m	23.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	10	内部SOP塗り スチール枠 木製建具用(細幅物) 糸巾300以下	m	121			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	11	内部SOP塗り 木部(細幅物) 糸巾300以下	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	12	内部EP-G塗り ボード面 壁	m2	37.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	13	内部CL塗り 木部 床	m2	3.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	14	内部CL塗り 木部 巾木H=90	m	6.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	15	内部CL塗り 木部 壁	m2	14.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	16	内部CL塗り 木部 天井	m2	3.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	17	内部CL塗り 木部 185x25(細幅物) 糸巾300以下	m	4.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	18	内部UC塗り 木部 洋服掛け(細幅物) 糸巾300以下	m	4.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	1	ビニル床シート t=2.0 コンクリート全面	m2	137			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	2	ビニル床シート t=2.0 合板面	m2	5.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	3	置敷きビニル床タイル t=5.0 (帯電防止) 置床面	m2	99.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	4	床合板 断熱面・張り物下 t=12+9	m2	5.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	5	断熱床下地 発泡プラスチック系 合板下 t=65	m2	5.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	6	ビニル巾木 H=60	m	282			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	7	壁ビニルクロス 石こうボード面	m2	517			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	8	壁ビニルクロス 不燃ボード面	m2	42.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	9	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	465			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	10	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 塗装下	m2	39.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	11	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	32.2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	12	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	120			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	13	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 ボード下ライニング	m2	7.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	14	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 ボード下流し前壁	m2	2.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	15	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 素地	m2	3.2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	16	壁メシン化粧板 t=3.0 ボード面	m2	2.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	17	壁化粧板(イロカバ)メシン板 t=6.0 ボード面 ライニング	m2	7.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	18	壁グラスケール t=100 24K	m2	230			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	19	壁見切縁 メシン化粧板端部 流し前壁	m	3.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	20	壁コーナービート 塩ビ製	m	84			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	21	天井化粧石こうボード t=9.5	m2	193			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	22	天井化粧石こうボード t=9.5 不燃ボード面	m2	27.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	23	天井石こうボード t=9.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	20.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	24	天井グラスケール敷込み t=100 24K	m2	241			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	25	天井廻り縁 塩ビ製	m	329			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	1	TP-1 トイレブース W1740xH2000xT40	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	2	TP-2 トイレブース W1660xH2000xT40	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	3	TP-3 トイレブース W1810xH2000xT40	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	1	キッチンセット	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	2	ミニキッチン	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	3	シャワーユニット 0808タイプ	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	4	シャワーユニット 08129タイプ	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	5	フリーアクセスAD7 H=100 5000N	m2	99.1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	6	フリーアクセスAD7端部処理 H=100	m	74.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	7	外部 靴拭きマット 7Aミ+樹脂繊維 ステンレス枠共 W900xD600	箇所	2			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のともとなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	8	郵便受け W=386xD171xH300	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	9	カーテンレール シングル L=420 静音仕様	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	10	カーテンレール シングル L=700	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	11	カーテンレール シングル 天井付け	m	3.6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	12	カーテンレール シングル コーナレール付 天井付け	m	3.9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	13	カーテンレール ダブル 壁付け	m	0.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	14	カーテンレール ダブル 天井付け	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	15	ビクチャレール	m	3.5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	16	消火器ボックス(埋込型扉付き) W288xD191xH693	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	17	脱衣棚 W400xD400xH800	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	18	ライニングカウンター W160	m	5.3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	19	ライニングカウンター W240	m	1.8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	20	ヘルメット棚 D320xH300 取付金物共	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	21	洋服掛け W850xD78xH75 木製 フック4個	箇所	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	22	雨具掛 W174xH150 L=1000 取付金物共	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	23	水受皿 W350xH70 t=2 ステンレス製加工	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	24	棚	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	25	ビトサイン 200角 アルミ板t=5.0	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	26	室名板 W244xD15xH81 アルミ樹脂板t=5.0	箇所	21			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	27	館名板 600x300x40 ステンレスt=2.0HL 折曲加工	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	主配電盤 M-PL	面	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	動力制御盤 A-P-AC	面	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	電灯分電盤 A-L-1	面	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	電灯分電盤 A-L-2	面	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	104			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-IE14sq	m	22			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	14			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配線工 屋内管内 EM-CET14sq	m	31			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET14sq	m	88			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配線工 屋内FP管内 EM-CET14sq	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	配線工 屋内管内 EM-CET22sq	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET22sq	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	配線工 屋内管内 EM-CET38sq	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET38sq	m	30			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	配線工 屋内FP管内 EM-CET38sq	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	配線工 屋内管内 EM-CET100sq	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET100sq	m	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	配線工 屋内FP管内 EM-CET100sq	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	配線工 屋内管内 EM-CET150sq	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET150sq	m	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	22	配線工 屋内FP管内 EM-CET150sq	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	23	配管工 屋外露出 G82	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	24	配管工 屋外露出 E31	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	25	配管工 屋外露出 E39	m	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	26	配管工 屋外露出 E51	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	27	配管工 屋外露出 E63	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	28	配管工 屋外露出 E75	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	29	配管工 屋外露出 G28	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	30	配管工 屋外露出 G36	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	31	配管工 屋外露出 GLT36	m	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	32	配管工 屋外露出 GLT54	m	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	33	配管工 屋外露出 GLT70	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	34	配管工 屋外露出 GLT82	m	4			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	35	配管工 屋外埋設 HIVE22	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	36	配管工 屋外埋設 FP30	m	11			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	37	配管工 屋外埋設 FP40	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	38	配管工 屋外埋設 FP50	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	39	配管工 屋外埋設 FP80	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	40	異種管継手 FP40	個	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	41	異種管継手 FP50	個	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	42	異種管継手 FP80	個	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	43	ボンディングアース E31	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	44	ボンディングアース E39	箇所	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	45	ボンディングアース E51	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	46	ボンディングアース E63	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	47	ボンディングアース E75	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	48	ボンディングアース G28	箇所	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	49	ボンディングアース G36	箇所	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	50	ボンディングアース G82	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	51	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	52	接地端子付きブルボックス 300×300×300 (HDZT)	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	53	接地工 ED(D)	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	54	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	55	接地極埋設標	枚	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	56	ケーブル銘板	枚	53			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 A30	台	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 A48	台	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	照明器具 A65	台	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	照明器具 B23	台	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	照明器具 B30	台	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	照明器具 C15	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具 DA5	台	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具 DB8	台	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	照明器具 DC13	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	照明器具 BL1	台	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	照明器具 BL2	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	照明器具 BL3W	台	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	非常照明器具 aL1	台	19			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	埋込スイッチ 1P15A×1(新金属プレート付)	個	17			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	埋込スイッチ 1P15A×2(新金属プレート付)	個	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	埋込スイッチ 1P15A×5(新金属プレート付)	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	埋込スイッチ 3W15A×1(新金属プレート付)	個	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	埋込スイッチ 1P15A×1-動作表示付×1(新金属プレート付)	個	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1(新金属プレート付)	個	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1カバー付(新金属プレート付)	個	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	熱線センサ(縦横広角)	個	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	熱線センサ(子機広角)	個	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	熱線センサ(換気扇連動・壁付型)	個	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	熱線センサ操作ユニット(新金属プレート付)	個	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	機器接続費 換気扇	台	24			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	埋込コンセント 2P15A×2 E付 (新金属プレート付)	個	16			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	27	埋込コンセント 2P15A×2 E付 (新金属プレート付) AC-GC	個	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	28	埋込コンセント 2P15A×2 EET付 (新金属プレート付)	個	11			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	29	埋込コンセント 2P15A×2 EET付 (新金属プレート付) AC-GC	個	8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	30	埋込コンセント 2P15A・20A兼用×1 EET付 (新金属プレート付)	個	8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	31	埋込コンセント 接地2P20A 250V (新金属2連プレート付)	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	32	埋込コンセント 2P15A×2 E付+弱電 (新金属プレート付) AC-GC	個	7			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	33	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	34	露出コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	35	ハーネスジョイントボックス 2分岐	個	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	ハーネスジョイントボックス 4分岐	個	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	ハーネス用OAタップ 4口	個	18			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	38	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	39	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	248			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	99			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内管内 EM-EEF2sq-3C	m	51			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	777			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	43	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	444			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	44	配管工 屋外露出 G22	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	45	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	79			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	46	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	444			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	47	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	10			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	48	ボンディングアース G22	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	49	ワイヤリングダクト AS300×200	m	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	50	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	175			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	51	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	52	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HDZT)	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	1	電動機結線費	台	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-4C	m	33			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	3	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE3.5sq-4C	m	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4	配線工 屋内PF管内 EM-CE3.5sq-4C	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5	配管工 屋外露出 G22	m	31			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7	電動機接続材 F24WP	箇所	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8	ボンディングアース G22	箇所	17			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	9	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	10	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HDZT)	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	11	屋外配管支持金物 W300	個	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	1	配線工 屋内管内 EM-COE2sq-4C	m	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	2	配線工 屋内ビット・天井 EM-COE2sq-4C	m	14			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	3	配線工 屋内PF管内 EM-COE2sq-4C	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	4	配管工 屋外露出 G22	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	5	配管工 屋外露出 GLT22	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	6	配管工 屋外埋設 FP30	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	7	異種管継手 FP30	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	8	ボンディングアース G22	箇所	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	1	弱電端子盤 A-T-1	面	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	3	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	14			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	4	配線工 屋内PF管内 導入線 1.2mm	m	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	5	配管工 屋内隠蔽 E51	m	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	6	配管工 屋内露出 E51	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	7	配管工 屋内隠蔽 HIVE16	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	8	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	9	配管工 屋外露出 GLT54	m	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	10	配管工 屋外埋設 FP50	m	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	11	異種管継手 FP50	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	12	接地工 ED(D)	箇所	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	13	接地極埋設機	枚	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	14	配管塗装工 E51	m	48			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	隔測配管設備工事	1	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	75			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	隔測配管設備工事	2	配線工 屋内PF管内 導入線 12mm	m	32			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	隔測配管設備工事	3	配管工 屋内露出 E25	m	56			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	隔測配管設備工事	4	配管工 屋外露出 GLT28	m	19			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	隔測配管設備工事	5	配管工 屋外埋設 FP30	m	32			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	隔測配管設備工事	6	異種管継手 FP30	個	5			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	隔測配管設備工事	7	ボンディングアース E25	箇所	3			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	1	UHFアンテナ 20EL	組	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	2	BSCAS-60	組	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	3	アンテナマスト 3.6m 50A	基	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	4	増幅器	台	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	5	分配器( 8分配用)	台	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	6	テレビ端子(2端子用)	個	7			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	7	テレビ試験調整費	式	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-S-5C-FB	m	18			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-5C-FB	m	117			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-S-5C-FB	m	24			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-S-7C-FB	m	5			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	12	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-7C-FB	m	11			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	13	配線工 屋内PF管内 EM-S-7C-FB	m	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	14	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	24			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	15	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	16	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	テレビ共聴設備工事	17	ブルボックス 150×150×100 (HDZT)	個	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	1	電気錠制御盤(1回線)	面	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	2	テンキー制御器	台	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	3	テンキー操作器	台	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	4	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE0.9-1P	m	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	5	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE0.9-1P	m	3			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	6	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE-S0.9-2P	m	17			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	7	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-2P	m	17			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	8	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	20			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	9	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00080	電気錠設備工事	10	金属製アウトレットボックス 四角大浅	個	4			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	1	腰掛式タンク密結形洋風便器 紙巻器含む (手洗い付)	組	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	2	腰掛式タンク密結形洋風便器 紙巻器含む (手洗いなし)	組	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	3	壁掛小便器	台	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	4	L型手摺	個	4			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	5	小便器手摺	個	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	6	化粧鏡(耐食鏡) 450×600	組	3			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	7	ハイバック型壁掛洗面器(自動水栓・電気温水器共)	組	3			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	8	洗面化粧台 W600(混合水栓・電気温水器共)	組	4			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	9	掃除流し 横水栓共	組	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	10	洗濯機用水栓(緊急止水機能付き)	個	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	11	洗濯機用防水バシ(横引トラップ共)	組	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	12	シングルレバー混合水栓	個	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	13	小型電気温水器 12L	台	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	14	横水栓(ホースカップリング付き)	個	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 SGP-VD20A	m	8			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 SGP-VD25A	m	2			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	3	配管工 屋外埋設 SGP-VD32A	m	4			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	4	配管工 屋外埋設 SGP-VD40A	m	1			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	5	配管工 機械室・便所 SGP-VD20A	m	41			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	6	配管工 機械室・便所 SGP-VD25A	m	6			
0010	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	7	配管工 機械室・便所 SGP-VD32A	m	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	8	配管工 屋外架空 SGP-VA20A	m	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	9	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	10	管端防食コア付仕切弁 10K 32A	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	11	管端防食コア付仕切弁 10K 40A	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	12	弁鎖 VC-P	組	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	13	弁鎖 VC-1	組	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	14	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	15	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	16	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VP50A	m	10			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 VP75A	m	16			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	3	配管工 屋外埋設 VP100A	m	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	4	配管工 機械室・便所 VP50A	m	24			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	5	配管工 機械室・便所 VP65A	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	6	配管工 機械室・便所 VP75A	m	23			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	7	配管工 機械室・便所 VP100A	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	8	配管工 屋外埋設 通気配管VP50A	m	9			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	9	配管工 屋外埋設 通気配管VP75A	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	10	配管工 屋内一般 通気配管VP50A	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	11	配管工 屋内一般 通気配管VP75A	m	12			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	12	床上掃除口金物 COA80A	個	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	13	床上掃除口金物 COA100A	個	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	14	通気金物 VC80A	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	15	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	16	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	1	ガス給湯器 CB-1(リモコン・配管カバー共)	組	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	2	配管工 屋内一般 20su	m	43			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	3	配管工 機械室・便所 20su	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	4	保温工 機械室・便所 20A (GW・ALGC仕上げ)	m	45			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	5	保温工 屋外露出 20A (GW・SUS巻き仕上げ)	m	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	1	LPGボンベ庫 BC-1	基	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	2	配管工 屋外埋設 PLS20A	m	72			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	3	配管工 屋外架空 SGP20A(白)	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	4	配管工 屋外架空 SGP32A(白)	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	5	仕切弁 10K 20A(鋳鉄製)	個	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	6	仕切弁 10K 132A(鋳鉄製)	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	7	弁鎖 VC-P	組	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	8	配管塗装工 SGP20A(白)	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	9	配管塗装工 SGP32A(白)	m	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	10	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	56			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	11	埋設標示板 25φ	個	8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	12	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	13			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	13	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	14	山砂	m3	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	15	残土処分	m3	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	1	天井カセット4方向型空調機 PAC-1(冷4.0/暖4.5KW)	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	2	天井吊り型空調機 PAC-2(冷4.5/暖5.0KW)	台	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	3	天井カセット4方向型空調機 PAC-3(冷5.0/暖5.6KW)	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	4	天井カセット4方向型空調機 PAC-4(冷10.0/暖11.2KW)	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	5	壁掛型ルームエアコン RAC-1(冷2.2/暖2.5KW)	台	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	6	壁掛型ルームエアコン RAC-2(冷2.5/暖2.8KW)	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	7	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/9.52φ	m	89			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	8	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/12.7φ	m	53			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調設備工事	9	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 9.52φ/15.9φ	m	14			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	10	配管工 屋内一般 ドレン管VP20A	m	24			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	11	配管工 屋内一般 ドレン管VP25A	m	11			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	12	配管工 屋内一般 ドレン管VP40A	m	31			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	13	配管工 屋外架空 ドレン管VP40A	m	10			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	14	配管工 屋外埋設 ドレン管VP50A	m	45			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	15	保温工 ステンレス巻き 100φ	m	53			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	16	保温工 天井内 20A (GW・ALGC仕上げ)	m	24			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	17	保温工 天井内 25A (GW・ALGC仕上げ)	m	7			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	18	保温工 天井内 40A (GW・ALGC仕上げ)	m	26			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	19	保温工 屋内露出 20A (GW・カラー亜鉛鉄板仕上げ)	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	20	保温工 屋内露出 40A(GW・カラー鉄板仕上げ)	m	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	21	配線工 天井内 EM-OEES1.25sq-3C	m	156			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	22	配線工 天井内 EM-OEES1.25sq-2C	m	30			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	23	配管工 埋込 PF16	m	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	24	埋込角型スイッチボックス (2箇用)	個	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	25	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	26	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	6			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	1	全熱交換換気扇 HEX-1 60CMH×30Pa	台	5			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	2	全熱交換換気扇 HEX-2 120CMH×60Pa	台	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	3	全熱交換換気扇 HEX-3 450CMH×70Pa	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	4	天井埋込換気扇 VF-1 60CMH×20Pa	台	3			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	5	天井埋込換気扇 VF-2 100CMH×50Pa	台	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	6	天井埋込換気扇 VF-3 150CMH×50Pa	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	7	天井埋込換気扇 VF-4 150CMH×80Pa	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	8	天井埋込換気扇 VF-5 200CMH×80Pa	台	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	9	天井埋込換気扇 VF-6 250CMH×70Pa	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	10	天井埋込換気扇 VF-7 250CMH×80Pa	台	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	11	ベントキャップ 150φ	個	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	12	ベントキャップ 100φ	個	4			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	13	スパイラルダクト 150φ	m	1			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	14	外気取入口 OA-1 (給排気グリル150φ)	台	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	15	外気取入口 OA-2 (給排気グリル200φ)	台	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	16	スパイラルダクト 100φ	m	116			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	17	スパイラルダクト 150φ	m	30			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	18	スパイラルダクト 200φ	m	15			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	19	保温工 屋内隠蔽 スパイラルダクト(GW25mm)	m2	31			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	20	保温工 屋内隠蔽 スパイラルダクト(GW50mm)	m2	2			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	21	配線工 天井内 EM-OEES1.25sq-2C	m	20			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	22	配管工 埋込 PF16	m	8			
0010	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	23	埋込角型スイッチボックス (2箇用)	個	4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	89.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	畳出し 躯体・仕上	m2	89.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	89.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	89.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	89.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	206			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート タクシシート	m2	206			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 脚立足場	m2	89.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	89.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ掘り	m3	147			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ掘り	m2	35.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	96.3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	51			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土処分費	m3	51			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のものとなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	土工機械運搬 横切り・埋戻し用	往復	2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	7.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	9			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	おりコンフォーム t=0.15	m2	105			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	柱状改良材料費 ユー・スリバー75 特殊土用	t	7			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	機械器具振料	式	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	機械運搬費 本体・プラント・機材(改良機1台)	式	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	機械組立・解体費	式	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	9	浅層改良施工費 改良厚0.5m	m3	44.5			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	10	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 以含む	t	4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	11	機械運搬費	式	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	12	間接機械振料	式	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	1.33			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	3.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.72			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D22 SD345	t	1.24			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋スナップ 控除	t	0.18			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	6.44			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	6.44			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	8	圧接継手 D22+D22	箇所	48			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	9	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10ヶ所30箇所抜取	箇所	48			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	1.6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	18.3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	土間コンクリート Fc24+S S15	m3	25.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	壁コンクリート Fc24 S15	m3	4.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	捨てコンクリート打設手間	m3	1.6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	18.3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	25.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	コンクリート打設費 壁コンクリート	m3	4.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	9	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	10	側溝池コンクリート Fc21 S18	m3	2.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	11	コンクリート打設費 側溝池	m3	2.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	12	捨てコン型枠 H=50	m	90.3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	13	普通合板型枠 基礎部	m2	99.6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	14	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	70.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	15	型枠運搬費 4t車	m2	175			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	16	打放し面補修 B種 コン処理共	m2	70.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-200x200x9 BCR295	t	1.32			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-125x125x3.2 STKR400	t	0.31			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	0.3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-350x175x7x11 SN400A	t	0.33			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	0.38			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	H形鋼材料費 H-200x100x5.5x8 SN400A	t	0.53			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	H形鋼材料費 H-125x125x6.5x9 SN400A	t	0.11			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	H形鋼材料費 H-350x175x7x11 SN400B	t	1.89			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400B	t	0.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	等辺山形鋼 L-65x65x6 SS400	t	0.36			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	カット溝形鋼材料費 C-100x50x20x2.3 SSC400	t	1.67			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板材料費 PL-12 SN400B	t	0.05			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.19			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.06			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	0.09			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.08			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL-12 SS400	t	0.05			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.21			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.12			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	平鋼材料費 FB-4.5x65 SS400	t	0.02			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	トシヤ形高力ボルト M20 S10T L=50	組	21			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	トシヤ形高力ボルト M20 S10T L=45	組	25			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	トシヤ形高力ボルト M20 S10T L=40	組	17			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	トシヤ形高力ボルト M16 S10T L=60	組	250			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	トシヤ形高力ボルト M16 S10T L=50	組	217			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	トシヤ形高力ボルト M16 S10T L=45	組	80			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	トシヤ形高力ボルト M16 S10T L=40	組	67			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	中ボルト M12 L=35 SS400	組	656			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	アンカーボルト M16 SNR400B L=480 WN	組	24			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	30	アンカーボルト M12 SNR400B L=300	組	12			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	31	鉄骨スリッパ付 除塵	t	0.27			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	32	水平ブレース M16 L=2800 JIS規格品 タンハンク羽子板共	本	16			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	33	水平ブレース M16 L=3200 SNR400B JIS規格品 タンハンク羽子板共	本	8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	34	工場加工組立費	t	8.03			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	35	工場溶接費 隅肉6mm	m	597			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	36	工場防錆塗装費	t	8.03			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	37	鉄骨現場建て方	t	8.03			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	38	鉄骨運搬費 1t車	t	8.03			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	39	建て方用重機運搬費	往復	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	40	トシヤ形高力ボルト取付	組	677			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	41	中ボルト取付	組	656			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	42	アンカーボルトセキヤ M16	組	24			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	43	アンカーボルトセキヤ M12	組	12			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	44	ベース下 無収縮モルタル 300x300x50	箇所	6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	45	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	124			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	外壁パネル工事	1	セメント系ライディング t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m2	88.5			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	外壁パネル工事	2	セメント系ライディング コーナー役付 t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m	11.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	外壁パネル工事	3	土台水切り 塗装溶融55%7%ミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板 t=1.0加工	m	26.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	1	シーリング(OHD水切り部) MS-2 15x10	m	24.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	2	シーリング(OHD枠廻り) MS-2 30x10	m	6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	3	シーリング(土台水切) MS-2 15x10	m	26.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	4	シーリング(建具廻り) MS-2 15×10	m	36.3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t=4.0	m2	104			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	2	軒先見切面戸 H=166 シーリング共	m	26.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	3	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	26.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	4	クラン包み 屋根同材 t=1.0 加工品	m	15.9			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	5	タイフレーム H=166	m	52.3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	6	妻用フレーム H=166 @1000	m	15.9			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	7	軒先フレーム H=166内外	m	13.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	8	軒樋 塩ビ製 W=150 掘み金物共	m	13.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	9	笠樋 VPカラーφ100 掘み金物共	m	7.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	10	落し口 塩ビ製(トレン既製品)φ100	箇所	2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	1	水切 W125xH100 屋根同材 t=0.8	m	12.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	2	垂ぎ板 スチール t=0.8 W365	m	12.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	3	内部軽量鉄骨壁下地 100形#300	m2	21.5			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	4	流入管・流出管 塩ビ製 VU150	本	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	5	流入管・流出管 円スチール φ150	箇所	5			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	6	蓋 編鋼板 CPL-4.5x700x800 溶融亜鉛めっき	m2	2.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	7	蓋アングル L=40x40x5	m	9.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金ゴシ仕上	m2	26.8			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	2	外部壁コンクリート打放し補修 塗装下地	m2	24.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	3	外部コンクリート打放し補修 仕上	m2	6.5			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	4	外部壁モルタル詰め W100 腰壁～外壁	m	26.1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	5	外部建具周囲 防水モルタル詰め	m	6.6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	6	外部壁複層塗材E 打放し面	m2	24.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	7	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	85.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	8	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(根巻天端)	m2	0.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	9	内部床コンクリート直均し 金ゴテ塗装下地(根巻天端)	m2	0.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	10	内部床コンクリート打放し補修 仕上(根巻立上り)	m2	2.8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	11	内部床コンクリート打放し補修 塗装下地(根巻立上り)	m2	3.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	12	内部床コンクリート打放し補修 仕上(根巻立上り)	m2	38.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	13	内部壁複層塗材E 打放し面	m2	3.6			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	1	SD-1 親子開きフッポリ付 W1200xH2000	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	2	SD-2 親子開きフッポリ付 W1200xH2000	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	3	OHD-1 オープンヘッドア(ハランス式) W3020xH3000	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	4	OHD-2 オープンヘッドア(ハランス式) W8520xH3000 水圧開錠装置付	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	1	外部DP塗り(2級) 鋼製建具面	m2	13			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	2	外部DP塗り(2級) スチール枠(細幅物) 糸巾300以下	m	10.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	3	外部DP塗り(2級) スチール面(細幅物) 糸巾365	m	12.4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	4	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 天井	m2	102			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	5	内部DP塗り(2級) 鉄部 φ16 天井(細幅物)	m	68			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	6	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 壁等	m2	113			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	7	内部DP塗り(2級) スチール面 壁	m2	4.2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	8	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 タイヤック	m2	10.9			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	内装工事	1	壁けい酸カルシウム板 巾12 素地 軽鉄面	m2	40.5			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	内装工事	2	壁コーナービード 塩ビ製	m	3.7			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	雑工事	1	集水装置 スチール製 普通目 T-25 400x400用	箇所	2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	雑工事	2	EXP目地 エラスタイW20 アスファルトコンパウンド充填	m2	13.5			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	雑工事	3	コーナー防護ゴム L=900	箇所	8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	雑工事	4	タイヤック W3780xD550xH1750 取付金物共	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	雑工事	5	車止めブロン 既製品	箇所	8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	雑工事	6	側溝 D420xH390 円型水路型 T-25	m	13			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	電灯動力盤 B-LP-1	箇	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	11			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-CET14sq	m	14			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋内ラック EM-CET14sq	m	8			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-CET38sq	m	7			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋内ラック EM-CET38sq	m	4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配管工 屋外露出 GLT36	m	14			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配管工 屋外露出 GLT54	m	7			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	ボンディングアース G36	箇所	2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	ボンディングアース G54	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	ケーブルラック ZM-70型 SR40A 1段	m	4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	ケーブルラックカバー SR40A	m	4			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	接地端子付きブルボックス 400×400×400 (HDZT)	個	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	接地工 ED(D)	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	接地極埋設標	枚	2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	塗装工 平板塗装	m2	1			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 D65	台	3			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 BL3W	台	2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	埋込スイッチ 1P15A×1-動作表示付×1(新金属プレート付)	個	2			
0020	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	埋込コンセント 2P15A×2 EET付プラグ共(新金属プレート付)	個	2			

## 【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	埋込コンセント 接地2P30A (新金属2連プレート付)	個	2			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	3			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	400			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	25			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	配管工 屋外露出 G16	m	4			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	配管工 屋内露出 E19	m	51			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	配管工 屋内露出 E25	m	3			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	配管工 屋内露出 E31	m	6			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	2種金属線び 45型	m	13			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	ボンディングアース E19	箇所	9			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	ボンディングアース E31	箇所	6			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	丸型露出ボックス G16 1方出	個	2			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	丸型露出ボックス G16 2方出	個	2			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	丸型露出ボックス G19 2方出	個	8			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	丸型露出ボックス G25 3方出	個	1			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	露出スイッチボックス G19 1方出	個	9			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	4			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	配管塗装工 E19	m	51			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	配管塗装工 E25	m	3			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	配管塗装工 E31	m	6			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	配管塗装工 露出ボックス等	個	20			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	塗装工 平板塗装	m2	1			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	1	手元開閉器盤	面	1			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	66			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	3	配管工 屋内露出 E25	m	9			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4	ボンディングアース E25	箇所	6			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5	配管塗装工 E25	m	9			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VU125A	m	6			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 VU150A	m	34			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	3	小口径塩ビ溜め罫 300φ 600H	組	1			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	4	小口径塩ビ溜め罫 300φ 800H	組	2			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	5	小口径塩ビ溜め罫 300φ 900H	組	1			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	6	小口径塩ビ溜め罫 300φ 1000H	組	1			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	7	防護蓋 T-14 300φ	組	3			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	8	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	40			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	9	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	40			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備工事	1	有圧換気扇 FE-1 650CMH×30Pa	台	1			
0020	鉾田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	換気設備工事	2	有圧換気扇 FE-2 1150CMH×30Pa	台	1			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	1	警報盤	面	1			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	2	配線工 屋内ビット EM-CEE2sq-10C	m	9			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-EEF2sq-3C	m	5			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-CEE2sq-4C	m	8			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	5	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-4C	m	118			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-CEE2sq-10C	m	8			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	7	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-10C	m	43			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	8	配管工 屋外埋設 FP30	m	75			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	9	1種金属線び A型	m	5			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	10	1種金属線び A型 コンビネーションコネクタ	個	2			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	11	1種金属線び C型	m	8			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	12	1種金属線び C型 ジャンクションボックス	個	2			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	13	1種金属線び C型 プッシング	個	3			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	14	1種金属線び C型 コンビネーションコネクタ	個	1			
0030	鉾田IC既存料金事務所棟工事	0010	電気設備工事	00010	警報設備工事	15	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0040	鉾田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	1	アスファルト舗装 t=40 路盤材 t=80	m2	146			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	2	インターロッキング舗装 t=60	m2	47.8			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	3	砂利敷き t=50	m2	55.8			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	4	地先境界ブロックA	m	9.2			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	5	歩車道境界ブロックB	m	94.7			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	6	車止め W750xH800 ステンレス製	箇所	2			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	7	白線引き W150 溶融式	m	10			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	8	白線引き セブラ W150 溶融式	m	3.6			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	9	アスファルト舗装撤去 t=40 路盤材 t=80 集積様共	m2	132			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	10	コンクリート土間撤去 集積共	m3	2.8			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	11	砂利敷き撤去 t=50 集積共	m2	3.3			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	12	地先境界ブロックA撤去 集積共	m	5			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	13	歩車道境界ブロックB撤去 集積共	m	51.5			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	14	異形鉄筋撤去費 D10 SD295 集積共	t	0.1			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	15	コンクリートカッター入れ	m	13.3			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	16	発生運搬費(アスファルトコンクリート類)	t	13.25			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	17	発生運搬費(コンクリート類)	t	8.51			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	18	発生運搬費(金属くず類)	t	0.1			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	19	発生処分費(アスファルトコンクリート類)	t	13.25			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	20	発生処分費(コンクリート類)	t	8.51			
0040	銚田IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	21	発生処分費(金属くず類)	t	0.1			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET38sq	m	9			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET100sq	m	11			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET150sq	m	11			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-CET14sq	m	90			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋外FP管内 EM-CET38sq	m	121			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-CET100sq	m	75			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配線工 屋外FP管内 EM-CET150sq	m	75			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	73			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配管工 屋外埋設 FP40	m	90			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配管工 屋外埋設 FP50	m	121			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配管工 屋外埋設 FP80	m	223			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	異種管継手 FP40	個	2			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	異種管継手 FP50	個	1			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	ハンドホール工 EE-C2	箇所	4			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	埋設表示シート ダブル	m	110			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	地中埋設標 コンクリート製	個	9			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	根切	m3	115			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	埋戻し	m3	55			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	残土処分	m3	60			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	敷き砂	m3	60			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	重機運搬費	式	1			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	照明設備工事	1	配線工 屋内管内 EM-IE3.5sq	m	15			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	照明設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-2C	m	10			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	照明設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-2C	m	5			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	照明設備工事	4	配線接続工 直線 EM-CE3.5sq-2C	箇所	1			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	照明設備工事	5	配管工 屋外埋設 FP30	m	2			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	照明設備工事	7	照明灯(IRP-70-2R、S-10AB) 撤去・再取り付け	基	1			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	照明設備工事	8	照明基礎 撤去・再取り付け	基	1			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00030	通信配管設備工事	1	配線工 屋内PF管内 導入線 1.2mm	m	412			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00030	通信配管設備工事	2	配管工 屋外埋設 FP30	m	336			
0040	銚田IC屋外工事	0020	電気設備工事	00030	通信配管設備工事	3	配管工 屋外埋設 FP50	m	75			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	45			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 PE30A	m	14			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	3	配管工 屋外埋設 PE40A	m	73			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	4	管端防食コア付仕切弁 10K 40A	個	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	5	横水栓 F-7 13A	個	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	6	不凍水栓柱	個	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	7	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	8	隔測量水器 20A	個	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	9	隔測量水器 40A	個	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	10	弁胴 VC-P	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	11	弁胴 VC-1	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	12	量水器胴 MC-1	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	13	量水器胴 MC-2	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	14	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	132			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	15	埋設標示鉄 25φ	個	20			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	16	配管分岐 鋼管40A	箇所	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	17	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	27			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	18	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	18			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	19	山砂	m3	9			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	20	残土処分	m3	9			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 HVP20A	m	16			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 HVP40A	m	8			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	3	配管工 屋外埋設 HVP50A	m	11			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	4	配管工 屋外埋設 VU75A	m	18			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	5	配管工 屋外埋設 VU100A	m	50			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	6	配管工 屋外埋設 VU125A	m	32			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	7	配管工 屋外埋設 VU150A	m	46			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	8	配管工 屋外架空 カラーVP75A	m	5			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	9	防虫網 80A	個	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	10	小口径塩ビインバート胴 200φ 600H Aタイプ	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	11	小口径塩ビインバート胴 200φ 700H Aタイプ	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	12	小口径塩ビインバート胴 200φ 800H Aタイプ	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	13	小口径塩ビインバート胴 200φ 900H Aタイプ	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	14	小口径塩ビインバート胴 200φ 1000H Aタイプ	組	3			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	15	小口径塩ビインバート胴 200φ 1100H Aタイプ	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	16	小口径塩ビインバート胴 200φ 1200H Aタイプ	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	17	小口径塩ビインバート胴 200φ 1300H Aタイプ	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	18	小口径塩ビ溜め胴 300φ 600H	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	19	小口径塩ビ溜め胴 300φ 700H	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	20	小口径塩ビ溜め胴 300φ 800H	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	21	小口径塩ビ溜め胴 300φ 1000H	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	22	小口径塩ビ溜め胴 300φ 1100H	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	23	防護蓋 T-14 200φ	組	9			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	24	防護蓋 T-14 300φ	組	2			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	25	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	150			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	26	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	150			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00030	浄化槽設備工事	1	浄化槽 CP-1 設備工事(18人槽)	組	1			
0040	銚田IC屋外工事	0030	機械設備工事	00030	浄化槽設備工事	2	浄化槽 CP-1 躯体工事(18人槽)	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体+仕上	m2	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	322			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート クッションシート	m2	322			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 脚立足場	m2	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	174			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	234			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	94.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	130			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	盛土(B種) 発生土	m3	4.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	100			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	発生土処分費	m3	100			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	22.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	27.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	2.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	ホリスフレックス t=0.15	m2	173			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	ホリスフレックス t=25	m2	158			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	浅層改良施工費 改良厚1.0m	m3	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 以含む	t	14			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	機械運搬費	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	9	間接機械振動	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ400 L=20m TAFCO-PHC同等品	本	10			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	無溶接継手 TPジョイント φ400 TYPE I	個	10			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	フラット振料・運転費	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転オーガー振料	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置振料	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	バックリ振料	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	10			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	426			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	杭頭補強(ハイルスライド工法) D16 L=640 6本 KSW490同等品	箇所	10			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	4.52			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	4.39			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.56			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	2.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	鉄筋スナップ扣除	t	0.33			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	11.21			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	11.21			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	圧接継手 D19+D19	箇所	88			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10点30箇所抽取	箇所	88			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	4.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	52.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	土間コンクリート Fc24 S15	m3	32.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	壁コンクリート Fc24 S15	m3	6.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	普通コンクリート Fc24 S15 (立上りW120xH310)	m3	0.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	普通コンクリート Fc24 S15 (立上りW140xH310)	m3	0.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	普通コンクリート Fc24 S15 (エンジン基礎)	m3	0.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	土間コンクリート Fc18 S15	m3	13.8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	普通コンクリート Fc18 S15 (設備基礎部)	m3	16.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	普通コンクリート Fc24 S15 (設備基礎部)	m3	2.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	捨てコンクリート打設手間	m3	4.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	52.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	32.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	14	コンクリート打設費 壁コンクリート	m3	6.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	15	コンクリート打設費 立上りコンクリート	m3	0.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	16	コンクリート打設費 エンジン基礎コンクリート	m3	0.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	17	コンクリート打設費 土間常上部コンクリート	m3	13.8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	18	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	14			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	19	コンクリート打設費 設備基礎コンクリート	m3	19			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	20	捨てｺﾝ型枠 H=50	m	212			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	21	普通合板型枠 基礎部	m2	318			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	22	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	112			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	23	打放し合板型枠 基礎部 B種	m2	26.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	24	型枠運搬費 4t車	m2	467			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	25	打放し面補修 B種 ｺﾝﾁﾘｰﾝ処理共	m2	139			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □=200x200x9 BCR295	t	2.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □=100x100x2.3 STKR400	t	0.28			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	H形鋼材料費 H=244x175x7x11 SN400B	t	3.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H=250x125x6x9 SN400A	t	0.58			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H=244x175x7x11 SN400A	t	1.24			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	等辺山形鋼 L=65x65x5 SS400	t	0.81			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	リッパ清形鋼材料費 C=100x50x20x2.3 SSC400	t	4.82			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	鋼板材料費 PL=19 SN490C	t	0.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	鋼板材料費 PL=9 SN400B	t	0.66			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	鋼板材料費 PL=6 SN400B	t	0.01			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	鋼板材料費 PL=9 SN400A	t	0.04			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	鋼板材料費 PL=6 SN400A	t	0.06			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL=16 SS400	t	0.14			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL=9 SS400	t	0.26			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL=6 SS400	t	0.03			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	ﾄﾚﾝｼﾞｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20 S10T L=45	組	42			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	ﾄﾚﾝｼﾞｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 S10T L=55	組	649			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	ﾄﾚﾝｼﾞｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 S10T L=50	組	217			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	ﾄﾚﾝｼﾞｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 S10T L=45	組	92			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	ﾄﾚﾝｼﾞｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16 S10T L=35	組	75			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	中ﾎﾞﾙﾄ M12 L=35 SS400	組	995			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12 SNR400B L=300	組	12			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	鉄骨スクラップ 控除	t	0.48			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	水平プレス M16 L≒3300 SNR400B JIS規格品 テンハックル羽子板共	本	36			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	水平プレス M16 L≒3500 SNR400B JIS規格品 テンハックル羽子板共	本	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	工場加工組立費	t	14.46			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	工場溶接費 隅肉6mm	m	840			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	工場防錆塗装費	t	14.46			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	鉄骨現場建て方	t	14.46			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	鉄骨運搬費 11t車	t	14.46			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	建て方用重機運搬費	往復	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	ﾄﾚﾝｼﾞｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ取付	組	1075			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	中ﾎﾞﾙﾄ取付	組	995			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄセット費 M12	組	12			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	既製品柱脚 ベースﾊｯｸ 20-09V同等品	箇所	10			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	ベース下 無収縮ﾎﾞﾙﾄφ 360x360x30	箇所	10			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	212			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	1	ﾒﾓﾄ系ﾀｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 金具留め工法 塗装品 防水ｼｰﾄ共	m2	214			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	2	ﾒﾓﾄ系ﾀｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ｺｰﾀｰ役物 t=16 金具留め工法 塗装品 防水ｼｰﾄ共	m	15			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	3	土台水切り アルミ製(既製品) サイディング用	m	52			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	1	ｼｰﾘﾝｸﾞ(建具廻り) MS-2 15×10	m	69.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	タイル工事	1	外部床ﾀｲﾙ張り 磁器質ﾀｲﾙ 150×150	m2	2.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	タイル工事	2	外部 床ﾀｲﾙ張り(階段) 磁器質ﾀｲﾙ 150×150	m2	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	タイル工事	3	外部 床ﾀｲﾙ張り(段鼻ﾀｲﾙ) 磁器質ﾀｲﾙ 150×150	m	3.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t=4.0	m2	174			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=166 シーリング 共	m	24.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	48.1			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	4	クrah水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	14.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	5	軒先見切面戸 H=166 シーリング共	m	24.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	6	止面戸 屋根同材 t=0.6 加工品	m	24.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	7	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	24.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	8	タイフレーム H=166	m	96.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	9	妻用フレームH=166 @1000	m	14.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	10	木毛セメント板 H=390～600 t=15	m	14.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	11	木毛セメント板 H=390 t=15	m	24.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	12	軒樋 塩ビ製 W=150 掴み金物共	m	24.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	13	笠樋 VPカラー φ100 掴み金物共	m	11.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	14	落し口 塩ビ製トレン(既製品)φ100	箇所	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	1	外部7&3底(既製品) W1500xD900	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	2	外部7&3底(既製品) W1800xD900	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	3	外部7&3底(既製品) W1800xD900	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	4	外部7&3底(既製品) W1900xD900	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	5	外部7&3底(既製品) W2200xD900	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	6	外部7&3底(既製品) W2400xD900	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	7	外部7&3底(既製品) W2500xD900	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	8	外部7&3笠木(既製品) 無着色陽極酸化被膜 W=175	m	38.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	9	外部手摺 ステンレス製 H=700	m	6.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	10	TVアンテナ取付金物 スチール製溶融亜鉛メッキ W368xD750xD1250	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	11	外部ドラップ掛け スチール製溶融亜鉛メッキ φ22 W524xD320xD150	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	12	戸当り 硬質ゴム取付金物共	箇所	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	13	進入防止柵 スチール製溶融亜鉛メッキ W500xH400 枠共	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	14	内部足掛ドラップ ステンレス製 φ22 W350xD180 打込	箇所	12			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	15	ウエザーカバー ステンレス製焼付塗装 給気用420x420 t=1.5	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	16	ウエザーカバー ステンレス製焼付塗装 排気用420x420 t=1.5	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	17	フライングボックスアルミ製 120x150	m	3.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	18	内部配線ボックス蓋(既製品) 溶融亜鉛メッキ W300 CPL-4.5	m	9.7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	19	内部配線ボックス蓋(既製品) 溶融亜鉛メッキ W400 CPL-4.5	m	1.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	20	内部配線ボックス蓋(既製品) 溶融亜鉛メッキ W500 CPL-4.5	m	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	21	内部配線ボックス蓋(既製品) 溶融亜鉛メッキ W600 CPL-4.5	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	22	内部配線ボックス蓋枠(既製品) スチール製 受枠・ハッキング共	m	41.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	23	上り框 ステンレス製 60x100 HL t=1.5	m	11.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	24	換気扇枠 420x420	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	25	換気扇枠 800x800	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	26	内部軽量鉄骨壁下地 19形#300	m2	12.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	27	内部軽量鉄骨壁下地 50形#300	m2	149			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	28	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300	m2	180			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	29	内部壁下地開口補強 50形	m	92.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	30	内部壁下地開口補強 65形	m	38.8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	31	内部軽量鉄骨天井下地 19形#225	m2	37.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	32	内部軽量鉄骨天井下地 19形#300	m2	63.8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	33	内部天井下地開口補強 19形 300x300	箇所	9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	34	内部天井下地開口補強 19形 400x400	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	35	内部天井下地開口補強 19形 450x450	箇所	9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	36	内部天井下地開口補強 19形 900x900	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	37	内部天井下地開口補強 19形 1250x150	箇所	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	38	SF-1 木製片開き戸用スチール枠 W800xH2000	箇所	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	39	SF-2 木製片開き戸用スチール枠 W1200xH2000	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	40	内部 天井点検口 アルミ製額縁枠 450角	箇所	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金コシ仕上(設備基礎天端)	m2	5.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	2	外部床コンクリート直均し 金コシ仕上(バンドール内)	m2	16.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	3	外部床コンクリート刷毛引仕上	m2	29.1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	4	外部床モルタル塗り タイル下地	m2	2.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	5	外部床モルタル塗り 階段踏面タイル下地	m2	0.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	6	外部床モルタル塗り 階段蹴込タイル下地	m2	0.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	7	外部床モルタル塗り 金ゴテハンドネル内下地	m2	14.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	8	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上 W150(立上り天端)	m	10.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	9	外部巾木コンクリート打放し仕上	m2	21.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	10	外部壁モルタル塗り 金ゴテハンドネル内下地	m2	46.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	11	外部建具周囲 防水モルタル詰め	m	11.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	12	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 置床下地	m2	64.7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	13	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 張り物下地	m2	21.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	14	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 塗床下地	m2	36.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	15	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	23.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	16	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(エンコン基礎天端)	m2	5.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	17	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(防油堤内)	m2	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	18	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W120(防油堤天端)	m	4.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	19	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W140(防油堤天端)	m	4.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	20	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 300×300×H300(防油堤内釜場)	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	21	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W300×H300(配線ボックス)	m	9.7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	22	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W400×H300(配線ボックス)	m	1.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	23	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W500×H300(配線ボックス)	m	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	24	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W600×H300(配線ボックス)	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	25	内部壁コンクリート打放し補修 仕上 H100(エンコン基礎立上り)	m	9.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	26	内部壁防水モルタル塗り 金ゴテ仕上H130(防油堤立上り)	m	12.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 親子開き框戸 W1200×H2360	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	2	AW-1 引き違い窓 W1400×H1370	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	3	AW-2 引き違い窓 W1700×H1370	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	4	AW-3 引き違い窓 W1270×H600	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	1	SD-1 片開きフッシュ戸 W800×H2000	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	2	SD-2 片開きフッシュ戸 W900×H2000	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	3	SD-3 両開きフッシュ戸 W1800×H2700	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	4	SD-4 両開きフッシュ戸 W2000×H2700	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	5	SD-5 親子開きフッシュ戸 W1200×H2100	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	6	SD-6 親子開きフッシュ戸 W1400×H2700	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	7	SD-7 親子開きフッシュ戸 W1500×H2700	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	1	WD-1 片開きフッシュ戸 W800×H2000	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	2	WD-2 片開きフッシュ戸 W800×H2000	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	3	WD-3 親子開きフッシュ戸 W1200×H2000	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	1	フロートガラス t=5.0 2.18㎡以下	m2	1.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	2	フロートガラス t=5.0 4.45㎡以下	m2	2.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	3	型板ガラス t=4.0 2.18㎡以下	m2	0.2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	4	網入型板ガラス t=6.8 2.18㎡以下	m2	3.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	5	ガラス留めシーリング シリコン系5×5	m	75.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	1	外部DP塗り(3級) 鋼製建具面	m2	76.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	2	外部DP塗り(3級) スチール枠(細幅物) 糸巾100以下	m	43.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	3	内部DP塗り(3級) 鉄骨面 天井	m2	62.8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	4	内部DP塗り(3級) 鉄部 φ16(細幅物) 天井 糸巾100以下	m	48.9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	5	内部SOP塗り 木部 木製建具小口(細幅物) 糸巾100以下	m	21.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	6	内部SOP塗り スチール枠 木製建具用(細幅物) 糸巾300以下	m	19.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	7	内部防塵塗装(ビスキヤ素) コンクリート面	m2	36.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	1	ビニル床シート t=2.0 コンクリート金ゴテ面	m2	21.3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	2	置敷きビニル床タイル t=5.0 (帯電防止) 置床面	m2	64.7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	3	ビニル巾木 H=60	m	156			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	4	壁ビニルクロス 石こうボード面	m2	97			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	5	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	86			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	6	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	373			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	7	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	13.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	8	壁ガラスウール t=100 24K	m2	214			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	9	壁コーナースペース 塩ビ製	m	29.6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	10	天井石こうボード t=9.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	63.8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	11	天井化粧石膏ボード t=9.5	m2	37.5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	12	天井ガラスウール敷込み t=100 24K	m2	101			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	13	天井廻り縁 塩ビ製	m	122			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	1	フリーアクセスフロア H=300 3000N	m2	64.7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	2	フリーアクセスフロア端部処理 H=300	m	61.1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	3	足拭きマット W900xD600 ステンレス枠共	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	4	外部防水型ツボール蓋 鋼鉄製 φ750 枠共	箇所	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	5	ビクチャーレール	m	2.4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	6	引き分けロール網戸 W2000xH2700	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	7	引き分けロール網戸 W1500xH2700	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	8	消火器ボックス(埋込型扉付き) W288xD191xH693	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	9	エラスティック W25xH300 (エンソウ基礎周囲)	m2	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	10	おワイヤボード W1200xH1200 7&3枠	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	11	掲示板 W1200xH1200 7&3枠	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	12	ビクトサイン 200角 アクリル板t=5.0	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	13	室名板 W200xD5.0xH200 外部用アクリル板t=5.0	箇所	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	14	室名板 W244xD15xH81 アクリル樹脂板t=5.0	箇所	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	15	館名板 600x300x40 ステンレスt=2.0HL 折曲加工	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	16	酸欠注意札 W190xH90 白色 アクリル板t=3.0	箇所	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	主配電盤 M-PL	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	動力制御盤 A-P-AC1	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	動力制御盤 A-P-AC2	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	電灯分電盤 A-L-1	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	電灯分電盤 A-L-2	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	101			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	64			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C	m	13			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	212			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	23			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE8sq-3C	m	34			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	配線工 屋内PF管内 EM-CE8sq-3C	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	配線工 屋内管内 EM-CET14sq	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET14sq	m	37			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	配線工 屋内管内 EM-CET22sq	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET22sq	m	39			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET60sq	m	40			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET100sq	m	27			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET150sq	m	13			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	19			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	配管工 屋外露出 G28	m	13			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	22	配管工 屋内露出 E39	m	19			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	23	配管工 屋内隠蔽 E39	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	24	配管工 屋内隠蔽 E51	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	25	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	24			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	26	ボンディングアース E39	箇所	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	27	ボンディングアース E51	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	28	ボンディングアース G28	箇所	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	29	ケーブルラック ZM-70型 SR30A 1段	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	30	ケーブルラックカバー SR30A	m	3			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	31	ケーブルラック Z35-70型 W300 1段	m	15			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	32	ケーブルラック Z35-70型 W300 2段以降	m	30			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	33	ケーブルラック Z35-70型 W300 L型	枚	24			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	34	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	35	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HIZT)	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	36	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	37	配管塗装工 E39	m	19			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	38	塗装工 平板塗装	m2	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	39	ケーブル銘板	枚	153			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 A48	台	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 A65	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	照明器具 B23	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	照明器具 B30	台	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	照明器具 B37	台	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	照明器具 C15	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具 D40 金属縁び取付	台	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具 D48	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	照明器具 D48 金属縁び取付	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	照明器具 DA5	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	照明器具 DB8	台	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	照明器具 BL3W	台	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	照明器具 BL4	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	非常照明器具 aL1	台	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	非常照明器具 aL2	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	非常照明器具 bL2	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	埋込スイッチ 1P15A×1(新金属プレート付)	個	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	埋込スイッチ 1P15A×2(新金属プレート付)	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	埋込スイッチ 3W15A×2(新金属プレート付)	個	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	埋込スイッチ 1P15A×2-1LP×1(新金属プレート付)	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1(新金属プレート付)	個	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1 3n-付(新金属プレート付)	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	熱線センサ(観視広角)	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	熱線センサ(子機広角)	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	熱線センサ(換気扇連動・壁付型)	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	熱線センサ操作ユニット(新金属プレート付)	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	27	自動点滅器 照度調整機能付き 3A	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	28	自動点滅器スイッチ PL、ガードプレート共	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	29	温度センサ	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	30	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付)	個	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	31	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付) AC-GC	個	9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	32	埋込コンセント 2P15A×2 EET付(新金属プレート付) AC-GC	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	33	埋込コンセント 2P15A×2 EET付プラグ共(新金属プレート付)	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	34	埋込コンセント 2P15A・20A兼用×1 EET付(新金属プレート付)	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	35	埋込コンセント 2P15A×2 E付+弱電(新金属プレート付) AC-GC	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	露出コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	38	ハネスジョイントボックス 4分岐	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	39	ハネス用OAタップ 4口	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	40	機器接続費 換気扇	台	9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	303			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	18			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	43	配線工 屋内ラック EM-EEF2.0mm-2C	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	44	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	88			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	45	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	46			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	46	配線工 屋内管内 EM-EEF2sq-3C	m	17			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	47	配線工 屋内ラック EM-EEF2.0mm-3C	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	48	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	283			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	49	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	246			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	50	配線工 屋内ラック EM-CE3.5sq-3C	m	17			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	51	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE3.5sq-3C	m	141			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	52	配線工 屋内PF管内 EM-CE3.5sq-3C	m	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	53	配線工 屋内ラック EM-CE5.5sq-3C	m	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	54	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	23			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	55	配線工 屋外PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	56	配管工 屋外露出 G16	m	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	57	配管工 屋内露出 E19	m	23			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	58	配管工 屋内露出 E25	m	45			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	59	配管工 屋内露出 E31	m	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	60	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	40			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	61	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	249			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	62	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	63	2種金属線び 30型	m	20			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	64	2種金属線び 30型 1分岐ボックス	個	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	65	2種金属線び 30型 2分岐ボックス	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	66	ボンディングアース E19	箇所	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	67	ボンディングアース E25	箇所	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	68	ボンディングアース E31	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	69	ボンディングアース 位置ボックス	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	70	丸型露出ボックス G16 1方出	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	71	丸型露出ボックス E19 2方出	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	72	丸型露出ボックス E19 3方出	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	73	丸型露出ボックス E25 1方出	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	74	丸型露出ボックス E25 2方出	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	75	丸型露出ボックス E25 3方出	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	76	丸型露出ボックス E31 3方出	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	77	丸型露出ボックス E31 4方出	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	78	露出スイッチボックス E19 1方出	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	79	露出スイッチボックス E25 1方出	個	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	80	露出スイッチボックス E31 1方出	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	81	露出スイッチボックス E31 2方出	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	82	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	59			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	83	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	84	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	85	金属製アウトレットボックス 四角大浅	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	86	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	87	防火区画貫通処理工(壁・床) 100φ	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	88	防火区画貫通処理工(ボックス)	箇所	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	89	配管塗装工 E19	m	23			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	90	配管塗装工 E25	m	45			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	91	配管塗装工 E31	m	7			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	92	配管塗装工 露出ボックス等	個	22			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	93	塗装工 平板塗装	m2	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	1	電動機結線費	台	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	3	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-3C	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-4C	m	24			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7	配管工 屋外露出 G16	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8	配管工 屋外露出 G22	m	23			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	9	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	10	電動機接続材 F24WP	箇所	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	11	ボンディングアース G16	箇所	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	12	ボンディングアース G22	箇所	15			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	13	屋外配管支持金物 W300	個	12			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	1	警報壁	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	2	レベルレギュレータ	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	3	配線工 屋内ラック EM-CEE2sq-2C	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	4	配線工 屋内ビット・天井 EM-CEE2sq-2C	m	73			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	5	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-2C	m	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	6	配線工 屋内ビット・天井 EM-CEE2sq-4C	m	64			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	7	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-4C	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	8	配線工 屋内ビット・天井 EM-CEE2sq-10C	m	11			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	9	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-10C	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	10	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	11			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	11	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	12	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	1	弱電端子盤 A-T-1	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	2	ノズルプレート(新金属製)	枚	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	10			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	4	配線工 屋内PF管内 導入線 1.2mm	m	22			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	5	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	19			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	6	配管工 屋内隠蔽 HIVE16	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	7	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	8	接地工 ED(D)	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	9	接地極埋設機	枚	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	10	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	11	防火区画貫通処理工(ボックス)	箇所	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	1	UHFアンテナ 20EL	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	2	BSCAS-60	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	3	アンテナmast 3.6m 50A	基	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	4	増幅器	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	5	分配器(2分配用)	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	6	テレビ端子(2端子用)	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	7	テレビ試験調整表	式	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-S-5C-FB	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-5C-FB	m	12			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-S-5C-FB	m	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-S-7C-FB	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	12	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-7C-FB	m	19			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	13	配線工 屋内PF管内 EM-S-7C-FB	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	14	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	15	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	16	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	17	ブルボックス 150×150×100 (HDZT)	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	1	電気錠制御錠(1回線)	面	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	2	テンキー制御器	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	3	テンキー操作器	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	4	電気錠制御用I/O-BOX	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	5	指静脈認証リーダー	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	6	指静脈認証リーダー 防水箱収納	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	7	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE0.9-1P	m	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	8	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE0.9-1P	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE-S0.9-2P	m	11			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-2P	m	22			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	11	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE0.9-3P	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	12	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE0.9-3P	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	13	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	28			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	14	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	15	金属製アウトレットボックス 四角大浅	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	1	壁掛式タンク密結形洋風便器 紙巻器含む	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	2	L型手摺	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	3	壁付手洗器(自動水栓・電気温水器共)	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	4	壁掛洗面器(単水栓共)	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 SGP-VD20A	m	13			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	3	配管工 機械室・便所 SGP-VA20A	m	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	4	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	5	隔測量水器 20A	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	6	弁胴 VC-P	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	7	量水器胴 MC-1	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	8	保温工 屋内隠蔽 20A (GW・ALGC仕上f)	m	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	9	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	10	埋設標示板 25φ	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	11	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	12	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	13	山砂	m3	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	14	残土処分	m3	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	1	排水水中ポンプDP-1 0.15KW	台	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	2	配管工 機械室 HIVP50A	m	16			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	3	配管工 屋外埋設 HIVP50A	m	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	4	配管工 屋外埋設 VUI25A	m	8			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	5	配管工 屋外埋設 VUI50A	m	40			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	6	配管工 屋外埋設 VP75A	m	11			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	7	配管工 機械室・便所 VP50A	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	8	配管工 機械室・便所 VP75A	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	9	小口径塩ビインバート胴 200φ 800H Aタイプ	組	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	10	小口径塩ビ溜め胴 300φ 900H	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	11	小口径塩ビ溜め胴 300φ 1000H	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	12	小口径塩ビ溜め胴 300φ 1100H	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	13	小口径塩ビ溜め胴 300φ 1200H	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	14	小口径塩ビ溜め胴 300φ 1300H	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	15	小口径塩ビ溜め胴 300φ 1400H	組	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	16	防護蓋 T-14 300φ	組	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	17	逆止弁 10K 50A(青銅製)	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	18	床土掃除口金物 COA80A	個	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	19	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	57			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	20	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	57			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	1	天井カセット4方向空調機 PAC-1(冷4.0/暖4.5KW)	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	2	天井リ型空調機 PAC-2(冷5.0/暖5.6KW)	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	3	天井リ型空調機 PAC-3(冷10.0/暖11.2KW)	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	4	壁掛型ルームエアコン RAC-2(冷2.5/暖2.8KW)	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	5	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/9.52φ	m	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	6	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/12.7φ	m	33			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	7	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 9.52φ/15.9φ	m	27			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	8	配管工 屋内一般 ドレン管VP20A	m	1			



【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	9	配管工 屋内一般 ドレン管VP25A	m	11			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	10	配管工 屋内一般 ドレン管VP40A	m	14			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	11	配管工 屋外架空 ドレン管VP20A	m	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	12	配管工 屋外架空 ドレン管VP40A	m	9			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	13	配管工 屋外埋設 ドレン管VP50A	m	12			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	14	保温工 ステンレス巻き 100φ	m	25			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	15	保温工 天井内 20A (GW-ALGC仕上げ)	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	16	保温工 天井内 25A (GW-ALGC仕上げ)	m	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	17	保温工 天井内 40A (GW-ALGC仕上げ)	m	12			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	18	保温工 屋内露出 20A/GW・カラー鉄板仕上げ	m	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	19	保温工 屋内露出 40A/GW・カラー鉄板仕上げ	m	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	20	配線工 天井内 EM-OEES1.25sq-3G	m	65			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	21	配線工 天井内 EM-OEES1.25sq-2G	m	20			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	22	配管工 埋込 PF16	m	6			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	23	埋込角型スイッチボックス (2個用)	個	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	24	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	空調設備工事	25	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	1	全熱交換換気扇 HEX-1 60CMH×30Pa	台	2			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	2	天井埋込換気扇 VF-1 60CMH×20Pa	台	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	3	天井埋込換気扇 VF-2 100CMH×50Pa	台	4			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	4	外気取入口 OA-1 (給排気グリル200φ)	台	3			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	5	有圧換気扇 FS-1 2100CMH×50Pa	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	6	有圧換気扇 FE-1 2100CMH×50Pa	台	1			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	7	スパイラルダクト 100φ	m	39			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	8	スパイラルダクト 200φ	m	5			
0010	北浦IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	換気設備工事	9	保温工 屋内隠蔽 スパイラルダクト(GW25mm)	m2	11			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	305			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	差出し 躯体+仕上	m2	305			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	305			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	305			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	153			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	488			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート タリシート	m2	488			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 枠組み脚足場 H=3.6m	m2	305			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	305			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	452			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	331			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	265			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	発生土運搬費 ダンプトラック10t積載 50km以内	m3	187			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土処分費	m3	187			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	30.9			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砂敷 土間下 t=30	m3	0.8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ300 L=20m TAFCO-PHC同等品	本	20			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	無溶接継手 TPジョイント φ300	個	20			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	フラン機料・運転費	式	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転オーガー機料	式	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置機料	式	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	バックホウ機料	式	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	20			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	642			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	杭頭補強(パイロスタッド工法) D13 L=520 6本 KSW490同等品	箇所	20			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚子IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.53			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.99			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	0.68			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	異形鉄筋材料費 D22 SD345	t	0.87			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋スナップ控除	t	0.14			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋加工組立	t	4.94			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	鉄筋運搬費 10t車	t	4.94			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	圧接継手 D19+D19	箇所	40			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	10	溶接金網 φ6 150x150 (アライド床内)	m2	433			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	11	溶接金網 敷き手間 φ6 150x150 (アライド床内)	m2	433			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	12	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10点30箇所抜取	箇所	40			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	3.6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	35.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	基礎コンクリート Fc24 S8	m3	18.9			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	基礎コンクリート Fc24 S15	m3	11.8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	基礎コンクリート Fc18 S15	m3	82.7			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	捨てコンクリート打設手間	m3	3.6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	149			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	捨てコン型枠 H=50	m	118			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	普通合板型枠 基礎部	m2	290			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	126			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	型枠運搬費 4t車	m2	422			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	打放し面補修 B種 コン処理共	m2	126			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-125x125x8 STKR400	t	0.09			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-125x125x3.2 STKR400	t	0.88			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	鋼管材料費 ○-318.5x6.9 STK400	t	3.26			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400B	t	4.51			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	0.75			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	溝形鋼管材料費 [-200x90x8x13.5 SS400	t	1.46			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	溝形鋼管材料費 [-180x75x7x10.5 SS400	t	0.54			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	溝形鋼管材料費 [-100x50x5x7.5 SS400	t	0.91			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	等辺山形鋼 L-65x65x6 SS400	t	0.13			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	不等辺山形鋼 L-200x90x9 SS400	t	0.71			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	ワッパ溝形鋼材料費 C-125x50x20x3.2 SSC400	t	1.6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	ワッパ溝形鋼材料費 C-100x50x20x2.3 SSC400	t	1.62			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	3.07			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.49			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.11			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL-12 SN400A	t	0.02			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.02			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	鋼板材料費 PL-6 SN400A	t	0.03			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.92			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.34			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=60	組	841			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=55	組	649			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=45	組	466			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=40	組	121			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=35	組	125			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	中ボルト M16 L=50 SS400	組	213			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	アンカーボルト M22 SNR400B L=600 WN	組	40			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	鉄骨スナップ控除	t	0.69			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	水平プレス M12 L≒3800 SNR400B JIS規格品 テンハッセル羽子板共	本	20			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	水平プレス M12 L≒4600 SNR400B JIS規格品 テンハッセル羽子板共	本	16			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	工場加工組立費	t	21.98			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	工場溶接費 隅肉6mm	m	1912			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	工場防錆塗装費	t	21.98			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	鉄骨現場建て方	t	21.98			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	鉄骨運搬費 1t1車	t	21.98			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	建て方用重機運搬費	往復	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	38	トレンパ形高力ボルト取付	組	2202			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	39	中ボルト取付	組	213			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	40	アンカーボルトセット費 M22	組	40			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	41	ベース下 無収縮モルタル 410x410x50	箇所	10			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	42	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	212			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	1	シーリング(高低目地等) MS-2 20×20	m	311			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	2	シーリング(防護柱取合い) MS-2	m	14.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	3	シーリング(取付下地周囲) MS-2 20×20	m	13.1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	1	折板葺き7mm垂鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=170内外	m2	287			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	2	軒先見切面戸 H=170 シーリング共	m	51.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	3	止面戸 屋根同材 t=0.6 加工品	m	51.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	4	水上面戸 屋根同材 H=170 シーリング共	m	51.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	5	妻側水切り 屋根同材 t=0.8 加工品	m	22.4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	6	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	51.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	7	水切り 屋根同材 t=0.8 加工品(幕板・軒樋間)	m	75			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	8	棟包み 屋根同材 t=0.8 加工品	m	25.6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	9	タイフレーム H=170	m	154			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	10	妻用フレーム H=170 @1000	m	22.4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	11	軒樋 樹脂被覆鋼板加工品 t=0.8 W270xH145/120	m	51.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	12	堅樋 VPカラーφ100 挿み金物共	m	28.5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	13	落し口 塩ビ製トレン(既製品)φ100	箇所	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	14	堅樋スルホ VPカラーφ100	箇所	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	1	外部手摺 7mm製樹脂被覆φ34 取付金物・支柱共	m	29.3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	2	幕板 7mm垂鉛合金メッキ鋼板 t=1.2 取付金物共	m	75			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	3	幕板下端水切り 幕板同材 t=1.2 W175	m	75			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	4	幕板笠木 幕板同材 t=1.2 W175	m	75			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	5	外部ビッテ蓋 W820xD760 (ケール貫通) 枠共	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	6	外部ビッテ蓋 W970xD920 (柱廻り) 枠共	箇所	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	7	外部ビッテ蓋 W970xD860 (柱廻り) 枠共	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	8	外部ビッテ蓋 W820xD760 角欠け(ケール貫通) 枠共	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	9	外部ビッテ蓋 W970xD840 (柱廻り) 枠共	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	10	車線横断バー W550xH1000 取付金物・停止マーク共	箇所	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	11	再通儀アンテナ取付下地 W350xD500xH212.5 穴明けφ50共	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	12	外部排水点検蓋 W330xD500 溶融垂鉛メッキ 枠共	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	13	段鼻ノスリアップ金物(ゴムタイヤ入り) ステンレス製 W40	m	60			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	14	蓄摺 ステンレス製 t=1.5 W40	m	3.5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	15	外部手摺φ型 溶融垂鉛メッキ φ42.7 W550xD800 t=3.2 (ラップ上部)	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	16	外部ラップ 溶融垂鉛メッキ φ76.3 W500xH6360 落下防止・取付金物共	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	17	信号灯取付下地 PL-770x110x2.3 補強材共	箇所	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	18	フェッカープレート 溶融垂鉛メッキ C.PL-4.5 取付金物共	m2	0.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	19	車線進入防止チェーン ステンレス製カバー付き 柱H1000 132本	m	137			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	1	外部床モルタル塗り 金コシ仕上 t=30(柱周囲ビッド)	m2	5.2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	2	ベース下 均しモルタル t=30 (ラップ下部)	m2	0.8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	3	外部床コンクリート置均し 金コシ仕上(アイランド)	m2	137			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	1	SD-1 欄間付き片開きラッシュ戸 W700xH2440	箇所	5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	1	外部DP塗り(1級) 鉄骨面	m2	288			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	2	外部DP塗り(3級) 鉄骨面	m2	39.6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	3	外部DP塗り(1級) 鋼製建具面	m2	22.7			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	4	外部DP塗り(1級) 鉄骨面φ12(細幅物) 糸巾100以下	m	136			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	5	外部DP塗り(1級) スチール枠(細幅物) 糸巾100以下	m	23.5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	6	外部モリック変性ポリウレタン樹脂塗り 鉄骨面	m2	10.4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	1	ゴムシートカバー W420xD570 t=2.0	箇所	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	2	地下通路屋根 7×5亜鉛合金メッキ鋼板 t=1.2	箇所	5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	3	エラスト W20	m2	10.7			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	4	PP3 車両分層機用防護柱 □-125x125x6.0 H=1800 取付金物共	箇所	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	5	PP4 ETC車両検知器用防護柱 □-125x125x6.0 H=1650 取付金物共	箇所	7			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	6	PP5 ETC発進制御機用防護柱 □-125x125x6.0 H=1065 取付金物共	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	7	緑石 210/180x300x600	m	282			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	8	緑石 210/180x300x1100	m	6.9			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	9	C2b 緑石 W580xD920xH300	箇所	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	10	C3a 緑石 W580xD1090xH300	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	11	C3b 緑石 W580xD1090xH300	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	12	NP-1 700x700x70 W2200xD4290xH1300	箇所	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	13	コンクリート777 W220xD140	箇所	7			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	14	コンクリート777 W220xD180	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	15	コンクリート777 W220xD200	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	16	コンクリート777 W220xD220	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	17	コンクリート777 W220xD250	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	18	コンクリート777 W220xD280	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	19	コンクリート777 W220xD300	箇所	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	20	コンクリート777 W220xD330	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	21	コンクリート777 W220xD360	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	22	コンクリート777 W220xD430	箇所	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	23	コンクリート777 W220xD470	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	24	コンクリート777 W220xD500	箇所	108			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	25	コンクリート777 W220xD140 手掛け付き	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	26	コンクリート777 W220xD200 手掛け付き	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	27	コンクリート777 W220xD250 手掛け付き	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	28	コンクリート777 W220xD300 手掛け付き	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	29	コンクリート777 W220xD340 手掛け付き	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	30	コンクリート777 W220xD400 手掛け付き	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	31	コンクリート777 W220xD500 手掛け付き	箇所	24			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	32	コンクリート777 W220 曲線	箇所	18			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	33	コンクリート777 W220 曲線 手掛け付き	箇所	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	34	コンクリート777 W330xH265 据付モジュール共	m	77			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	35	コンクリート777 W330xH265 曲線 据付モジュール共	箇所	5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	36	カントリ基礎(両端部) 900x2400x1000 H-300x300x10x15 L=6500	基	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	37	カントリ基礎(中央部) 900x3000x1000 H-300x300x10x15 L=6500	基	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	38	再通信アンテナ基礎 900x900x900 H-300x300x10x15 L=4200	基	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	39	第二アンテナ基礎 900x900x900 H-300x300x10x15 L=4200	基	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	40	センサー用基礎A W700xD700xH950(出口車両検知装置)	基	6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	41	センサー用基礎B W750xD950xH950(進入検知装置)	基	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	42	センサー用基礎D W400xD480xH950(車長検知装置)	基	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	43	センサー用基礎E W700xD740xH950(左ハンドル用発券機)	基	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	44	センサー用基礎F W450xD450xH950(入口ITVカメラ)	基	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	45	センサー用基礎G W450xD450xH950(出口ITVカメラ)	基	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	1	照明器具 G95	台	16			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	2	照明器具 H14W	台	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	3	防水型埋込スイッチ 3W15A × 1	個	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋外管内 EM-IE2.0mm	m	175			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	5	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-3C	m	9			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	6	配線工 屋外ビット EM-CE5.5sq-3C	m	10			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-2C	m	68			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	8	配線工 屋外管内 埋入線 1.2mm	m	105			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	9	配管工 屋外露出 G16	m	74			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	10	配管工 屋外露出 G22	m	58			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	11	配管工 屋外露出 G28	m	9			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	12	配管工 屋外露出 G36	m	56			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	13	ボンディングアース G16	箇所	6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	14	ボンディングアース G22	箇所	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	15	ボンディングアース G28	箇所	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	16	ボンディングアース G36	箇所	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	17	丸型露出ボックス G16 1方出	個	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	18	丸型露出ボックス G22 1方出	個	5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	19	丸型露出ボックス G22 2方出	個	5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	20	丸型露出ボックス G22 3方出	個	10			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	21	露出スイッチボックス G16 1方出	個	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	22	露出スイッチボックス G22 1方出	個	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	23	ブルボックス 250×250×200 (HDZT)	個	5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	24	ブルボックスセパレータ 250×250×200	個	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	1	照明器具 H14W	台	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	2	照明器具 BL3W	台	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	3	非常照明器具 bLW	台	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	4	避難口誘導灯 X1OWT	台	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	5	通路誘導灯 Y1OWT	台	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	6	防水型埋込スイッチ 3W15A×1	個	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	7	埋込スイッチ 4W15A	個	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	8	配線工 屋外管内 EM-E2.0mm	m	276			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	9	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-3C	m	6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	10	配線工 屋外ラック EM-CE3.5sq-3C	m	53			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	11	配線工 屋外ラック EM-CE5.5sq-3C	m	13			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	12	配管工 屋外露出 G16	m	36			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	13	配管工 屋外露出 G22	m	39			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	14	丸型露出ボックス G16 1方出	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	15	丸型露出ボックス G16 2方出	個	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	16	丸型露出ボックス G22 1方出	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	17	丸型露出ボックス G22 2方出	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	18	丸型露出ボックス G22 3方出	個	10			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	19	露出スイッチボックス G16 1方出	個	6			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	20	露出スイッチボックス G22 1方出	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	21	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	22	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅 カバー付き	個	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	23	ケーブルラック Z35-70型 200A-Z35 1段	m	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	24	ネトロン 200A用	m	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	25	ケーブルラック Z35-70型 300A-Z35 1段	m	25			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	26	ケーブルラック Z35-70型 300A-Z35 2段以降	m	49			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	27	ケーブルラック Z35-100型 700B-Z35 1段	m	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	28	ケーブルラックセパレータ	m	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	29	ネトロン 700B用	m	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	30	支持金物	個	2			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	1	レベルレギュレータ	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	2	配線工 屋内ラック EM-CEE2sq-2C	m	28			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	3	配管工 屋外露出 G22	m	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	4	丸型露出ボックス G22 2方出	個	2			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	44			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	2	配管工 機械室・便所 SGP-VA20A	m	26			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	3	敷水栓 単水栓13A	個	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	4	敷水栓ボックス SUS製	個	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	5	隔測水量器 20A	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	6	弁機 VC-P	組	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	7	量水器機 MC-1	組	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	8	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上り)	m	26			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	9	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	44			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	10	埋設標準弁 25φ	個	5			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	11	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	13			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	12	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	9			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	13	山砂	m3	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	14	残土処分	m3	4			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	1	排水水中ポンプDP-1 0.15KW	台	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	2	配管工 機械室 HVP50A	m	8			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	3	逆止弁 10K 50A(青銅製)	個	1			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	4	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	3			
0020	北浦ICトールゲート棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	5	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	105			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体+仕上	m2	144			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	144			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	144			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	105			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	564			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート クッションシート	m2	564			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 枠組み綁足場 H=3.6m	m2	78.8			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	内部仕上足場 枠組み綁足場 H=9.0m	m2	65.6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	140			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	すきとり	m3	13.1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	床付け つぼ堀り	m2	56			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	埋戻し(B種) 発生土	m3	75.8			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土運搬費 タンク10t積級 50km以内	m3	77.3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	発生土処分費	m3	77.3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	3.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	8.6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	ポリエチレンフィルム t=0.15	m2	141			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	浅層改良施工費 改良厚1.0m	m3	105			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 以下含む	t	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	機械運搬費	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	間接機械損料	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ600 L=19m TAFCO-CPRC同等品	本	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	無溶接継手 TPジョイント φ600	個	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	フラン機料・運転費	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転オーガー機料	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置機料	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	バックホウ機料	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	903			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	杭頭補強(パイルスタッド工法) D25 L=1000 8本 KSW490同等品	箇所	9			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	5	押出成形セメント板 H=470 t=15 取付金物共	m	42.9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	6	シーリング PU-2 20×10	m	148			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	7	シーリング MS-2 15×10	m	56.3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	1	堅樋 VPカラー φ100 掴み金物共	m	21.8			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	2	呼樋 VPカラー φ100(既製品) 掴み金物共	箇所	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	1	外部76ミ笠木(既製品) 無着色陽極酸化被膜 W=275	m	43.5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	2	外部安全ガード付きタップ(既製品) ステンレス製 取付金物共	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	3	ルーフトン 錆鉄板(横引型) コルタル焼付 φ100	箇所	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	4	防虫目皿	箇所	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	5	内部階段手摺 ステンレス製 HL t=2.0 φ34 取付金物共	m	8.2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	6	内部手摺 ステンレス製 HL H=970 φ42.7 取付金物共	m	10.5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	7	外部タップ ステンレス製 W400xH3500	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	8	クレーチング t=50 517x1600	箇所	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	9	クレーチング t=50 613x1570	箇所	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	10	クレーチング 枠 ステンレス製 L=75x75x9.0	m	16.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	11	内部階段クレーチングFRP製 W750xD1250 取付金物共	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	12	内部階段クレーチングFRP製 W750xD230 取付金物共	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	13	内部階段クレーチングFRP製 W750xD280 取付金物共	箇所	20			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	14	換気層枠 ステンレス製 500x500 t=1.5	箇所	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	15	フッス ステンレス製 W3200xH1100	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	108			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	2	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(土間)	m2	21.8			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	3	外部床コンクリート直均し 金ゴテ アスファルト防水下地	m2	108			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	4	外部床コンクリート打放し補修 アスファルト防水下地	m2	33			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	5	外部床コンクリート打放し補修 H=0/100 素地仕上(土間側面)	m	6.8			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	6	外部防水モルタル塗り 金ゴテ H300xH50	m	11.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	7	外部防水モルタル塗り 金ゴテ t=30(底)	m2	4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	8	外部コーナモルタル塗り アスファルト防水 入隅	m	42.3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	9	外部巾木コンクリート打放し補修 素地仕上	m2	22			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	10	外部壁コンクリート打放し補修 塗装下地	m2	472			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	11	外部天井コンクリート打放し補修 塗装下地	m2	1.1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	12	外部建具周囲 防水モルタル詰め	m	49.9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	13	外部壁複層塗材E 打放し面	m2	473			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	14	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	10.5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	15	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 塗床下地	m2	123			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	16	内部床コンクリート直均し 金ゴテ W180 塗床下地 (RC立上り天端)	m	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	17	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上 W120 (キャットウォークRC立上り天端)	m	10.5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	18	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上 W200 (RC立上り天端)	m	4.6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	19	内部床コンクリート打放し補修 素地 H=150 (キャットウォークRC立上り天端)	m	10.5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	20	内部床コンクリート打放し補修 H=150 塗床下地 (RC立上り)	m	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	21	内部床コンクリート打放し補修 素地 H=300 (キャットウォークRC立上り)	m	10.5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	22	内部床コンクリート打放し補修 素地 H=300 塗床下地 (RC立上り)	m	4.6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	23	内部床コンクリート打放し補修 素地 H=350 塗床下地 (RC立上り)	m	4.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	24	内部壁コンクリート打放し 金ゴテ W120 塗装下地	m	3.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	25	内部壁コンクリート打放し 金ゴテ W140 塗装下地	m	14.2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	26	内部壁コンクリート打放し補修 塗装下地	m2	335			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	27	内部壁コンクリート打放し補修 素地仕上	m2	150			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	28	内部天井コンクリート打放し補修 塗装下地	m2	16.9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	29	内部天井コンクリート打放し補修 塗装下地(梁型)	m2	50.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	30	内部天井コンクリート打放し補修 素地仕上(梁型)	m2	56.5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	31	内部天井コンクリート打放し補修 素地仕上(キャットウォーク上裏)	m2	11.8			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	32	内部天井コンクリート打放し補修 素地仕上	m2	82.9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	33	内部壁複層塗材E ALC面	m2	19			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 片開きフッソナ戸 W800xH2000	箇所	1			



【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	アルミニウム製建具工事	2	AW-1 引き違い窓 W1600xH750	箇所	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	アルミニウム製建具工事	3	AG-1 ガリ W1600xH750	箇所	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	1	SS-1電動軽量シャッター W4200xH4000	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	鋼製建具工事	2	OH-D-1オーバーヘッド(バランス式) W4500xH4400	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	1	フロートガラス t=5.0 2.18㎡以下	m2	2.9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	ガラス工事	2	ガラス留めシーリング シリコン系5x5	m	30.2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	1	内部床シタシ系含浸剤 コンクリート金ゴテ面	m2	3.6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	2	内部床防塵塗装 H=150 打放し面 (RC立上り)	m	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	3	内部床防塵塗装 H=300 打放し面 (RC立上り)	m	4.6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	4	内部床防塵塗装 H=350 打放し面 (RC立上り)	m	4.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	5	内部床防塵塗装 W180 コンクリート金ゴテ面 (RC立上り天端)	m	9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	6	内部壁シタシ系含浸剤 打放し面	m2	336			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	7	内部壁シタシ系含浸剤 W120 コンクリート金ゴテ面	m	3.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	8	内部壁シタシ系含浸剤 W140 コンクリート金ゴテ面	m	14.2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	9	内部天井シタシ系含浸剤 打放し面	m2	16.9			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	10	内部天井シタシ系含浸剤 打放し面 (梁型)	m2	50.4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	塗装工事	11	内部床シタシ系防塵塗装 防汚仕上	m2	119			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	1	外部防護ゴム(既製品) 70x50xL5050	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	2	外部防護ゴム(既製品) 90x90xL2000	箇所	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	3	ネット	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	4	ハレット プラスチック製 1200x1100x150	m2	37			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	5	内部防護ゴム(既製品) 90x90xL650	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	6	方位表示板	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	7	クレーン	基	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0010	建築工事	00170	雑工事	8	白線引き W150	m	14			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	電灯動力盤 C-LP-1	面	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	68			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET22sq	m	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-CET22sq	m	7			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET100sq	m	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-CET100sq	m	7			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配管工 屋内隠蔽 HRVE16	m	14			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配管工 屋外埋設 FP30	m	7			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配管工 屋外埋設 FP40	m	7			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配管工 屋外埋設 FP80	m	7			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	接地工 ED(D)	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	接地極埋設標	枚	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	埋設表示シート ダブル	m	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	根切	m3	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	埋戻し	m3	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	残土処分	m3	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	敷き砂	m3	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	重機運搬費	式	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 E64W	台	10			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 F170	台	5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	避難口誘導灯 X1CW	台	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	避難口誘導灯 X1CWT	台	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	防水型埋込スイッチ 1P15A	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	防水型埋込スイッチ 1P15A×3 防雨スイッチプレート付	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	配線工 屋外管内 EM-IE2.0mm	m	516			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	配管工 屋外露出 G16	m	55			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	84			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	16			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	丸型露出ボックス G16 1方出	個	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	丸型露出ボックス G16 2方出	個	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	露出スイッチボックス G16 1方出	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	20			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HDZT)	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	1	電動弁用操作スイッチ 動作表示灯付	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	2	ブランクプレート(新金属プレート)	枚	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	3	配線工 屋外管内 EM-IE2.0mm	m	22			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	67			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5	配線工 屋外ビッド・天井 EM-CEE1.25sq-6C	m	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-6C	m	33			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7	配管工 屋外露出 G22	m	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	26			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	9	配管工 屋外埋設 FP30	m	23			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	10	ボンディングアース G22	箇所	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	11	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	12	接地端子付きブルボックス 200×200×100 (HDZT)	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	1	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	13			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	2	配管工 屋外埋設 FP30	m	12			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	19			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 SGP-VD20A	m	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	3	配管工 屋内一般 SGP-VA20A	m	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	4	横水栓 20-F12	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	5	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	6	隔測量水器 20A	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	7	弁鎖 VC-P	組	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	8	量水器掛 MC-1	組	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	9	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上f)	m	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	10	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	19			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	11	埋設標示鉄 25φ	個	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	12	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	13	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	4			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	14	山砂	m3	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	15	残土処分	m3	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	1	配管工 屋外架空 H1VP40A	m	5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	2	配管工 屋外架空 H1VP100A	m	10			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	3	仕切弁 10K 40A(PVC製)	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	4	バタフライ弁 10K 100A(PVC製)	個	3			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	5	Y型ストレーナ 10K Y-ST100A(PVC製)	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	6	電動ボール弁 10K 100A(PVC製)	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	7	塩ビフレキホース 100A×2.5m	本	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	8	ホースニップル 100A	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	9	ホースフック 100A	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	10	ホースカブラ 100A SUS製	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	11	電動弁ボックス	個	1			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	12	架台B	個	6			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	13	保温工 屋外露出 40A (PF・SUS巻き仕上f)	m	5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	14	保温工 屋外露出 100A (PF・SUS巻き仕上f)	m	10			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	15	保温工 弁類 100A (PF・SUS巻き仕上f)	個	5			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VU125A	m	8			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	2	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	3	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	2			
0030	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	有圧換気扇 FE-1 3000CMH×50Pa	台	2			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	60.3			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	36.1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	4	発生土運搬費 タンクトラック10t積級 50km以内	m3	37.8			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	5	発生土処分費	m3	37.8			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	6	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00020	地業工事	1	砕石地業 再生材 土間下	m3	2.2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.01			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.97			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	2.63			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	4	鉄筋スクラップ 控除	t	0.1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	5	鉄筋加工組立	t	3.47			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	6	鉄筋運搬費 10t車	t	3.47			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	2.2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	26.7			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	2.2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	4	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	26.7			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	6	普通合板型枠 基礎部	m2	117			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	7	型枠運搬費 4t車	m2	117			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00050	防水工事	1	エポキシ樹脂塗膜防水 コンクリート金ゴう面 床面	m2	15.2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00050	防水工事	2	無機質浸透性塗膜防水 コンクリート金ゴう面 床面	m2	12			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00050	防水工事	3	エポキシ樹脂塗膜防水 打放し面 壁面	m2	59			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00050	防水工事	4	無機質浸透性塗膜防水 打放し面 壁面	m2	40.1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00050	防水工事	5	エポキシ樹脂塗膜防水 打放し面 天井面	m2	24			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00060	金属工事	1	グレーチング 蓋 970x480x150 溶融亜鉛メッキ 枠共	箇所	8			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00060	金属工事	2	マンホール蓋 φ600 鋳鉄製 防水型	箇所	4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00060	金属工事	3	クランプ W400xD200	箇所	18			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00060	金属工事	4	揚水柱 H-244x175x7x111 溶融亜鉛メッキ	箇所	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	1	内部床コンクリート直均し 金ゴう 防水下地	m2	27.2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	2	外部コンクリート直均し 金ゴう 基礎天端	m2	1.1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	3	外部防水モルタル直均し 金ゴう t=15 壁見付	m2	8.4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	4	外部防水モルタル直均し 金ゴう t=30 床	m2	27.9			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	5	外部防水モルタル直均し 金ゴう t=30 基礎天端	m2	0.7			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	6	外部防水モルタル直均し 金ゴう H150x115 曲面 マンホール部立上り	m2	7.5			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	7	外部防水モルタル直均し 金ゴう H200x130 塩溶解槽壁天端	m	8			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	8	外部防水モルタル直均し 金ゴう H300x115 基礎立上り	m	3.4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	9	内部壁コンクリート打放し補修 防水下地	m2	99.1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00070	左官工事	10	内部天井コンクリート打放し補修 防水下地	m2	24			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0010	建築工事	00080	雑工事	1	木蓋 2200x2200x125(5分割) 合成木材	箇所	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	動力制御盤 D-P-1	面	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-IE8sq	m	13			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配管工 屋外埋設 FP30	m	6			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	接地工 ED(D)	箇所	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	接地極埋設機	枚	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	1	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	2	配線工 屋外隠蔽 EM-CE3.5sq-4C	m	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-4C	m	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	4	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-4C	m	6			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	5	配線工 屋外隠蔽 EM-CE5.5sq-4C	m	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	6	配線工 屋外管内 EM-CEE2sq-4C	m	14			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	7	配線工 屋外隠蔽 EM-CEE2sq-4C	m	3			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	8	配管工 屋外露出 G22	m	15			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	9	配管工 屋外露出 G28	m	5			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	10	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	11	金属可とう電線管 F24WP	m	3			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	12	金属可とう電線管 F30WP	m	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	13	ボンディングアース G22	箇所	8			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	14	ボンディングアース G28	箇所	3			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	15	丸型露出ボックス G22 1方出	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	16	樹脂製アウトレットボックス 四角大深	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	17	接地端子付きブルボックス 200×200×100 (HDZT)	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	18	屋外配管支持金物 W300	個	9			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	19	屋外配管支持金物 W600	個	3			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	12			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	2	配管工 機械室・便所 SGP-VD20A	m	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	3	ボールタップ 20A	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	4	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	5	隔測量水器 20A	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	6	弁鎖 VC-P	組	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	7	量水器掛 MC-1	組	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	8	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	9	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	12			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	10	埋設標準板 25φ	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	11	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	12	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	3			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	13	山砂	m3	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	14	残土処分	m3	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	1	自吸水ポンプ P-1 5.5KW	台	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	2	給水ポンプ P-2 1.5KW	台	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	3	配管工 機械室・便所 HVP20A	m	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	4	配管工 機械室・便所 HVP25A	m	6			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	5	配管工 機械室・便所 HVP40A	m	16			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	6	配管工 機械室・便所 HVP50A	m	21			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	7	配管工 機械室・便所 HVP100A	m	43			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	8	配管工 機械室・便所 HVP20A(有孔)	m	9			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	9	配管工 機械室・便所 HVP40A(有孔)	m	4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	10	配管工 機械室・便所 SUS50A(有孔)	m	10			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	11	仕切弁 10K 20A(PVC製)	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	12	仕切弁 10K 25A(PVC製)	個	3			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	13	仕切弁 10K 40A(PVC製)	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	14	仕切弁 10K 50A(PVC製)	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	15	バタフライ弁 10K 100A(PVC製)	個	9			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	16	Y型ストレーナ 10K Y-ST20A(PVC製)	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	17	Y型ストレーナ 10K Y-ST100A(PVC製)	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	18	Y型ストレーナ 10K ST100A(PVC製)	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	19	電動ボール弁 10K 100A(PVC製)	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	20	自動エア抜弁 20A	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	21	フレキシブルジョイント 40A	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	22	フレキシブルジョイント 合成ゴム式 100A	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	23	防虫網 50A	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	24	塩ビフレキホース 100A×2.5m	本	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	25	ホースニップル 100A	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	26	ホースフック 100A	個	4			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	27	電動弁ボックス	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	28	架台A	個	10			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	29	架台B	個	13			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	30	架台C 1400L	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	31	架台C 1700L	個	2			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	32	架台C 3500L	個	6			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	33	架台D	個	19			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	34	防波板	個	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	35	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	1			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	36	保温工 屋外露出 25A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	6			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	37	保温工 屋外露出 40A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	16			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	38	保温工 屋外露出 50A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	21			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	39	保温工 屋外露出 100A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	43			
0040	北浦IC溶液槽新設工事	0030	機械設備工事	00020	溶液設備工事	40	保温工 弁類 100A (PF・SUS巻き仕上げ)	個	13			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	161			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体+仕上	m2	298			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	298			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	298			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	161			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	536			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート ｸﾞﾗｼﾞｭｼｰﾄ	m2	536			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 脚立足場	m2	137			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	内部仕上足場 枠組み脚立足場 H=3.6m	m2	161			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	298			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	208			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	すきとり	m3	17.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	床付け つぼ堀り	m2	66			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	埋戻し(B種) 発生土	m3	142			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	84			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	発生土処分費	m3	84			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	5.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	10.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	ホリエレンフィルム t=0.15	m2	204			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	表層改良施工費 改良厚1.0m	m3	161			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 以含む	t	13			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	機械運搬費	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	間接機械操料	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ400 L=19m TAFCO-PHC同等品	本	11			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	無溶接継手 TPジョイント φ400	個	11			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	フランク機料・運転費	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転オーガー機料	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置操料	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	バックホウ機料	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	11			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	445			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	杭頭補強(ﾊﾞﾙｽﾀﾝﾄﾞ工法)D16 L=640 10本 KSW490同等品	箇所	11			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	1.72			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	5.49			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.06			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	0.93			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	異形鉄筋材料費 D25 SD345	t	2.72			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋スクラップ 控除	t	0.28			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋加工組立	t	10.54			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	鉄筋運搬費 10t車	t	10.54			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	圧接継手 D19×D19	箇所	32			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	10	圧接継手 D25×D25	箇所	87			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	11	溶接金網 φ6 100×100(階段踏面コンクリート内)	m2	7.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	12	溶接金網 φ6 100×100(階段踊場コンクリート内)	m2	6.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	13	溶接金網 φ6 100×100(2階デッキコンクリート内)	m2	14.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	14	溶接金網 φ6 100×100	m2	140			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	15	溶接金網 敷き手間 φ6 100×100(階段踏面コンクリート内)	m2	7.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	16	溶接金網 敷き手間 φ6 100×100(階段踊場コンクリート内)	m2	6.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	17	溶接金網 敷き手間 φ6 100×100(2階デッキコンクリート内)	m2	14.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	18	溶接金網 敷き手間 φ6 100×100	m2	140			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	19	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10点30箇所後取	箇所	119			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	3.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	捨てコンクリート Fc18 S15	m3	0.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	普通コンクリート Fc18 S15	m3	1.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	普通コンクリート Fc21 S15	m3	2.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	基礎コンクリート Fc24×S S15	m3	54.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	土間・柱保護コンクリート Fc24 S15	m3	38.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	腰壁コンクリート Fc24 S15	m3	7.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	2階デッキコンクリート Fc24 S15	m3	14.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	捨てコンクリート打設手間	m3	3.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	コンクリート打設費 キンパ打設 Fc18 S15	m3	1.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	コンクリート打設費 キンパ打設 Fc21 S15	m3	2.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	54.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	38.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	14	コンクリート打設費 腰壁コンクリート	m3	7.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	15	コンクリート打設費 2階デッキコンクリート	m3	14.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	16	キンパ圧送基本料金 50m3/回未満	回	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	17	捨てコン型枠 H=50	m	211			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	18	普通合板型枠 基礎部	m2	237			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	19	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	149			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	20	型枠運搬費 4t車	m2	397			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	21	打放し面補修 B種 コーン処理共	m2	149			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-250x250x12 BCR295	t	4.21			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-250x250x9 BCR295	t	2.11			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	角形鋼管材料費 □-200x200x9 BCR295	t	0.55			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	角形鋼管材料費 □-150x100x3.2 STKR400	t	0.33			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	角形鋼管材料費 □-100x100x3.2 STKR400	t	0.13			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	2.81			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	角形鋼管材料費 □-90x90x3.2 STKR400	t	0.03			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	H形鋼材料費 H-340x250x9x14 SN400B	t	1.09			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	H形鋼材料費 H-350x175x7x11 SN400B	t	2.79			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	H形鋼材料費 H-194x150x6x9 SN400B	t	0.41			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400B	t	2.04			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400B	t	0.19			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	H形鋼材料費 H-300x150x6.5x9 SN400A	t	0.75			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	2.27			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	H形鋼材料費 H-200x100x5.5x8 SN400A	t	0.19			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	H形鋼材料費 H-100x100x6x8 SN400A	t	0.1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	溝形鋼材料費 [-125x65x6x8 SSC400	t	0.22			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	溝形鋼材料費 [-100x50x5x7.5 SSC400	t	0.53			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	等辺山形鋼材料費 L-100x100x7 SS400	t	0.15			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	等辺山形鋼 L-65x65x6 SS400	t	0.08			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	リブ清形鋼材料費 C-100x50x20x3.2 SSC400	t	0.32			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	リブ清形鋼材料費 C-100x50x20x2.3 SSC400	t	2.04			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	鋼板材料費 PL-32 SN490C	t	0.24			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	鋼板材料費 PL-22 SN490C	t	0.02			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	0.51			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	鋼板材料費 PL-16 SN490B	t	0.02			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	鋼板材料費 PL-12 SN400B	t	0.42			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.58			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.22			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.34			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	鋼板材料費 PL-12 SS400	t	0.94			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.37			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.15			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	鋼板材料費 PL-4.5 SS400	t	1.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	トリア形高力ボルト M20 S10T L=70	組	133			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	トリア形高力ボルト M20 S10T L=60	組	50			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	トリア形高力ボルト M20 S10T L=50	組	25			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	38	トリア形高力ボルト M20 S10T L=45	組	106			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	39	トリア形高力ボルト M16 S10T L=60	組	599			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	40	トリア形高力ボルト M16 S10T L=55	組	649			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	41	トリア形高力ボルト M16 S10T L=50	組	166			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	42	トリア形高力ボルト M16 S10T L=45	組	225			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	43	トリア形高力ボルト M16 S10T L=40	組	235			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	44	高力ボルト M20 F8T L=65	組	75			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	45	高力ボルト M20 F8T L=60	組	25			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	46	高力ボルト M16 F8T L=55	組	31			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	47	中ボルト M12 L=35 SS400	組	747			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	48	中ボルト M12 L=135 SS400	組	518			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	49	アンカーボルト M20 ABR400 L=400 WN フック付	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	50	アンカーボルト M20 SNR400B L=400 WN	組	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	51	アンカーボルト M12 SS400 L=240 WN	組	25			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	52	鉄骨スケラップ控除	t	0.89			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	53	水平ブレース M16 L≒4100 SNR400B JIS規格品 タンハンク羽子板共	本	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	54	水平ブレース M16 L≒3900 SNR400B JIS規格品 タンハンク羽子板共	本	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	55	水平ブレース M16 L≒3800 SNR400B JIS規格品 タンハンク羽子板共	本	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	56	水平ブレース M16 L≒3400 SNR400B JIS規格品 タンハンク羽子板共	本	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	57	水平ブレース M16 L≒3300 SNR400B JIS規格品 タンハンク羽子板共	本	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	58	工場加工組立費	t	27.51			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	59	工場溶接費 隅肉6mm	m	1004			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	60	工場防錆塗装費	t	25.26			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	61	溶融亜鉛メッキ HDZT77	t	2.25			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	62	鉄骨現場建て方	t	27.51			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	63	鉄骨運搬費 11t車	t	27.51			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	64	建て方用重機運搬費	往復	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	65	トリア形高力ボルト取付	組	2188			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	66	高力ボルト取付 F8T	組	131			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	67	中ボルト取付	組	1265			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	68	アンカーボルトセット費 M20	組	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	69	アンカーボルトセット費 M12	組	25			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	70	デッキプレート EZ50-1.2同等品	m2	140			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	71	既製品柱脚 ベースハック 25-12V同等品	箇所	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	72	既製品柱脚 ベースハック 20-09V同等品	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	73	ベース下 無収縮モルタル 420x420x30	箇所	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	74	ベース下 無収縮モルタル 360x360x30	箇所	2			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	75	ベｰス下 無収縮モルタル 400x300x450	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	76	ベｰス下 無収縮モルタル 300x125x450	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	77	柱継手 ND37 ND250-400同等品	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	78	柱継手 ND37 ND250-390同等品	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	79	柱ロケール吹付け t=25	m2	43.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	80	梁ロケール吹付け t=25	m2	145			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	81	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	402			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	1	セメント系サイディング t=16 塗装品 硬質木片セメント板 t=18+防水シート共	m2	317			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	2	セメント系サイディング コーナー役物 t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m	44.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	3	土台水切り 7&3製(既製品) サイディング用	m	42.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	1	シーリング MS-2 15×10	m	24			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	2	シーリング(建具廻り) MS-2 15×10	m	120			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	3	シーリング(ラインングカンター) SR-1 10x10	m	6.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	1	UB開口枠 米相 110x25 金物・大工手間共	m	10.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t=4.0	m2	161			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	2	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	20.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	3	軒先見切面戸 H=166 シーリング共	m	20.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	4	止面戸 屋根同材 t=0.6 加工品	m	20.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	5	水上面戸 屋根同材 H=166 シーリング共	m	20.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	6	クランク水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	19.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	7	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	20.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	8	二重水切 屋根同材 t=1.0加工	m	6.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	9	クランク包み 屋根同材 t=1.0 加工品	m	7.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	10	タイフレーム H=166	m	68.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	11	妻用フレーム H=166 ㊥1000	m	27.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	12	木毛セメント板 H=270～560 t=15	m	19.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	13	木毛セメント板 H=270 t=15	m	13.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	14	軒樋 塩ビ製 W=150 挿み金物共	m	20.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	15	笠樋 VPカラー φ100 挿み金物共	m	28.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	16	落し口 塩ビ製(既製品) φ100	箇所	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	1	外部7&3底(既製品) W1800xD900	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	2	外部7&3笠木(既製品) 無着色陽極酸化被膜 W=175	m	34.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	3	水切 屋根同材 t=0.8	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	4	塞ぎ板 スチール製 t=0.8 W415	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	5	外部手摺 7&3製 H=1100 取付金物共	m	24.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	6	外部ドラッグ ステンレス製 W400xD350xH5500 取付金物共	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	7	TVアンテナ取付金物 スチール製溶融亜鉛メッキ W368xH700xH1250	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	8	段鼻ノズスラグ 金物(ゴムタイヤ入り) ステンレス製 W35	m	32.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	9	ブラインドボックス アルミ製 120x150	m	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	10	上り框 ステンレス製 50×100 t=1.5	m	3.1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	11	縦枠 スチール製 110x25 t=1.6	m	2.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	12	床見切り ステンレス製 W40 t=1.5	m	0.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	13	数層レール ステンレス製 W=50 t=1.5 片引き用	m	9.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	14	内部軽量鉄骨壁下地 19形#300	m2	6.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	15	内部軽量鉄骨壁下地 50形#300	m2	80.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	16	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300	m2	151			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	17	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300 ライング	m2	3.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	18	内部軽量鉄骨壁下地 80形#300	m2	17.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	19	内部壁下地開口補強 50形	m	68.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	20	内部壁下地開口補強 65形	m	109			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	21	内部軽量鉄骨天井下地 19形#225	m2	122			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	22	内部軽量鉄骨天井下地 19形#300	m2	3.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	23	内部天井下地開口補強 19形 300x300	箇所	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	24	内部天井下地開口補強 19形 400x400	箇所	2			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	25	内部天井下地開口補強 19形 450x450	箇所	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	26	内部天井下地開口補強 19形 800x500	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	27	内部天井下地開口補強 19形 900x900	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	28	内部天井下地開口補強 19形 1250x150	箇所	11			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	29	SF-1 木製片開き戸用スチール枠 W600xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	30	SF-2 木製片開き戸用スチール枠 W800xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	31	SF-3 木製親子開き戸用スチール枠 W1200xH2000	箇所	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	32	SF-4 木製片引き戸用スチール枠 W1600xH2000	箇所	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	33	SF-5 木製片引き戸用スチール枠 W1800xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	34	SF-6 木製建具用スチール三方枠 W850xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	35	流入管・流出管 塩ビ製 VU150	本	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	36	流入管・流出管 円スルホ φ 150	箇所	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	37	蓋 編鋼板 CPL-4.5x700x800 溶融亜鉛メッキ	m2	2.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	38	蓋アングル L-40x40x5	m	9.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	39	内部 天井点検口 76mm製縦縁枠 450角	箇所	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	212			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	2	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(設備基礎天端)	m2	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	3	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(踏面)	m2	7.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	4	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(語横)	m2	6.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	5	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(側溝他)	m2	7.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	6	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上 W150(RC立上り天端)	m2	10.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	7	外部巾木コンクリート打放し補修 仕上 H=250	m	42.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	8	外部壁コンクリート打放し補修 塗装下地	m2	45			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	9	外部壁コンクリート打放し補修 素地仕上	m2	39.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	10	外部壁複層塗材E 打放し面	m2	45			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	11	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(根巻天端)	m2	1.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	12	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 張り物下地	m2	115			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	13	内部床コンクリート直均し 金ゴテ塗装下地(根巻天端)	m2	0.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	14	内部床コンクリート直均し 金ゴテ UB下	m2	2.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	15	内部壁コンクリート打放し補修 仕上(根巻立上り)	m2	10.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	16	内部壁コンクリート打放し補修 塗装下地(根巻立上り)	m2	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	17	内部壁コンクリート打放し補修 仕上	m2	39.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	18	内部壁複層塗材E コンクリート金ゴテ面(根巻天端)	m2	0.7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	19	内部壁複層塗材E 打放し面(根巻立上り)	m2	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 親子開き框戸 W1200xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	2	AD-2 親子開き框戸 W1200xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	3	AD-3 片開きフッシュドア W850xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	4	AW-1 引き違い窓 W1200xH1000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	5	AW-2 引き違い窓 W900xH900	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	6	AW-3 引き違い窓 W1200xH1370	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	7	AW-4 引き違い窓 W1700xH1370	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	8	AW-5 引き違い窓 W1700xH1370	箇所	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	9	AW-6 引き違い窓 W1700xH1400	箇所	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	1	OHD-1 オーバーヘッドドア(バラス式) W5760xH4000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	2	OHD-2 オーバーヘッドドア(バラス式) W6230xH4000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	1	WD-1 片開きフッシュ戸 W600xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	2	WD-2 片開きフッシュ戸 W800xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	3	WD-3 親子開きフッシュ戸 W1200xH2000	箇所	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	4	WD-4 親子開きフッシュ戸 W1200xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	5	WD-5 片引きフッシュ戸 W800xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	6	WD-6 片引きフッシュ戸 W800xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	7	WD-7 片引きフッシュ戸 W800xH2000	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	8	WD-8 片引きフッシュ戸 W600xH2000	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	9	WD-9 片引きフッシュ戸 W900xH2000	箇所	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	1	フロートガラス t=5.0 2.18㎡以下	m2	2.1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	2	フロートガラス t=5.0 4.45㎡以下	m2	14.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	3	型板ガラス t=4.0 2.18㎡以下	m2	3.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	4	型板ガラス t=4.0 4.45㎡以下	m2	16.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	5	網入型板ガラス t=6.8 4.45㎡以下	m2	2.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	6	ガラス留めシーリング シリコン系5x5	m	347			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	1	外部DP塗り(2級) スチール面(細幅物) 糸巾415	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	2	内部SOP塗り 木部	m2	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	3	内部SOP塗り 木部 木製建具小口(細幅物) 糸巾100以下	m	86.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	4	内部SOP塗り 鉄部 フラット(細幅物) 糸巾100以下	m	0.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	5	内部SOP塗り 鉄部 雨具掛 φ34(細幅物) 糸巾100以下	m	2.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	6	内部SOP塗り 鉄部 雨具掛フック φ6(細幅物) 糸巾100以下	m	0.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	7	内部SOP塗り スチール面 縦枠(細幅物) 糸巾300以下	m	2.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	8	内部SOP塗り 木部 UB開口枠(細幅物) 糸巾300以下	m	10.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	9	内部SOP塗り 木部 雨具掛(細幅物) 糸巾300以下	m	2.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	10	内部SOP塗り スチール枠(細幅物) 糸巾300以下	m	47.1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	11	内部SOP塗り スチール枠 木製建具用(細幅物) 糸巾300以下	m	21.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	12	内部SOP塗り スチール枠 木製建具用(細幅物) 糸巾100以下	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	13	内部DP塗り(2級) スチール面 壁	m2	16.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	14	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 壁等	m2	36.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	15	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 天井	m2	22.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	16	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 タイヤラック	m2	18.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	17	内部DP塗り(2級) 鉄部 φ16 天吊(細幅物) 糸巾100以下	m	28.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	1	ビニル床シート t=2.0 コンクリート全面	m2	46.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	2	ビニル床タイル t=2.0 コンクリート全面	m2	68.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	3	ビニル巾木 H=60	m	139			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	4	壁ビニルクロス 石こうボード面	m2	238			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	5	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	18			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	6	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	242			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	7	壁強化石こうボード 間縁面 t=12.5+12.5	m2	142			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	8	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	10.9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	9	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 ボード下ライニング	m2	3.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	10	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 ボード下流し前壁	m2	2.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	11	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 化粧ケイホルム板下	m2	63.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	12	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 素地 流し前壁	m2	3.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	13	壁メシン不燃化粧板 t=3.0 ボード面 流し前壁	m2	2.3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	14	壁見切縁 メシン化粧板端部 流し前壁	m	4.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	15	壁けい酸カルシウム板 t=12 軽鉄面 素地	m2	18.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	16	壁化粧けい酸カルシウム板 t=6.0 ボード面	m2	62.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	17	壁化粧けい酸カルシウム板 t=6.0 ボード面 ライニング	m2	3.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	18	壁化粧けい酸カルシウム板 t=6.0 出隅	m	4.8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	19	壁グラスウール t=100 24K	m2	151			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	20	壁コーナースタッド 塩ビ製	m	33.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	21	天井化粧石こうボード t=9.5	m2	122			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	22	天井石こうボード t=9.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	3.6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	23	天井グラスウール敷込み t=100 24K	m2	125			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	24	天井廻り縁 塩ビ製	m	167			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	1	TP-1 トイレブース W3545xH2000xT40	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	2	TP-2 トイレブース W800xH1500xT40	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	1	キッチンセット	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	2	シャワーユニット 08129タイプ	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	3	郵便受け W=386xD171xH300	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	4	コーナー防護ゴム L=900	箇所	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	5	ビクチャレール	m	1.5			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	6	姿見鏡 W600xH1200	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	7	タイヤク W4180xD870xH1600 大型車庫用 取付金物共	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	8	集水側蓋 スチール製 普通目 T-25 500x500用	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	9	消火器ボックス(埋込型扉付き) W288xD191xH693	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	10	EXP目地 エラスタイトW20 アスファルトコンパウンド充填	m2	21.2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	11	コーナー防護ゴム L=900	箇所	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	12	車止めブロック 既製品	箇所	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	13	ラインシケルンター W250	m	3.4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	14	ヘルメット棚 D320xH300 取付金物共	m	2.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	15	雨具掛 W174xH150 L=2500 取付金物共	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	16	水受皿 W350xH70 t=2 ステンレス製加工	m	2.5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	17	帽子掛 W850xH90 2段	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	18	ビトサイン 200角 アクリル板t=5.0	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	19	室名板 W200xD5.0xH200 外部用アクリル板t=5.0	箇所	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	20	側溝 D420xH390 円型水路型 T-25	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	電灯分電盤 E-L-1	面	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	68			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋内PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-CET60sq	m	19			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET60sq	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-CET150sq	m	19			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET150sq	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配管工 屋内露出 G82	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配管工 屋内露出 E31	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	配管工 屋内露出 E63	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	配管工 屋内露出 HIVE16	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	配管工 屋外露出 GLT28	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	配管工 屋外露出 GLT54	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	配管工 屋外露出 GLT82	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	配管工 屋外埋設 FP30	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	ボンディングアース E31	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	ボンディングアース E63	箇所	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	22	ボンディングアース G28	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	23	ボンディングアース G54	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	24	ボンディングアース G82	箇所	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	25	接地端子付きブルボックス 400×400×400 (HDZT)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	26	防火区画貫通処理工 (壁・床) 100 φ	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	27	接地工 ED(D)	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	28	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	29	接地極埋設標	枚	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	30	配管塗装工 G82	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	31	配管塗装工 E31	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	32	配管塗装工 E63	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	33	塗装工 平板塗装	m2	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 A30	台	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 A48	台	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	照明器具 B30	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	照明器具 D65	台	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	照明器具 DA5	台	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	照明器具 DB8	台	15			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具 DC13	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具 BL1	台	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	照明器具 BL2	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	照明器具 BL3W	台	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	非常照明器具 aL1	台	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	埋込スイッチ 1P15A×1(新金属プレート付)	個	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	埋込スイッチ 1P15A×2(新金属プレート付)	個	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	埋込スイッチ 1P15A×3(新金属プレート付)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	埋込スイッチ 1P15A×1-動作表示付×1(新金属プレート付)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1(新金属プレート付)	個	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1 aN-付(新金属プレート付)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	熱線センサ(親機広角)	個	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	熱線センサ(子機広角)	個	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	熱線センサ(換気扇連動・壁付型)	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	熱線センサ操作ユニット(新金属プレート付)	個	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	機器接続費 換気扇	台	11			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	電動機結線費	台	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	埋込コンセント 2P15A×2 E付 (新金属プレート付)	個	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	埋込コンセント 2P15A×2 E付 (新金属プレート付) AC-GG	個	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	埋込コンセント 2P15A×2 EET付 (新金属プレート付)	個	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	27	埋込コンセント 2P15A×2 EET付 (新金属プレート付) AC-GG	個	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	28	埋込コンセント 2P15A×2 EET付プラグ共 (新金属プレート付)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	29	埋込コンセント 2P15A・20A兼用×1 EET付 (新金属プレート付)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	30	埋込コンセント 接地2P20A 250V (新金属2連プレート付)	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	31	埋込コンセント 2P15A×2 E付+弱電 (新金属プレート付) AC-GG	個	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	32	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	33	露出コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	34	フロアコンセント 2P15A×2 E付	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	35	OAタップ 2P15A-E 4口	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	配線工 屋内管内 EM-EE2.0mm-2C	m	211			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	38	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	119			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	39	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	30			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内管内 EM-EEF2sq-3C	m	60			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	416			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	252			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	43	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-2C	m	26			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	44	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-2C	m	18			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	45	配線工 屋内PF管内 EM-CE5.5sq-2C	m	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	46	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C	m	37			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	47	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	22			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	48	配線工 屋内PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	49	配管工 屋内露出 E19	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	50	配管工 屋内露出 E25	m	75			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	51	配管工 屋内露出 E31	m	22			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	52	配管工 屋内露出 E51	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	53	配管工 屋外露出 G22	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	54	配管工 屋外露出 G28	m	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	55	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	30			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	56	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	252			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	57	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	58	電動機接続材 F24WP	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	59	2種金属線び 30型	m	20			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	60	2種金属線び 30型 1分岐ボックス	個	1			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	61	ボンディングアース E19	箇所	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	62	ボンディングアース E25	箇所	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	63	ボンディングアース E31	箇所	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	64	ボンディングアース E51	箇所	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	65	ボンディングアース G22	箇所	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	66	ボンディングアース G28	箇所	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	67	丸型露出ボックス E25 1方出	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	68	丸型露出ボックス E25 3方出	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	69	丸型露出ボックス E25 4方出	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	70	露出スイッチボックス G19 1方出	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	71	露出スイッチボックス E25 1方出	個	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	72	露出スイッチボックス E31 1方出	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	73	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	79			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	74	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	75	金属製アウトレットボックス 四角大浅	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	76	接地端子付きブルボックス 200×200×100	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	77	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	78	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HDZT)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	79	屋外配管支持金物 W300	個	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	80	配管塗装工 E19	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	81	配管塗装工 E25	m	75			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	82	配管塗装工 E31	m	15			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	83	配管塗装工 E51	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	84	配管塗装工 露出ボックス等	個	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	85	塗装工 平板塗装	m2	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	1	弱電端子盤 E-T-1	面	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	2	ノズルプレート(新金属製)	枚	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	3	フロアローテーション(新金属製)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	26			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	5	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	27			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	6	配線工 屋内PP管内 導入線 1.2mm	m	16			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	7	配管工 屋内隠蔽 E19	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	8	配管工 屋内隠蔽 E51	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	9	配管工 屋内露出 E19	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	10	配管工 屋内露出 E51	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	11	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	16			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	12	配管工 屋内露出 HIVE16	m	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	13	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	14	配管工 屋外露出 GLT54	m	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	15	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	16	金属製アウトレットボックス 四角大深	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	17	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	18	接地工 ED(D)	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	19	接地極埋設標	枚	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	20	防火区画貫通処理工(壁・床)100φ	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	21	配管塗装工 E19	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	22	配管塗装工 E51	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	23	塗装工 平板塗装	m2	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	1	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	28			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	2	配管工 屋内露出 E25	m	23			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	3	配管工 屋外露出 GLT22	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	4	ボンディングアース E25	箇所	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	5	ボンディングアース G22	箇所	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	6	配管塗装工 E25	m	9			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	1	UHFアンテナ 20EL	組	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	2	BSCAS-60	組	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	3	アンテナmast 3.6m 50A	基	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	4	増幅器	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	5	分配器( 4分配用)	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	6	テレビ端子(2端子用)	個	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	7	テレビ試験調整費	式	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-S-5C-FB	m	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-5C-FB	m	29			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-S-5C-FB	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-S-7C-FB	m	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	12	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-7C-FB	m	42			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	13	配線工 屋内PF管内 EM-S-7C-FB	m	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	14	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	15	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	16	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	17	接地端子付きブルボックス 200×200×100 (HDZT)	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	1	壁掛式タンク密結形洋風便器 紙巻器含む	組	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	2	壁掛小便器	台	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	3	L型手摺	個	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	4	ハイバック型壁掛洗面器(自動水栓・電気温水器共)	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	5	化粧鏡(耐食鏡) 450×600	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	6	洗面化粧台 W750(混合水栓・電気温水器共)	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	7	洗濯機用水栓(緊急止水機能付き)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	8	洗濯機用防水バケ(横引トラップ共)	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	9	シングルレバー混合水栓	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	10	小型電気温水器 12L	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	11	横水栓(ホースカップリング付き)	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	12	不凍水栓柱	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 PE40A	m	5			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	3	配管工 屋内一般 SGP-VA40A	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	4	配管工 機械室・便所 SGP-VA20A	m	34			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	5	配管工 機械室・便所 SGP-VA25A	m	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	6	配管工 機械室・便所 SGP-VA32A	m	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	7	配管工 機械室・便所 SGP-VA40A	m	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	8	配管工 機械室・便所 SGP-VA20A	m	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	9	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	10	管端防食コア付仕切弁 10K 40A	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	11	隔測量水器 40A	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	12	弁樹 VC-1	組	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	13	量水器樹 MC-2	組	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	14	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	15	埋設標示板 25φ	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	16	保温工 屋内隠蔽 40A (GW・ALGC仕上げ)	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	17	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	35			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	18	保温工 屋外露出 25A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	19	保温工 屋外露出 32A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	20	保温工 屋外露出 40A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	21	根切 機械/バックホウ0.13m3	m3	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	22	埋戻し 機械/バックホウ0.13m3	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	23	山砂	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	24	残土処分	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VU100A	m	3			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 VU125A	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	3	配管工 屋外埋設 VU150A	m	30			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	4	配管工 屋内一般 VP75A	m	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	5	配管工 屋内一般 VP100A	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	6	配管工 機械室・便所 VP40A	m	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	7	配管工 機械室・便所 VP50A	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	8	配管工 機械室・便所 VP75A	m	26			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	9	配管工 機械室・便所 VP100A	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	10	配管工 屋内一般 通気配管VP50A	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	11	配管工 屋内一般 通気配管VP75A	m	13			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	12	小口径塩ビインバート 200φ 800H Aタイプ	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	13	小口径塩ビ溜め 300φ 600H	組	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	14	小口径塩ビ溜め 300φ 700H	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	15	小口径塩ビ溜め 300φ 800H	組	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	16	床上掃除口金物 COA80A	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	17	床上掃除口金物 COA100A	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	18	通気金物 VC80A	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	19	保温工 屋内隠蔽 40A (GW・ALGC仕上げ)	m	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	20	保温工 屋内隠蔽 50A (GW・ALGC仕上げ)	m	12			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	21	保温工 屋内隠蔽 75A (GW・ALGC仕上げ)	m	34			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	22	保温工 屋内隠蔽 100A (GW・ALGC仕上げ)	m	23			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	23	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	19			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	24	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	19			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	1	ガス給湯器 CB-1(リモコン・配管カバー共)	組	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	2	配管工 屋内一般 20su	m	21			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	3	配管工 屋外架空 20su	m	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	4	保温工 機械室・便所 20A (GW・ALGC仕上げ)	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	5	保温工 屋外露出 20A (GW・SUS巻き仕上げ)	m	16			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	1	LPGボンベ庫 BC-1	基	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	2	配管工 屋外埋設 PLS20A	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	3	配管工 屋内一般 SGP20A(白)	m	19			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	4	配管工 屋外架空 SGP20A(白)	m	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	5	仕切弁 10K 15A(鋳鉄製)	個	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	6	仕切弁 10K 20A(鋳鉄製)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	7	配管塗装工 SGP20A(白)	m	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	8	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	14			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	9	埋設標示板 25φ	個	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	10	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	3			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	11	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	12	山砂	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	13	残土処分	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	1	天井カセット4方向型空調機 PAC-1(冷4.0/暖4.5KW)	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	2	天井カセット型空調機 PAC-2(冷5.0/暖5.6KW)	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	3	壁掛型ルームエアコン RAC-1(冷2.2/暖2.5KW)	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	4	壁掛型ルームエアコン RAC-2(冷3.6/暖4.2KW)	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	5	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/9.52φ	m	31			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	6	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/12.7φ	m	46			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	7	区画貫通処理 耐火キット	個	8			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	8	配管工 屋内一般 ドレン管VP20A	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	9	配管工 屋内一般 ドレン管VP25A	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	10	配管工 屋内一般 ドレン管VP40A	m	30			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	11	配管工 屋外架空 ドレン管VP40A	m	10			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	12	配管工 屋外埋設 ドレン管VP50A	m	7			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	13	保温工 ステンレス巻き 100φ	m	27			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	14	保温工 天井内 20A (GW-ALGC仕上げ)	m	9			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	15	保温工 天井内 25A (GW-ALGC仕上げ)	m	6			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	16	保温工 天井内 40A (GW-ALGC仕上げ)	m	30			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	17	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-3C	m	77			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	18	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-2C	m	10			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	19	配管工 埋込 PF16	m	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	20	埋込角型スイッチボックス (2箇用)	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	21	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空気調和設備工事	22	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	1	全熱交換換気扇 HEX-1 60CMH×30Pa	台	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	2	全熱交換換気扇 HEX-2 120CMH×60Pa	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	3	全熱交換換気扇 HEX-3 360CMH×100Pa	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	4	ベントキャップ 100φ	個	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	5	天井埋込換気扇 VF-2 100CMH×50Pa	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	6	天井埋込換気扇 VF-3 200CMH×70Pa	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	7	天井埋込換気扇 VF-4 250CMH×70Pa	台	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	8	天井埋込換気扇 VF-5 320CMH×80Pa	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	9	外気取入口 OA-1 (給排気グリル200φ)	台	2			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	10	有圧換気扇 FS-1 2100CMH×50Pa	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	11	有圧換気扇 FE-1 2100CMH×50Pa	台	1			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	12	スパイラルダクト 100φ	m	37			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	13	スパイラルダクト 150φ	m	18			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	14	スパイラルダクト 200φ	m	20			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	15	保温工 屋内隠蔽 スパイラルダクト(GW25mm)	m2	20			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	16	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-2C	m	13			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	17	配管工 埋込 PF16	m	4			
0050	北浦IC雪水詰所棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	18	埋込角型スイッチボックス (2箇用)	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	152			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	量出し 躯体・仕上	m2	302			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	302			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	302			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	152			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	438			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート タンクシート	m2	438			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 脚立足場	m2	286			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	階段仕上足場 単管	m2	16.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	10	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	302			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	137			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	144			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	76.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	盛土(B種) 発生土	m3	3.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	56.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	発生土処分費	m3	56.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	3.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	9.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	11.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	ポリエレンフィルム t=0.15	m2	150			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	ポリスレンフォーム t=25	m2	135			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	浅層改良施工費 改良厚1.0m	m3	152			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 以内含む	t	13			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	機械運搬費	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	9	間接機械振料	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ400 L=20m TAFCO-PHC同等品	本	9			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	無溶接継手 TPｼｼｵｲﾄ ｵ400 TYPE I	個	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	ﾌﾗﾝﾄﾞ操料・運転費	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転ﾎｰｽﾞ操料	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置操料	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	ﾊｯｼｬｸﾞ操料	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	384			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	杭頭補強(ﾊｲﾃﾞｽｸﾗｯﾄﾞ工法)D16 L=640 8本 KSW490同等品	箇所	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	2.05			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	3.55			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D22 SD345	t	2.44			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	t	0.24			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	8.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	8.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	圧接継手 D22+D22	箇所	72			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	溶接金網 ｵ6 100x100(階段踏面ｺﾝｸﾘｰﾄ内)	m2	5.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	10	溶接金網 ｵ6 100x100(階段踊場ｺﾝｸﾘｰﾄ内)	m2	5.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	11	溶接金網 ｵ6 100x100(2階ﾌﾞﾗｯｷﾝｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ内)	m2	114			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	12	溶接金網 敷き手間 ｵ6 100x100(階段踏面ｺﾝｸﾘｰﾄ内)	m2	5.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	13	溶接金網 敷き手間 ｵ6 100x100(階段踊場ｺﾝｸﾘｰﾄ内)	m2	5.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	14	溶接金網 敷き手間 ｵ6 100x100(2階ﾌﾞﾗｯｷﾝｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ内)	m2	114			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	15	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 1ﾎﾟｲﾝﾄ30箇所検取	箇所	72			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S18	m3	7.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24+S S15	m3	39.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15	m3	32			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	壁ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15	m3	0.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	2階ﾌﾞﾗｯｷﾝｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ Fc24 S15	m3	15.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18 S15 (設備基礎部)	m3	1.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	m3	7.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	39.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	32			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 2階ﾌﾞﾗｯｷﾝｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	15.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 設備基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50m3/回未満	回	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	14	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ H=50	m	190			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	15	普通合板型枠 基礎部	m2	190			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	16	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	23.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	17	打放し合板型枠 地上部 B種 (設備基礎部)	m2	3.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	18	型枠運搬費 4t車	m2	227			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	19	打放し面補修 B種 ｺｰﾝ処理共	m2	27.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-250x250x9 BCR295	t	4.67			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-100x100x4.5 STKR400	t	0.29			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	角形鋼管材料費 □-100x100x3.2 STKR400	t	0.24			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	3.77			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-200x100x5.5x8 SN400A	t	0.69			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	H形鋼材料費 H-125x125x6.5x9 SN400A	t	0.09			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	H形鋼材料費 H-100x100x6x8 SN400A	t	0.14			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	H形鋼材料費 H-400x200x8x13 SN400B	t	2.92			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	H形鋼材料費 H-294x200x8x12 SN400B	t	1.59			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400B	t	3.18			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	等辺山形鋼 L=65x65x6 SS400	t	0.36			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	ラップ清形鋼材料費 C=100x50x20x2.3 SSC400	t	5.15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL=19 SN490C	t	0.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL=16 SN490C	t	0.17			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL=9 SN400B	t	1.25			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL=6 SN400B	t	0.02			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL=9 SN400A	t	0.29			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	鋼板材料費 PL=16 SS400	t	2.68			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	鋼板材料費 PL=12 SS400	t	0.01			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	鋼板材料費 PL=9 SS400	t	0.22			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	鋼板材料費 PL=6 SS400	t	0.12			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	鋼板材料費 PL=4.5 SS400	t	1.78			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	トリア形高力ボルト M20 S10T L=60	組	600			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	トリア形高力ボルト M20 S10T L=55	組	175			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	トリア形高力ボルト M20 S10T L=50	組	13			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	トリア形高力ボルト M20 S10T L=45	組	144			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	トリア形高力ボルト M16 S10T L=55	組	600			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	トリア形高力ボルト M16 S10T L=50	組	200			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	トリア形高力ボルト M16 S10T L=45	組	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	トリア形高力ボルト M16 S10T L=40	組	82			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	トリア形高力ボルト M16 S10T L=35	組	94			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	中ボルト M12 L=35 SS400	組	1317			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	アンカーボルト M16 SNR400B L=400 WN	組	48			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	アンカーボルト M12 SNR400B L=300	組	14			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	鉄骨スタップ除	t	0.91			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	水平ブレース M16 L=4300 SNR400B JIS規格品 テンハッフル羽子板共	本	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	水平ブレース M16 L=4500 SNR400B JIS規格品 テンハッフル羽子板共	本	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	38	工場加工組立費	t	28.76			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	39	工場溶接費 隅肉6mm	m	1911			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	40	工場防錆塗装費	t	28.76			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	41	鉄骨現場建て方	t	28.76			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	42	鉄骨運搬費 1t車	t	28.76			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	43	建て方用重機運搬費	往復	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	44	トリア形高力ボルト取付	組	1923			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	45	中ボルト取付	組	1317			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	46	アンカーボルトセット費 M16	組	12			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	47	アンカーボルトセット費 M12	組	14			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	48	デッキプレート EZ50-1.2同等品	m2	135			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	49	既製品柱脚 ベースハック Z5-08V同等品	箇所	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	50	ベース下 無収縮モルタル 360x360x30	箇所	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	51	ベース下 無収縮モルタル 190x190x50	箇所	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	52	柱継手 ND37 ND250-500同等品	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	53	柱継手 ND37 ND250-450同等品	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	54	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	408			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	1	セメント系サイディング t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m2	323			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	2	セメント系サイディング コーナー役物 t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m	34.3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	3	土台水切り アルミ製(既製品) サイディング用	m	46.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	1	シーリング(建具廻り) MS-2 15×10	m	87.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	2	シーリング(ライニングカウチター) SR-1 5x5	m	9.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	1	UB開口枠 米桐 110x25 金物・大工手間共	m	3.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00100	木工工事	2	笠木 米桐 150x30 金物・大工手間共	m	2.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t=4.0	m2	158			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=166 シーリング共	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	15			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	4	軒先見切面戸 H=166 シリング 共	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	5	止面戸 屋根同材 t=0.6 加工品	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	6	ケラハ水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	20			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	7	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	8	タイルレーム H=166	m	75			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	9	妻用レーム H=166 @1000	m	20			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	10	木モセメント板 H=270～560 t=15	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	11	木モセメント板 H=270 t=15	m	20			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	12	軒樋 塩ビ製 W=150 掴み金物 共	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	13	笠樋 VPカラー φ100 掴み金物 共	m	20.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	14	落し口 塩ビ製ドレン(既製品) φ100	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	1	外部ﾌﾙﾏﾂ笠木(既製品) 無着色陽極酸化被膜 W=175	m	35.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	2	ﾌﾙﾏﾂﾊﾝﾄﾞﾚﾙ 無着色陽極酸化 W100 t=1.0	m2	1.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	3	外壁下端見切り ﾌﾙﾏﾂ製 35x120	m	1.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	4	外部軽量鉄骨天井下地 25形#300 ｼｰｷﾝｸﾞ面	m2	1.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	5	段鼻ﾌｨﾅｯｼｬｰ金物(ﾎﾞﾙﾂﾀｲﾔ入り) ステンレス製 W35	m	23.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	6	ﾌﾗｲﾊﾞｯｷﾝｸﾞｽ ﾌﾙﾏﾂ製 120x150	m	11.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	7	敷居ﾚｰﾙ ステンレス製 W=50 t=1.5 片引き用	m	14.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	8	階段補助手摺 ﾌﾙﾏﾂ製樹脂被覆 φ34 取付金物 共	m	17.3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	9	外部安全ｶｰﾄﾞ付きｸﾗｯﾌﾟ ステンレス製 W400xD350xH6900	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	10	TVｱﾝﾅﾝﾁ取付金物 ﾎﾞｰﾙ製溶融亜鉛メッキ W418 × D700 × H1250	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	11	内部軽量鉄骨壁下地 19形#300	m2	9.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	12	内部軽量鉄骨壁下地 50形#300	m2	122			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	13	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300	m2	262			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	14	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300 ﾚｲﾝｼﾞﾝｸﾞ	m2	5.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	15	内部軽量鉄骨壁下地 100形#300	m2	7.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	16	内部壁下地開口補強 50形	m	70.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	17	内部壁下地開口補強 65形	m	128			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	18	内部軽量鉄骨天井下地 19形#225	m2	185			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	19	内部軽量鉄骨天井下地 19形#300	m2	3.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	20	内部軽量鉄骨天井下地 19形#300 天井下り壁	m2	0.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	21	内部天井下地開口補強 19形 300x300	箇所	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	22	内部天井下地開口補強 19形 400x400	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	23	内部天井下地開口補強 19形 450x450	箇所	19			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	24	内部天井下地開口補強 19形 800x500	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	25	内部天井下地開口補強 19形 900x900	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	26	内部天井下地開口補強 19形 1250x150	箇所	22			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	27	SF-1 木製片開き戸用ｽﾎﾟｰﾙ枠 W700xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	28	SF-2 木製片開き戸用ｽﾎﾟｰﾙ枠 W800xH2000	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	29	SF-3 木製片開き戸用ｽﾎﾟｰﾙ枠 W900xH2000	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	30	SF-4 木製片引き戸用ｽﾎﾟｰﾙ枠 W1800xH2000	箇所	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	31	SF-5 木製片引き戸用ｽﾎﾟｰﾙ枠 W1600xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	32	SF-6 木製建具用ｽﾎﾟｰﾙ三方枠 W760xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	33	内部 天井点検口 ﾌﾙﾏﾂ製額縁枠 450角	箇所	19			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	1	外部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ仕上	m2	25.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	2	外部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ仕上(設備基礎天端)	m2	6.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	3	外部建具周囲 防水ﾎﾙﾃﾙ詰め	m	1.3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	4	内部建具周囲 ﾎﾙﾃﾙ詰め	m	0.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	5	内部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ仕上	m2	85.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	6	内部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ 置床下地	m2	37.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	7	内部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ 張り物下地	m2	147			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	8	外部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ仕上(踏面)	m2	5.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	9	外部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ仕上(踏端)	m2	5.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	10	内部床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾗﾝ UB下	m2	2.3			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 親子開き框戸 W1300xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	2	AD-2 親子開き框戸 W1300xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	3	AD-3 片開きフッシャ戸 W800xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	4	AW-1 引き違い窓 W1700xH1370	箇所	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	5	AW-2 引き違い窓 W1700xH1370	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	6	AW-3 引き違い窓 W1160xH1370	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	7	AW-4 FIX窓 W1700xH1370	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	1	LSD-1 片開きフッシャ戸 W900xH1900	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	2	SS-1電動重量シャッター W6500xH3000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	1	WD-1 片開きフッシャ戸 W700xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	2	WD-2 片開きフッシャ戸 W800xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	3	WD-3 片開きフッシャ戸 W800xH2000	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	4	WD-4 片開きフッシャ戸 W900xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	5	WD-5 片引きフッシャ戸 W900xH2000	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	6	WD-6 片引きフッシャ戸 W900xH2000	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	7	WD-7 片引きフッシャ戸 W900xH2000	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	8	WD-8 片引きフッシャ戸 W800xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	9	WD-9 片引きフッシャ戸 W900xH2000	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	1	フロートガラス t=5.0 2.18㎡以下	m2	0.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	2	フロートガラス t=5.0 4.45㎡以下	m2	11.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	3	型板ガラス t=4.0 2.18㎡以下	m2	3.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	4	型板ガラス t=4.0 4.45㎡以下	m2	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	5	網入型板ガラス t=6.8 2.18㎡以下	m2	5.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	6	ガラス留めシーリング シリコン系5x5	m	254			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	1	外部DP塗り(3級) スチール面 SSBOX	m2	13.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	2	内部SOP塗り 鉄骨面 蹴上	m2	4.3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	3	内部SOP塗り 鉄骨面 段差	m2	6.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	4	内部SOP塗り 木部	m2	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	5	内部SOP塗り 鉄骨面 ササrah巾木	m	11.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	6	内部SOP塗り 木部 木製建具小口(細幅物) 糸巾100以下	m	80			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	7	内部SOP塗り 鉄部 プラケット(細幅物) 糸巾100以下	m	0.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	8	内部SOP塗り 鉄部 雨具掛 φ34(細幅物) 糸巾100以下	m	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	9	内部SOP塗り 鉄部 雨具掛フックφ6(細幅物) 糸巾100以下	m	0.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	10	内部SOP塗り 木部 UB開口枠(細幅物) 糸巾300以下	m	3.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	11	内部SOP塗り 木部(細幅物) 糸巾300以下	m	2.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	12	内部SOP塗り 木部 雨具掛(細幅物) 糸巾300以下	m	2.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	13	内部SOP塗り スチール枠(細幅物) 糸巾300以下	m	5.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	14	内部SOP塗り スチール枠 木製建具用(細幅物) 糸巾100以下	m	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	15	内部SOP塗り スチール枠 木製建具用(細幅物) 糸巾300以下	m	79.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	16	内部DP塗り(3級) 鉄骨面	m2	16.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	17	内部DP塗り(3級) 鉄骨面 壁	m2	59.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	18	内部DP塗り(3級) 鉄骨面 天井	m2	102			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	19	内部UC塗り 木部 洋服掛け(細幅物) 糸巾300以下	m	1.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	1	ビニル床シート t=2.0 コンクリート金ゴう面	m2	154			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	2	タイルカーペット t=6.5 置床面	m2	37.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	3	ビニル床タイル t=2.0 コンクリート金ゴう面	m2	3.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	4	ビニル巾木 H=60	m	216			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	5	壁ビニルクロス 石こうボード面	m2	426			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	6	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	42.7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	7	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	387			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	8	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	49.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	9	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 ボード下タイコング	m2	5.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	10	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 ボード下流し前壁	m2	2.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	11	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 化粧ケイホルム板下	m2	55.9			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のものとなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	12	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 素地 流し前壁	m2	3.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	13	壁フロン不燃化粧板 t=3.0 ボード面 流し前壁	m2	2.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	14	壁見切縁 フロン化粧板端部 流し前壁	m	2.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	15	壁けい酸カルシウム板 t=12 素地 軽鉄面	m2	34.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	16	壁化粧けい酸カルシウム板 t=6.0 ボード面	m2	54.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	17	壁化粧けい酸カルシウム板 t=6.0 ボード面 ライニング	m2	5.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	18	壁グラスウール t=100 24K	m2	245			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	19	壁コーナービード 塩ビ製	m	51.1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	20	天井ビニルクロス ボード面 天井下壁	m2	0.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	21	天井石こうボード t=12.5 軽鉄面 張り物下 天井下壁	m2	0.8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	22	天井石こうボード t=9.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	3.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	23	天井化粧石こうボード t=9.5	m2	184			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	24	天井グラスウール敷込み t=100 24K	m2	141			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	25	天井廻り縁 塩ビ製	m	242			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	26	天井見切縁 塩ビ製 天井下壁	m	2.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	1	TP-1 トイレブース W1650xH2000xT40	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	2	TP-2 トイレブース W1930xH2000xT40	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	3	TP-3 トイレブース W1110xH2000xT40	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00200	トイレブース工事	4	TP-4 トイレブース W650xH2000xT41	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	1	キッチンセット	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	2	シャワーユニット 0808タイプ	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	3	フリーアクセスフロア H=100 5000N	m2	37.2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	4	フリーアクセスフロア端部処理 H=100	m	26.6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	5	外部 靴拭きマット フル丈樹脂繊維 ステンレス枠共 W900xD600	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	6	郵便受け W=386xD171xD300	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	7	ビクチャレール	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	8	姿見鏡 W600xH1200	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	9	消火器キックス(埋込型扉付き) W288xD191xD693	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	10	EXP目地 1/4スタインW20 アスファルトコンパウンド充填	m2	12.4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	11	脱衣棚 W400xD400xD400	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	12	ライニングカウンター W160	m	4.9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	13	ヘルメット棚 D320xH300 取付金物共	m	2.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	14	雨具掛 W174xD150 L=2380 取付金物共	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	15	水受皿 W350xD70 t=2 ステンレス製加工	m	2.5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	16	帽子掛 W650xD75 2段	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	17	ビクサイン 200角 7/8リル板t=5.0	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	18	壁名板 W244xD15xD81 7/8リル樹脂板t=5.0	箇所	13			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0010	建築工事	00210	雑工事	19	館名板 600x300x40 ステンレスt=2.0HL 折曲加工	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	電灯壁 F-L-1	面	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	電灯壁 F-L-2	面	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-IE5sq	m	25			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	34			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-CET38sq	m	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CET38sq	m	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-CET60sq	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CET60sq	m	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配線工 屋外FP管内 EM-CET60sq	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配線工 屋内管内 EM-CET100sq	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CET100sq	m	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	配線工 屋外FP管内 EM-CET100sq	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	配管工 屋内露出 E63	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	配管工 屋外露出 GLT16	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	配管工 屋外露出 GLT54	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	配管工 屋外露出 GLT70	m	4			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	配管工 屋外埋設 FP30	m	11			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	配管工 屋外埋設 FP50	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	配管工 屋外埋設 FP80	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	異種管継手 FP30	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	異種管継手 FP50	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	22	異種管継手 FP80	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	23	接地工 ED(D)	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	24	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	25	接地極埋設備	枚	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 A30	台	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 A48	台	12			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	照明器具 A65	台	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	照明器具 B30	台	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	照明器具 D40 金属結び取付	台	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	照明器具 DA5	台	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具 DB8	台	11			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具 DC13	台	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	照明器具 DD13W	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	照明器具 BL1	台	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	照明器具 BL2	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	非常照明器具 aL1	台	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	非常照明器具 aL2	台	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	非常照明器具 C30	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	埋込スイッチ 1P15A×1(新金属プレート付)	個	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	埋込スイッチ 1P15A×2(新金属プレート付)	個	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	埋込スイッチ 1P15A×3(新金属プレート付)	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	埋込スイッチ 3W15A×2(新金属プレート付)	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1(新金属プレート付)	個	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	埋込スイッチ 1P15A×1-動作表示付×1(新金属プレート付)	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	熱線センサ(縦機広角)	個	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	熱線センサ(子機広角)	個	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	熱線センサ(換気扇連動・壁付型)	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	熱線センサ操作ユニット(新金属プレート付)	個	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	機器接続費 換気扇	台	12			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	電動機結線費	台	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	27	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付)	個	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	28	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付) AC-GC	個	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	29	埋込コンセント 2P15A×2 EET付(新金属プレート付)	個	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	30	埋込コンセント 2P15A×2 EET付(新金属プレート付) AC-GC	個	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	31	埋込コンセント 2P15A×2 EET付プラグ共(新金属プレート付)	個	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	32	埋込コンセント 2P15A・20A兼用×1 EET付(新金属プレート付)	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	33	埋込コンセント 接地2P20A 250V (新金属2連プレート付)	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	34	埋込コンセント 2P15A×2 E付+弱電(新金属プレート付) AC-GC	個	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	35	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	露出コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	ハーネスジョイントボックス 2分岐	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	38	ハーネスジョイントボックス 4分岐	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	39	ハーネス用OAタップ 4口	個	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm	m	319			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	218			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	43	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	45			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	44	配線工 屋内管内 EM-EEF2sq-3C	m	102			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	45	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	376			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	46	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	232			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	47	配管工 屋外露出 G22	m	18			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	48	配管工 屋内隠蔽 E19	m	10			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	49	配管工 屋内隠蔽 E25	m	22			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	50	配管工 屋内隠蔽 E31	m	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	51	配管工 屋外露出 E19	m	48			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	52	配管工 屋外露出 E25	m	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	53	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	41			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	54	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	228			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	55	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	11			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	56	電動機接続材 F24WP	箇所	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	57	ボンディングアース E19	箇所	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	58	ボンディングアース E25	箇所	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	59	ボンディングアース G22	箇所	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	60	丸型露出ボックス E19 1方出	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	61	丸型露出ボックス E19 2方出	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	62	丸型露出ボックス E19 3方出	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	63	丸型露出ボックス E25 1方出	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	64	丸型露出ボックス E25 3方出	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	65	露出スイッチボックス E19 1方出	個	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	66	露出スイッチボックス E25 1方出	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	67	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅 カバー付き	個	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	68	樹脂製アウトレットボックス 四角大深 カバー付き	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	69	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	106			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	70	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	71	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	72	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HDZT)	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	73	屋外配管支持金物 W300	個	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	74	配管塗装工 E19	m	48			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	75	配管塗装工 E25	m	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	76	配管塗装工 露出ボックス等	個	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	77	塗装工 平板塗装	m2	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	1	弱電端子盤 F-T-1	面	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	2	ノズルプレート(新金属製)	枚	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	15			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	4	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	5	配線工 屋内PF管内 導入線 1.2mm	m	24			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	6	配管工 屋内隠蔽 E51	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	7	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	8	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	9	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	10	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	11	配管工 屋外露出 GLT54	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	12	配管工 屋外埋設 FP50	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	13	異種管継手 FP50	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	14	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	15	接地工 ED(D)	箇所	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電話配管配線設備工事	16	接地極埋設機	枚	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	1	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	2	配線工 屋内PF管内 導入線 1.2mm	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	3	配管工 屋内露出 E25	m	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	4	配管工 屋外露出 GLT22	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	5	配管工 屋外埋設 FP30	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	6	異種管継手 FP30	個	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	1	UHFアンテナ 20EL	組	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	2	BSCAS-60	組	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	3	アンテナマスト 3.6m 50A	基	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	4	増幅器	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	5	分配器( 6分配用)	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	6	ダミー抵抗	m	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	7	テレビ端子(2端子用)	個	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	8	テレビ試験調整費	式	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	9	配線工 屋内管内 EM-S-5C-FB	m	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	10	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-5C-FB	m	44			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	11	配線工 屋内PF管内 EM-S-5C-FB	m	18			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	12	配線工 屋内管内 EM-S-7C-FB	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	13	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-7C-FB	m	27			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	14	配線工 屋内PF管内 EM-S-7C-FB	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	15	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	16	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	17	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	テレビ共聴設備工事	18	接地端子付きブルボックス 200×200×100 (H2T)	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	1	電気錠制御盤(1回線)	面	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	2	テンキー制御器	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	3	テンキー操作器	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	4	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE0.9-1P	m	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	5	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE0.9-1P	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	6	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE-S0.9-2P	m	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	7	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-2P	m	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	8	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	9	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	電気錠設備工事	10	金属製アウトレットボックス 四角大浅	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	1	壁掛式タンク密結形洋風便器 紙巻器含む	組	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	2	壁掛小便器 自動フラッシュ式	台	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	3	L型手摺	個	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	4	ハイバック型壁掛洗面器(自動水栓・電気温水器共)	組	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	5	化粧鏡(耐食鏡) 450×600	組	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	6	洗面化粧台 W600(混合水栓・電気温水器共)	組	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	7	掃除流し 横水栓共	組	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	8	シングルレバー混合水栓	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	9	小型電気温水器 12L	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	10	横水栓(ホースカップリング付き)	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	11	不凍水栓柱	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	35			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	2	配管工 土間埋設 SG-VD20A	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	3	配管工 土間埋設 SG-VD32A	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	4	配管工 屋内一般 SG-VA20A	m	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	5	配管工 屋内一般 SG-VA32A	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	6	配管工 機械室・便所 SG-VA20A	m	26			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	7	配管工 機械室・便所 SG-VA25A	m	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	8	配管工 機械室・便所 SG-VA32A	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	9	配管工 屋外架空 SG-VA20A	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	10	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	11	管端防食コア付仕切弁 10K 40A	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	12	隔測量水器 40A	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	13	弁胴 VC-P	組	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	14	弁胴 VC-1	組	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	15	量水器胴 MC-2	組	1			



【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	16	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	35			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	17	埋設標示板 25φ	個	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	18	保温工 屋内隠蔽 20A (GW・ALGC仕上げ)	m	26			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	19	保温工 屋内隠蔽 25A(GW・ALGC仕上げ)	m	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	20	保温工 屋内隠蔽 32A(GW・ALGC仕上げ)	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	21	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	22	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	11			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	23	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	8			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	24	山砂	m3	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	給水設備工事	25	残土処分	m3	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 HVP50A	m	10			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 VU75A	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	3	配管工 屋外埋設 VU100A	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	4	配管工 屋外埋設 VU125A	m	17			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	5	配管工 屋外埋設 VU150A	m	23			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	6	配管工 屋外埋設 VP75A	m	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	7	配管工 屋外埋設 VP100A	m	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	8	配管工 屋外埋設 VP125A	m	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	9	配管工 屋内一般 VP75A	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	10	配管工 屋内一般 VP100A	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	11	配管工 機械室・便所 VP40A	m	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	12	配管工 機械室・便所 VP50A	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	13	配管工 機械室・便所 VP65A	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	14	配管工 機械室・便所 VP75A	m	13			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	15	配管工 機械室・便所 VP100A	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	16	配管工 屋内一般 通気配管VP50A	m	9			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	17	配管工 屋内一般 通気配管VP75A	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	18	小口径塩ビインバート 200φ 800H Aタイプ	組	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	19	小口径塩ビ溜め 300φ 700H	組	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	20	小口径塩ビ溜め 300φ 800H	組	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	21	床上掃除口金物 COA80A	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	22	床上掃除口金物 COA100A	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	23	排水金物 D50A	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	24	通気金物 VC80A	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	25	保温工 屋内隠蔽 40A (GW・ALGC仕上げ)	m	5			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	26	保温工 屋内隠蔽 50A (GW・ALGC仕上げ)	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	27	保温工 屋内隠蔽 65A (GW・ALGC仕上げ)	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	28	保温工 屋内隠蔽 75A (GW・ALGC仕上げ)	m	17			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	29	保温工 屋内隠蔽 100A (GW・ALGC仕上げ)	m	10			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	30	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	排水設備工事	31	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	1	ガス給湯器 CB-1(リモコン・配管カバー共)	組	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	2	配管工 屋内一般 20su	m	10			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	3	配管工 屋外架空 20su	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	4	保温工 機械室・便所 20A (GW・ALGC仕上げ)	m	10			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	給湯設備工事	5	保温工 屋外露出 20A (GW・SUS巻き仕上げ)	m	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	1	LPGボンベ庫 BC-1	基	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	2	配管工 屋外埋設 PLS20A	m	14			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	3	配管工 屋内一般 SGP20A(白)	m	16			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	4	配管工 屋外架空 SGP20A(白)	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	5	仕切弁 10K 15A(鋳鉄製)	個	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	6	仕切弁 10K 20A(鋳鉄製)	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	7	配管塗装工 SGP20A(白)	m	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	8	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	14			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	9	埋設標準紙 25φ	個	4			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	10	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	11	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	12	山砂	m3	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00050	ガス設備工事	13	残土処分	m3	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	1	天井カセット4方向型空調機 PAC-1(冷5.6/暖6.3KW)	台	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	2	天井カセット2方向型空調機 PAC-2(冷5.6/暖6.3KW)	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	3	壁掛型ルームエアコン RAC-1(冷2.8/暖3.6KW)	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	4	壁掛型ルームエアコン RAC-2(冷3.6/暖4.2KW)	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	5	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/9.52φ	m	25			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	6	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/12.7φ	m	53			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	7	区画貫通処理 耐火キット	個	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	8	配管工 屋内一般 ドレン管VP20A	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	9	配管工 屋内一般 ドレン管VP25A	m	11			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	10	配管工 屋内一般 ドレン管VP40A	m	24			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	11	配管工 屋外架空 ドレン管VP40A	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	12	配管工 屋外埋設 ドレン管VP50A	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	13	保温工 ステンレス巻き 100φ	m	23			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	14	保温工 天井内 20A (GW-ALGC仕上げ)	m	7			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	15	保温工 天井内 25A (GW-ALGC仕上げ)	m	11			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	16	保温工 天井内 40A (GW-ALGC仕上げ)	m	24			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	17	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-3C	m	78			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	18	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-2C	m	19			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	19	配管工 埋込 PF16	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	20	埋込角型スイッチボックス (2箇用)	個	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	21	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00060	空調調和設備工事	22	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	1	全熱交換換気扇 HEX-1 80CMH×50Pa	台	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	2	全熱交換換気扇 HEX-2 120CMH×60Pa	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	3	全熱交換換気扇 HEX-3 180CMH×90Pa	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	4	全熱交換換気扇 HEX-4 360CMH×100Pa	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	5	ベントキャップ 100φ	個	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	6	天井埋込換気扇 VF-2 50CMH×30Pa	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	7	天井埋込換気扇 VF-3 250CMH×120Pa	台	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	8	天井埋込換気扇 VF-4 250CMH×70Pa	台	2			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	9	外気取入口 OA-1 (給排気グリル200φ)	台	3			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	10	有圧換気扇 FS-1 2000CMH×50Pa	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	11	有圧換気扇 FE-1 2000CMH×20Pa	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	12	有圧換気扇 FE-2 300CMH×20Pa	台	1			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	13	スパイラルダクト 100φ	m	29			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	14	スパイラルダクト 150φ	m	30			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	15	スパイラルダクト 200φ	m	14			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	16	保温工 屋内隠蔽 スパイラルダクト(GW25mm)	m2	25			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	17	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-2C	m	21			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	18	配管工 埋込 PF16	m	6			
0060	北浦IC維持分室棟新築工事	0030	機械設備工事	00070	換気設備工事	19	埋込角型スイッチボックス (2箇用)	個	3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	267			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	差出し 躯体+仕上	m2	267			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	267			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	267			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	267			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	411			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート タシシート	m2	411			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 枠組み棚足場 H=3.6m	m2	267			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平方向発生 転落防止施設共	m2	267			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	216			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	75.9			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	145			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	71.4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土処分費	m3	71.4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	3.8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	5.7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	8.9			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	ホイルレシウム t=0.15	m2	273			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	浅層改良施工費 改良厚1.0m	m3	267			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 口含む	t	22			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	機械運搬費	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	間接機械操料	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ400 L=19m TAFCO-PHC同等品	本	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	無溶接継手 TPジョイント φ400 TYPE I	個	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	フランチ操料・運転費	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転オーガー操料	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置操料	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	バックホウ操料	式	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	486			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	杭頭補強(ハイルスカッド工法)D16 L=640 6本 KSW490同等品	箇所	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	1.47			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	11.96			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	1.61			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D22 SD345	t	2.94			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	鉄筋スクラップ控除	t	0.48			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	17.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	17.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	圧接継手 D22+D22	箇所	112			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10ヶ所30箇所抜取	箇所	112			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	3.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	50.4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	土間コンクリート Fc24 S15	m3	65			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	壁コンクリート Fc24 S15	m3	16			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	捨てコンクリート Fc18 S15	m3	0.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	普通コンクリート Fc18 S15	m3	2.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	捨てコンクリート打設手間	m3	3.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	50.4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	65			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	コンクリート打設費 壁コンクリート	m3	16			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	コンクリート打設費 普通コンクリート	m3	2.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	捨てシ型枠 H=50	m	220			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	14	普通合板型枠 基礎部	m2	243			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	15	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	449			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	16	型枠運搬費 4t車	m2	703			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	17	打放し面補修 B種 コシ処理共	m2	449			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-200x200x9 BCR295	t	3.38			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-150x100x3.2 STRK400	t	0.34			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	角形鋼管材料費 □-100x100x3.2 STKR400	t	0.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	0.9			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-400x200x8x13 SN400B	t	3.96			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	H形鋼材料費 H-300x150x6.5x9 SN400B	t	1.88			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	H形鋼材料費 H-350x175x7x11 SN400A	t	1.7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	0.65			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400A	t	0.89			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	H形鋼材料費 H-125x125x6.5x9 SN400A	t	1.08			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	等辺山形鋼 L-65x65x6 SS400	t	0.75			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	ワッパ形鋼材料費 C-100x50x20x3.2 SSC400	t	0.05			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	ワッパ形鋼材料費 C-100x50x20x3.2 SSC400	t	16.36			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	平鋼材料費 FB-6x65 SS400	t	0.07			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	0.18			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.62			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.08			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.29			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.19			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	鋼板材料費 PL-12 SS400	t	0.1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.45			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.06			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	トレンパ形高力ボルト M20 S10T L=60	組	350			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	トレンパ形高力ボルト M20 S10T L=55	組	117			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	トレンパ形高力ボルト M20 S10T L=45	組	198			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	トレンパ形高力ボルト M20 S10T L=40	組	100			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	トレンパ形高力ボルト M16 S10T L=50	組	333			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	トレンパ形高力ボルト M16 S10T L=45	組	138			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	トレンパ形高力ボルト M16 S10T L=40	組	144			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	トレンパ形高力ボルト M16 S10T L=35	組	5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	中ボルト M12 L=35 SS400	組	1251			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	アンカーボルト M16 SNR400B L=480 WN	組	48			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	アンカーボルト M12 SNR400B L=300	組	20			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	鉄骨スケラップ控除	t	1.12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	水平プレス M16 L≧3600 SNR400B JIS規格品 テンハックル羽子板共	本	36			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	水平プレス M16 L≧3900 SNR400B JIS規格品 テンハックル羽子板共	本	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	工場加工組立費	t	32.88			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	38	工場溶接費 隅肉6mm	m	1291			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	39	工場防錆塗装費	t	32.88			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	40	鉄骨現場建て方	t	32.88			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	41	鉄骨運搬費 11t車	t	32.88			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	42	建て方用重機運搬費	往復	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	43	トレンパ形高力ボルト取付	組	1385			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	44	中ボルト取付	組	1251			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	45	アンカーボルトセット費 M16	組	48			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	46	アンカーボルトセット費 M12	組	20			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	47	ベース下 無収縮モルタル 300x300x50	箇所	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	48	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	292			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	1	セメント系サイディング t=16 金具留め工法 準装品 防水シート共	m2	206			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	2	セメント系サイディング コーナー役物 t=16 金具留め工法 準装品 防水シート共	m	15.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	3	土台水切り アルミ製(既製品) サイディング用	m	48.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	1	シーリング(OHD枠廻り) MS-2 30x10	m	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	2	シーリング(土台水切) MS-2 15x10	m	48.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	3	シーリング(建具廻り) MS-2 15×10	m	47.4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	4	シーリング(OHD水切り部) MS-2 15x10	m	38.5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t=4.0	m2	289			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	2	軒先見切戸 H=166 シリング 共	m	38.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	3	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	38.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	4	ケラハ 包み 屋根同材 t=1.0 加工品	m	30.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	5	軒先フレーム H=166 内外	m	19.1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	6	タイフレーム H=166	m	115			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	7	妻用フレーム H=166 @1000	m	30.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	8	軒樋 塩ビ製 W=150 揺み金物共	m	19.1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	9	堅樋 VPター φ100 揺み金物共	m	9.8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	10	落し口 塩ビ製トレン既製品 φ100	箇所	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	1	内部軽量鉄骨壁下地 100形@300	m2	58.6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	2	内部壁下地開口補強 100形	m	8.4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	3	水切 W125xH100 屋根同材 t=0.8	m	18.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	4	塞ぎ板 スチール t=0.8 W365	m	18.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	34.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	2	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	261			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	3	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(根巻天端)	m2	1.5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	4	内部床コンクリート直均し 金ゴテ塗装下地(根巻天端)	m2	0.9			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	5	外部市木コンクリート打放し補修 素地仕上	m2	12.1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	6	外部壁コンクリート打放し補修 塗装下地	m2	50.6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	7	内部床コンクリート打放し補修 仕上(根巻立上り)	m2	11			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	8	内部床コンクリート打放し補修 塗装下地(根巻立上り)	m2	5.5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	9	内部壁コンクリート打放し補修 仕上	m2	85			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	10	外部壁モルタル詰め W100 腰壁～外壁	m	48.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	11	外部建具周囲 防水モルタル詰め	m	3.6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	12	内部建具周囲 モルタル詰め	m	3.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	13	外部壁複層塗材E 打放し面	m2	50.6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	14	内部壁複層塗材E コンクリート金ゴテ面(根巻天端)	m2	0.9			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	15	内部壁複層塗材E 打放し面(根巻立上り)	m2	5.5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	1	SD-1 親子開きフタッシュ戸 W1200xH2000	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	2	SD-2 片開きフタッシュ戸 W900xH2000	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	3	OHD-1 オーバーヘッドドア(バランス式) W4520xH4000	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	4	OHD-2 オーバーヘッドドア(バランス式) W3520xH4000	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	5	OHD-3 オーバーヘッドドア(バランス式) W9000xH4000	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	1	外部DP塗り(2級) 鋼製建具面	m2	11.7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	2	外部DP塗り(2級) スチール枠(細幅物) 糸巾100以下	m	10.1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	3	外部DP塗り(2級) スチール面(細幅物) 糸巾365	m	18.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	4	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 壁等	m2	59.3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	5	内部DP塗り(2級) スチール面 壁	m2	6.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	6	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 天井	m2	252			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	7	内部DP塗り(2級) 鉄骨面	m2	173			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	8	内部DP塗り(2級) 鉄骨面 タイヤック	m2	23.4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	9	内部DP塗り(2級) 鉄面 標識立て	m2	33.6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	10	内部DP塗り(2級) 鉄部 φ16 天井(細幅物) 糸巾100以下	m	162			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	1	壁けい酸カルシウム板 t=12 軽鉄面 素地	m2	105			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	2	壁コーナービード 塩ビ製	m	4.8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	1	流入管・流出管 塩ビ製 VU150	本	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	2	流入管・流出管 円スリーブ φ150	箇所	5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	3	集水側蓋 スチール製 普通目 T-25 500x500用	箇所	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	4	EXP目地 57x57xH20 アスファルトコンパウンド充填	m2	32.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	5	コーナー防護ゴム L=900	箇所	23			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	6	タイヤック W2120xD870xH1600 取付金物共	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	7	タイヤック W4180xD870xH1600 大型車庫用 取付金物共	箇所	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	8	車止めブロック 既製品	箇所	6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	9	標識立て W300xD1500xH1200 34本立て	箇所	4			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	10	側溝 D420xH390 円型水路型 T-25	m	19.1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	11	蓋 繊維板 CPL-4.5x700x800 溶融亜鉛めき	m2	2.2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	12	蓋アングル L-40x40x5	m	9.8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	電灯動力盤 G-LP-1	面	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	35			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-CET14sq	m	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋内ラック EM-CET14sq	m	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-CET60sq	m	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋内ラック EM-CET60sq	m	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配管工 屋内露出 E75	m	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配管工 屋外露出 GLT16	m	7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配管工 屋外露出 GLT36	m	7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配管工 屋外露出 GLT54	m	7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配管工 屋外埋設 FP30	m	7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	異種管継手 FP30	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	ボンディングアース E75	箇所	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	ボンディングアース G16	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	ボンディングアース G36	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	ボンディングアース G54	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	ケーブルラック ZM-70型 SR30A 1段	m	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	ケーブルラックカバー SR30A	m	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	接地端子付きブルボックス 300×300×300 (HDZT)	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	接地工 ED(D)	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	22	接地極埋設標	枚	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	23	配管塗装工 E75	m	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	24	塗装工 平板塗装	m2	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 D48 金属縁ひ取付	台	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 BL3W	台	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	埋込スイッチ 3W15A×1(新金属プレート付)	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	埋込スイッチ 3W15A×2(新金属プレート付)	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	埋込スイッチ 4W15A×2 (新金属プレート付)	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	埋込スイッチ 1P15A-動作表示付×1(新金属プレート付)	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	埋込コンセント 2P15A×2 EET付プラグ共 (新金属プレート付)	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	774			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	配線工 屋内ラック EM-EEF2.0mm-2C	m	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	配線工 屋内ラック EM-EEF2.0mm-3C	m	21			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	配管工 屋内露出 E19	m	51			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	配管工 屋内露出 E25	m	52			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	配管工 屋内露出 E31	m	14			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	配管工 屋外露出 G16	m	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	2種金属縁ひ 45型	m	27			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	2種金属縁ひ 45型 2分岐ボックス	個	3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	ボンディングアース E19	箇所	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	ボンディングアース E25	箇所	5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	ボンディングアース E31	箇所	3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	丸型露出ボックス G16 1方出	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	丸型露出ボックス G16 2方出	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	丸型露出ボックス G25 3方出	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	丸型露出ボックス E31 3方出	個	3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	露出スイッチボックス G19 1方出	個	9			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	露出スイッチボックス E25 1方出	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	27	露出スイッチボックス E25 2方出	個	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	28	露出スイッチボックス E31 1方出	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	29	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	30	接地端子付きブルボックス 300×300×300	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	31	配管塗装工 E19	m	51			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	32	配管塗装工 E25	m	52			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	33	配管塗装工 E31	m	14			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	34	配管塗装工 露出ボックス等	個	18			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	35	塗装工 平板塗装	m2	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	1	手元開閉器壁 1	面	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	2	手元開閉器壁 2	面	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	3	埋込コンセント 2P15A 引掛形 プラグ共(新金属プレート付)	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4	埋込防水型コンセント 2PE20A 引掛形	個	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5	電動并用操作スイッチ 動作表示灯付	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	537			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	158			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8	配線工 屋内ラック EM-EEF2.0mm-3C	m	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	9	配線工 屋内ラック EM-CE3.5sq-4C	m	16			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	10	配線工 屋内ラック EM-CE5.5sq-4C	m	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	11	配管工 屋内露出 E25	m	39			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	12	配管工 屋内露出 E31	m	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	13	配管工 屋内露出 E51	m	10			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	14	ボンディングアース E25	箇所	5			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	15	ボンディングアース E31	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	16	ボンディングアース E51	箇所	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	17	丸型露出ボックス E25 2方出	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	18	丸型露出ボックス E31 3方出	個	3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	19	露出スイッチボックス E25 1方出	個	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	20	露出スイッチボックス E31 1方出	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	21	接地端子付きブルボックス 300×300×300	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	22	配管塗装工 E25	m	39			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	23	配管塗装工 E31	m	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	24	配管塗装工 E51	m	10			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	25	配管塗装工 露出ボックス等	個	9			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	26	塗装工 平板塗装	m2	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	1	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	2	配管工 屋内露出 E25	m	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	3	配管工 屋外露出 GLT28	m	7			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	4	ボンディングアース E25	箇所	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	5	ボンディングアース G28	箇所	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	6	配管塗装工 E25	m	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	1	横水栓 F-7 13A	個	3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	2	不凍水栓柱	個	3			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	3	配管工 屋外埋設 PE20A	m	40			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	4	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	5	隔測量水器 20A	個	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	6	弁側 VC-P	組	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	7	量水器側 MC-1	組	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	8	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	40			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	9	埋設標示紙 25φ	個	6			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	10	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	12			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	11	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	8			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	12	山砂	m3	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	13	残土処分	m3	4			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VU125A	m	5			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のともとなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	2	配管工 屋外埋設 VU150A	m	40			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	3	小口怪塩ビ溜め罫 300φ 900H	組	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	4	小口怪塩ビ溜め罫 300φ 1200H	組	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	5	防護蓋 T-14 300φ	組	2			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	6	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	49			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	7	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	49			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	1	有圧換気扇 FS-1 2000CMH×50Pa	台	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	2	有圧換気扇 FS-2 5000CMH×50Pa	台	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	3	有圧換気扇 FE-1 2000CMH×50Pa	台	1			
0070	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	4	有圧換気扇 FE-2 5000CMH×50Pa	台	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	95.3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体・仕上	m2	95.3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	水替え工	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	転落防止措置	m	41.4			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	重機回送費	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00020	山留工事	1	鋼矢板打込み・引抜 Ⅲ型 L=8mm	枚	48			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00020	山留工事	2	据付・解体費	t	23			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00020	山留工事	3	鋼矢板換料	t	23			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00030	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	54			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00030	土工事	2	発生土運搬費 タンクトラック10t積級 50km以内	m3	54			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00030	土工事	3	発生土処分費	m3	54			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00030	土工事	4	埋戻し クッション砂	m3	40			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00040	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	3.5			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00040	地業工事	2	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00040	地業工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00040	地業工事	4	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	1	基礎 F	箇所	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	2	基礎梁 FG1	m	6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	3	H形鋼材料費 H-200x200x8x12 SN400B	t	0.5			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	4	RB-φ12 GPL	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	5	工場加工費	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	6	現場加工費	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	7	防錆塗装費	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	8	建て方費	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	9	運搬費	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	10	副資材費	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	11	折板葺き7/162亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=85内外	m2	8.3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	12	タフトフレーム H=85	m	6.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	13	要用フレーム H=85 @1000	m	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	14	止面戸 H=85	m	6.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00050	上屋工事	15	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	72			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	1	根切り つぼ堀り	m3	43			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	2	床付け つぼ堀り	m2	43			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	43			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	4	砕石地業 再生材 基礎下	m3	86.2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	5	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	1.3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	6	普通合板型枠 基礎部	m2	15.3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	7	基礎コンクリート Fc24 S15	m3	11			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	8	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	11			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00060	土間工事	9	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	1	根切り つぼ堀り	m3	19.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	2	発生土運搬費 タンクトラック10t積級 50km以内	m3	19.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	3	発生土処分費	m3	19.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	4	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	19.6			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	5	捨てコンクリート打設手間	m3	19.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	6	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	3.3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	7	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	1.4			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	8	普通合板型枠 地上部	m2	19.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	9	基礎コンクリート Fc24 S15	m3	19.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	10	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	19.6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00070	防火塙工事	11	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00080	雑工事	1	歩車道境界ブロックA	m	22.7			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00080	雑工事	2	数調整バルブ	m	22.7			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0010	建築工事	00080	雑工事	3	オイルアップ 3通式 設置手間共	基	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	動力制御盤 H-P-1	面	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-IE8sq	m	13			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-3C	m	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-CE5.5sq-3C	m	7			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配管工 屋外露出 HIVE16	m	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配管工 屋外露出 GLT28	m	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配管工 屋外埋設 FP30	m	13			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	異種管継手 FP30	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	ボンディングアース G28	箇所	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	接地工 ED(D)	箇所	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	接地極埋設備	枚	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	埋設表示シート ダブル	m	6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	根切	m3	3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	埋戻し	m3	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	残土処分	m3	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	敷き砂	m3	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	1	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	14			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-CEE2sq-2C	m	14			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	3	配線工 屋外管内 EM-CEE2sq-3C	m	23			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	4	配管工 屋外露出 GLT22	m	48			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	5	電動機接続材 F24WP	箇所	3			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	6	ボンディングアース G22	箇所	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	7	丸型露出ボックス G22 2方出	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	8	屋外配管支持金物 W300	個	15			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00030	隔測配管設備工事	1	配線工 屋外管内 導入線1.2mm	m	8			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00030	隔測配管設備工事	2	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	7			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00030	隔測配管設備工事	3	配管工 屋外露出 GLT28	m	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00030	隔測配管設備工事	4	配管工 屋外埋設 FP30	m	7			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00030	隔測配管設備工事	5	異種管継手 FP30	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0020	電気設備工事	00030	隔測配管設備工事	6	ボンディングアース G28	箇所	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	1	横水栓 F-7 13A	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	2	不凍水粒柱	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	3	配管工 屋外埋設 PE20A	m	8			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	4	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	5	隔測量水器 20A	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	6	弁鎖 VC-P	組	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	7	量水器弁 MC-1	組	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	8	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	8			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	9	埋設標示鉄 25φ	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	10	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	11	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	12	山砂	m3	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00010	給水設備工事	13	残土処分	m3	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	1	オイルタンク 2000L	基	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	2	計量器	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	3	注油口65A	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	4	遠方注油口ボックス	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	5	計量口32A	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	6	除水口40A	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	7	通気金物 VC32A	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	8	液面計発信部	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	9	指示計(ボックス共)	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	10	二重發漏洩センサ	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	11	マンホール蓋 700φ 重荷重型	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	12	マンホール蓋 800φ 重荷重型	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	13	ローリアースボックス	個	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	14	敷きモルタル(プレコンレベリング)	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	15	オイルタンクガード組立費(底板・支柱・スラブ)	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	16	ラフタークレーン 25t	日	2			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	17	機械器具操料	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	18	仕上げモルタル	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	19	地下タンク上部立上げ部材(取付共)	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	20	配管工 屋外埋設 PLS65A	m	10			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	21	配管工 屋外埋設 PLS40A	m	4			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	22	配管工 屋外埋設 通気PLS32A	m	6			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	23	配管工 屋外露出 通気SGP32A(白)	m	4			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	24	配管溶接防食工	箇所	10			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	25	配管土工事(掘削・埋め戻し)	式	1			
0080	北浦IC給油施設新築工事	0030	機械設備工事	00020	給油設備工事	26	スリーブ工事	箇所	3			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	26.1			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	17.6			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	19.7			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	4	発生土運搬費 タンクトラック10t積級 50km以内	m3	6.5			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	5	発生土処分費	m3	6.5			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00010	土工事	6	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00020	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	1.1			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.87			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.15			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	3	鉄筋スラップ控除	t	0.02			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立	t	0.99			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00030	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費 10t車	t	0.99			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	0.9			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	2	土間コンクリート Fc24+S S15	m3	12.4			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	0.9			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	4	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	12.4			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	2			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	6	普通合板型枠 基礎部	m2	6.4			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	7	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	92.8			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	8	型枠運搬費 4t車	m2	99.2			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	9	打放し面補修 B種 コーン処理共	m2	92.8			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	10	化粧目地 50x20	m	23.4			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	11	化粧目地 30x20	m	16			
0090	北浦ICゴミ仮置き場新設工事	0010	建築工事	00040	コンクリート工事	12	面木 25x20	m	23.2			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	1	砂利敷き t=60 犬走り	m2	72.5			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	2	歩車道境界ブロックA	m	74.7			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	3	カード確認収容ボックス W1680xD1680xH2190	箇所	1			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	4	根切り つぼ堀り	m3	4.2			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	5	床付け つぼ廻り	m2	12.1			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	6	埋戻し(B種) 発生土	m3	0.3			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	7	発生土運搬費 タンクトラック10t積級 50km以内	m3	3.9			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	8	発生土処分費	m3	3.9			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	9	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	10	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	3.4			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	11	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.11			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	12	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.25			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	13	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.05			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	14	鉄筋加工組立	t	0.32			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	15	鉄筋運搬費 10t車	t	0.32			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	16	捨てコンクリート Fc18 S15	m3	0.6			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	17	土間コンクリート Fc18 S15	m3	4.3			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	18	土間コンクリート Fc24 S15	m3	0.5			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	19	捨てコンクリート打設手間	m3	0.6			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	20	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	4.8			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	21	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	2			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	22	普通合板型枠 基礎部	m2	1.1			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	23	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	17.9			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	24	型枠運搬費 4t車	m2	19			
0100	北浦IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	25	打放し面補修 B種 コーン処理共	m2	17.9			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	1	電灯動力壁 LP-受水槽	面	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-IE8sq	m	26			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-3C	m	8			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	4	配管工 屋内露出 G28	m	8			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	5	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	7			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	6	配管工 屋外埋設 FP30	m	8			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	7	ボンディングアース G28	箇所	8			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	8	接地端子付きブルボックス 300×300×200	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	9	接地端子付きブルボックス 300×300×200(HDZT)	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	10	接地工 ED(D)	箇所	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	11	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00010	幹線設備工事	12	接地極埋設機	枚	2			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 B30	台	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	2	埋込スイッチ 1P15A×1-動作表示付×1(新金属プレート付)	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	3	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付)	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	39			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	5	配管工 屋内露出 G16	m	9			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	6	配管工 屋内露出 G22	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	7	ボンディングアース G16	箇所	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	8	丸型露出ボックス G16 2方出	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	9	丸型露出ボックス G22 3方出	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	10	露出スイッチボックス G16 1方出	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00020	電灯コンセント設備工事	11	露出スイッチボックス G16 2方出	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	1	電機 LF5	組	2			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	7			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	3	配線工 屋外管内 EM-CEE2sq-5C	m	16			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	4	配管工 屋外露出 G22	m	7			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	5	配管工 屋内露出 G28	m	8			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	6	配管工 屋外露出 G28	m	9			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	7	電動機接続材 F24WP	箇所	1			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	8	ボンディングアース G22	箇所	3			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00030	動力設備工事	9	ボンディングアース G28	箇所	12			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備工	00040	警報設備工事	1	配線工 屋内管内 EM-CEE2sq-4C	m	4			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備	00040	警報設備工事	2	配管工 屋外露出 G22	m	4			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備	00040	警報設備工事	3	ボンディングアース G22	箇所	4			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備	00050	隔測配管設備工事	1	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	4			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備	00050	隔測配管設備工事	2	配管工 屋外露出 E25	m	4			
0100	北浦IC屋外工事	0020	受水槽電気設備	00050	隔測配管設備工事	3	ボンディングアース E25	箇所	4			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-3C	m	6			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋外FP管内 EM-CE5.5sq-3C	m	97			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CET14sq	m	77			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋内隠蔽 EM-CET22sq	m	2			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配線工 屋内FP管内 EM-CET22sq	m	124			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-CET60sq	m	185			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配線工 屋外FP管内 EM-CET100sq	m	154			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配線工 屋外FP管内 EM-CET150sq	m	54			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	613			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配管工 屋外露出 GLT28	m	6			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配管工 屋外埋設 FP30	m	168			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	配管工 屋外埋設 FP40	m	200			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	配管工 屋外埋設 FP50	m	375			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	配管工 屋外埋設 FP65	m	185			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	配管工 屋外埋設 FP80	m	322			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	配管工 屋外埋設 FP100	m	53			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	異種管継手 FP30	個	3			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	異種管継手 FP40	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	異種管継手 FP65	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	異種管継手 FP80	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	ボンディングアース G28	箇所	2			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	22	ハンドホール工 EE-C2	箇所	10			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	23	埋設表示シート ダブル	m	294			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	24	地中埋設標 鉄製	個	25			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	25	コンクリート杭木 40A	m	885			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	26	コンクリート杭木 50A以上	m	576			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	27	横切	m3	359			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	28	埋戻し	m3	238			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	29	残土処分	m3	120			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	30	敷き砂	m3	106			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00010	幹線設備工事	31	重機運搬費	式	1			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00020	動力設備工事	1	配線工 屋外隠蔽 EM-CEE1.25sq-6C	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00020	動力設備工事	2	配線工 屋外FP管内 EM-CEE1.25sq-6C	m	49			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00020	動力設備工事	3	配管工 屋外埋設 FP30	m	49			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00030	警報設備工事	1	配線工 屋外管内 EM-CEE2sq-4C	m	5			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00030	警報設備工事	2	配線工 屋外隠蔽 EM-CEE2sq-4C	m	2			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00030	警報設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CEE2sq-4C	m	217			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00030	警報設備工事	4	配管工 屋外露出 GLT22	m	5			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00030	警報設備工事	5	配管工 屋外埋設 FP30	m	217			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00030	警報設備工事	6	異種管継手 FP30	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00030	警報設備工事	7	ボンディングアース G22	箇所	2			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	1	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	5			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	2	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	594			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	3	配管工 屋外露出 GLT22	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	4	配管工 屋外埋設 FP30	m	594			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	5	異種管継手 FP30	個	3			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	6	ボンディングアース G22	箇所	1			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	7	埋設表示シート ダブル	m	55			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	8	地中埋設標 鉄製	個	3			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	9	根切	m3	25			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	10	埋戻し	m3	19			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	11	残土処分	m3	7			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	12	敷き砂	m3	7			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00040	隔測配管設備工事	13	コンクリート枕木 40A	m	21			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	1	配線工 屋内PF管内 導入線 12mm	m	429			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	2	配管工 屋外埋設 FP30	m	159			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	3	配管工 屋外埋設 FP40	m	25			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	4	配管工 屋外埋設 FP50	m	246			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	5	異種管継手 FP50	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	6	ハンドホール工 EE-C2	箇所	2			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	7	埋設表示シート ダブル	m	66			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	8	地中埋設標 コンクリート製	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	9	地中埋設標 鉄製	個	7			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	10	根切	m3	35			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	11	埋戻し	m3	25			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	12	残土処分	m3	9			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	13	敷き砂	m3	9			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00050	通信・弱電配管設備工事	14	コンクリート枕木 40A	m	47			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	1	配線工 屋外FP管内 導入線 12mm	m	258			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	2	配管工 屋外埋設 FP30	m	258			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	3	埋設表示シート ダブル	m	147			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	4	地中埋設標 鉄製	個	5			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	5	根切	m3	68			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	6	埋戻し	m3	50			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	7	残土処分	m3	18			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	8	敷き砂	m3	18			
0100	北浦IC屋外工事	0030	電気設備工事	00060	照明配管設備工事	9	コンクリート枕木 40A	m	50			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	1	配管工 屋外埋設 PE20A	m	87			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	2	配管工 屋外埋設 PE25A	m	162			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	3	配管工 屋外埋設 PE30A	m	20			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	4	配管工 屋外埋設 PE40A	m	4			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	5	配管工 屋外埋設 PE50A	m	21			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	6	管端防食コア付仕切弁 10K 25A	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	7	量水器 25A(直読式)	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	8	弁柵 VC-P	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	9	量水器柵 MC-1	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	10	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	294			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	11	埋設標示板 25φ	個	26			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	12	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	91			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	13	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	63			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	14	山砂	m3	28			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00010	給水設備工事	15	残土処分	m3	28			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VU150A	m	138			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	2	小口径塩ビインバート柵 200φ 700H Aタイプ	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	3	小口径塩ビインバート柵 200φ 800H Aタイプ	組	9			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	4	小口径塩ビインバート柵 200φ 900H Aタイプ	組	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	5	小口径塩ビインバート柵 200φ 1000H Aタイプ	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	6	小口径塩ビインバート柵 200φ 1100H Aタイプ	組	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	7	小口径塩ビインバート柵 200φ 1200H Aタイプ	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	8	小口径塩ビインバート柵 200φ 1400H Aタイプ	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	9	小口径塩ビインバート柵 200φ 1600H Aタイプ	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	10	小口径塩ビインバート柵 200φ 1700H Aタイプ	組	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	11	小口径塩ビインバート柵 200φ 1800H Aタイプ	組	2			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚子IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	12	防護蓋 T-14 200φ	組	7			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	13	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	150			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00020	排水設備工事	14	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	150			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	1	ポンプ室付受水槽 WT-1	基	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	2	給水ポンプ WP-1	台	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	3	配管工 屋外埋設 PE25A	m	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	4	配管工 機械室・便所 SGP-VA40A	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	5	配管工 機械室・便所 SGP-VA50A	m	5			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	6	配管工 屋外架空 SGP-VA20A	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	7	配管工 屋外架空 SGP-VA25A	m	7			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	8	配管工 屋外架空 SGP-VA50A	m	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	9	管端防食コア付仕切弁 10K 20A	個	6			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	10	管端防食コア付仕切弁 10K 25A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	11	管端防食コア付仕切弁 10K 40A	個	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	12	管端防食コア付仕切弁 10K 50A	個	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	13	管端防食コア付Y型ストレーナ 10K Y-ST25A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	14	低水位弁 25A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	15	ボールタップ 20A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	16	吸排気弁 20A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	17	横水栓 F-7 13A	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	18	フレキシブル継手(ベローズ) 25A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	19	フレキシブル継手(ベローズ) 50A	個	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	20	フレキシブル継手(合成ゴム) 40A	個	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	21	フレキシブル継手(合成ゴム) 50A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	22	埋設表示シート 幅150 ダブル	m	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	23	埋設標示紙 25φ	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	24	保温工 機械室 40A (GW・ALGC仕上げ)	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	25	保温工 機械室 50A (GW・ALGC仕上げ)	m	5			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	26	保温工 屋外露出 20A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	27	保温工 屋外露出 25A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	7			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	28	保温工 屋外露出 50A (PF・SUS巻き仕上げ)	m	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	29	配線工 屋内管内 EM-CEESI 25sq-10C	m	20			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	30	配管工 埋込 PF16	m	20			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	31	配管工 屋外埋設 VU100A	m	25			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	32	配管工 屋外架空 VP50A	m	4			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	33	配管工 屋外架空 VP75A	m	4			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	34	配管工 屋外架空 VP100A	m	3			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	35	小口径塩ビ溜め鉢 300φ 600H	組	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	36	仕切弁 5K 50A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	37	防虫網 80A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	38	間接排水金物 150A×80A	個	2			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	39	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	7			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	40	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	7			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	41	山砂	m3	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00030	受水槽設備工事	42	残土処分	m3	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00040	浄化槽設備工事	1	浄化槽 CP-1 設備工事(30人槽)	基	1			
0100	北浦IC屋外工事	0040	機械設備工事	00040	浄化槽設備工事	2	浄化槽 CP-1 躯体工事(30人槽)	式	1			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	1	本線規制機材庫 W3530xD700xH1404 同等品	箇所	2			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	2	ネットランス 溶融亜鉛メッキ H=900(一般地用)	m	11.6			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	3	根切り つぼ掘り	m3	4.9			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	4	床付け つぼ掘り	m2	3.7			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	5	埋戻し(B種) 発生土	m3	3.7			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	6	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	1.2			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	7	発生土処分費	m3	1.2			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	8	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	9	砕石地業 再生材 基礎下	m3	0.4			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	10	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.09			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	11	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.01			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	12	鉄筋加工組立	t	0.1			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	13	鉄筋運搬費 10t車	t	0.1			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	14	捨てコンクリート Fc18 S15	m3	0.1			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	15	普通コンクリート Fc18 S15	m3	1.7			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	16	捨てコンクリート打設手間	m3	0.1			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	17	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	1.7			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	18	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	2			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	19	普通合板型枠 基礎部	m2	6.7			
0110	北浦IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	20	型枠運搬費 4t車	m2	6.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	差出し 躯体・仕上	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	溝橋片付け	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	322			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート タフシート	m2	322			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 脚立足場	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	1	根切り つぼ堀り	m3	233			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	2	床付け つぼ堀り	m2	82.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	130			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	4	盛土(B種) 発生土	m3	4.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	5	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	99			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	6	発生土処分費	m3	99			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	21.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	27.5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 土間下 t=30	m3	2.5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	ポリエチレンフィルム t=0.15	m2	173			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	ポリスチレンフォーム t=25	m2	158			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	表層改良施工費 改良厚1.0m	m3	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 以下含む	t	14			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	機械運搬費	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	9	間接機械操縦料	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ300-450 L=10m TAFCO-FK B種同等品	本	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	継手金具 FK金具 φ300-450	個	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	フラス操縦・運転費	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転オーガー操縦料	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置操縦料	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	バックホウ操縦料	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	202			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	SF混和材	袋	16			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	12	杭頭補強(ハイルスクリッド工法)D16 L=640 6本 KSW490同等品	箇所	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	4.38			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	4.37			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.56			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	2.2			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	鉄筋スクラップ控除	t	0.32			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	11.07			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	11.07			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	圧接継手 D19×D19	箇所	88			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10×130箇所検取	箇所	88			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	4.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	52			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	土間コンクリート Fc24 S15	m3	32.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	壁コンクリート Fc24 S15	m3	6.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	普通コンクリート Fc24 S15 (立上りW120×H310)	m3	0.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	普通コンクリート Fc24 S15 (立上りW140×H310)	m3	0.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	普通コンクリート Fc24 S15 (エンジン基礎)	m3	0.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	土間コンクリート Fc18 S15 (嵩上部)	m3	13.8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	普通コンクリート Fc18 S15 (設備基礎部)	m3	14.8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	普通コンクリート Fc24 S15 (設備基礎部)	m3	2.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	捨てコンクリート打設手間	m3	4.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	52			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	46.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	14	コンクリート打設費 壁コンクリート	m3	6.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	15	コンクリート打設費 立上りコンクリート	m3	0.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	16	コンクリート打設費 エンジン基礎コンクリート	m3	0.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	17	コンクリート打設費 土間嵩上りコンクリート	m3	13.8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	18	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	13			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	19	コンクリート打設費 設備基礎コンクリート	m3	17.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	20	捨てコン型枠 H=50	m	212			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	21	普通合板型枠 基礎部	m2	290			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	22	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	112			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	23	打放し合板型枠 基礎部 B種	m2	12			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	24	型枠運搬費 4t車	m2	425			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	25	打放し面補修 B種 コシ処理共	m2	124			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-200x200x9 BCR295	t	2.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	0.28			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400B	t	3.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	0.58			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400A	t	1.24			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	等辺山形鋼 L-150x150x10 SS400	t	0.35			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	等辺山形鋼 L-90x90x6 SS400	t	0.82			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	等辺山形鋼 L-85x85x6 SS400	t	0.02			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	リップ清形鋼材料費 C-100x50x20x2.3 SSC400	t	5.06			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	0.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.66			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.01			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.04			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL-6 SN400A	t	0.06			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.14			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.26			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.03			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	トリア形高力ボルト M20 S10T L=45	組	42			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	トリア形高力ボルト M16 S10T L=55	組	649			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	トリア形高力ボルト M16 S10T L=50	組	217			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	トリア形高力ボルト M16 S10T L=45	組	92			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	トリア形高力ボルト M16 S10T L=35	組	75			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	中ボルト M12 L=35 SS400	組	995			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	アンカーボルト M12 SNR400B L=300	組	12			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	鉄骨スcaffop 控除	t	0.5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	水平ブレース M16 L≧3300 SNR400B JIS規格品 9mmハングル羽子板共	本	36			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	水平ブレース M16 L≧3500 SNR400B JIS規格品 9mmハングル羽子板共	本	8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	工場加工組立費	t	15.11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	工場溶接費 隅肉6mm	m	902			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	工場防錆塗装費	t	15.11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	鉄骨現場建て方	t	15.11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	鉄骨運搬費 11t車	t	15.11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	建て方用重機運搬費	往復	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	トリア形高力ボルト取付	組	1075			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	中ボルト取付	組	995			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	アンカーボルトセット費 M12	組	12			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	既製品柱脚 ベースハック 20-09V同等品	箇所	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	38	ベース下 無収縮モルタル 360x360x30	箇所	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	39	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	212			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	1	セメント系サイディング t≧16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m2	214			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	2	セメント系サイディング コーナー役物 t≧16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m	15			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	3	土台水切り アルミ製(既製品) サイディング用	m	52			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	1	シーリング(建具廻り) MS-2 15×10	m	69.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	タイル工事	1	外部床タイル張り 磁器質タイル 150×150	m2	2.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	タイル工事	2	外部 床タイル張り(階段) 磁器質タイル 150×150	m2	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	タイル工事	3	外部 床タイル張り(段鼻タイル) 磁器質タイル 150×150	m	3.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t≧4.0	m2	174			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=166 シーリング共	m	24.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t≧0.6 加工品	m	48.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	4	クランク水切り 屋根同材 t≧0.6 加工品	m	14.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	5	軒先見切面戸 H=166 シーリング共	m	24.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	6	止面戸 屋根同材 t≧0.6 加工品	m	24.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	7	軒先水切り 屋根同材 t≧0.6 加工品	m	24.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	8	タイフレーム H=166	m	96.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	9	裏用フレーム H=166 @1000	m	14.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	10	木毛セメント板 H=390～600 t≧15	m	14.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	11	木毛セメント板 H=390 t≧15	m	24.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	12	軒樋 塩ビ製 W=150 揺み金物共	m	24.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	13	笠樋 VPカラー φ100 揺み金物共	m	11.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	屋根及びとい工事	14	落し口 塩ビ製(既製品) φ100	箇所	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	1	外部7&3底(既製品) W1600xD900	箇所	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	2	外部7&3底(既製品) W1800xD900	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	3	外部7&3底(既製品) W1900xD900	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	4	外部7&3底(既製品) W2200xD900	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	5	外部7&3底(既製品) W2400xD900	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	6	外部7&3底(既製品) W2500xD900	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	7	外部7&3塗木(既製品) 無着色陽極酸化被膜 W=175	m	38.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	8	外部手摺 ステンレス製 H=700	m	6.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	9	TVアンテナ取付金物 スチール製溶融亜鉛メッキ W368xD750xH1250	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	10	外部タテブタ掛け スチール製溶融亜鉛メッキ φ22 W524xD320xH1150	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	11	戸当り 硬質ゴム取付金物共	箇所	8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	12	進入防止柵 スチール製溶融亜鉛メッキ W500xH900 柵共	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	13	内部足掛タテブタ ステンレス製 φ22 W350xD180 打込	箇所	14			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	14	ウエザーカバー ステンレス製焼付塗装 給気用420x420 t≧1.5	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	15	ウエザーカバー ステンレス製焼付塗装 排気用420x420 t≧1.5	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	16	ブラインドボックス アルミ製 120x150	m	3.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	17	内部配線ボックス(既製品) 溶融亜鉛メッキ W300 CPL-4.5	m	9.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	18	内部配線ボックス(既製品) 溶融亜鉛メッキ W400 CPL-4.5	m	1.2			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	19	内部配線ボックス(既製品) 溶融亜鉛メッキ W500 CPL-4.5	m	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	20	内部配線ボックス(既製品) 溶融亜鉛メッキ W600 CPL-4.5	m	2.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	21	内部配線ボックス(既製品) スチール製 受枠・ハッキン具	m	41.5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	22	上り框 ステンレス製 60x100 HL t=1.5	m	11.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	23	換気扇枠 420x420	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	24	換気扇枠 700x700	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	25	内部軽量鉄骨壁下地 19形#300	m2	12.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	26	内部軽量鉄骨壁下地 50形#300	m2	149			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	27	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300	m2	180			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	28	内部壁下地開口補強 50形	m	92.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	29	内部壁下地開口補強 65形	m	38.8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	30	内部軽量鉄骨天井下地 19形#225	m2	37.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	31	内部軽量鉄骨天井下地 19形#300	m2	63.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	32	内部天井下地開口補強 19形 300x300	箇所	9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	33	内部天井下地開口補強 19形 400x400	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	34	内部天井下地開口補強 19形 450x450	箇所	9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	35	内部天井下地開口補強 19形 900x900	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	36	内部天井下地開口補強 19形 1250x150	箇所	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	37	SF-1 木製片開き戸用スチール枠 W800xH2000	箇所	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	38	SF-2 木製片開き戸用スチール枠 W1200xH2000	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	金属工事	39	内部 天井点検口 76x2製額縁枠 450角	箇所	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(設備基礎天端)	m2	5.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	2	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(ハンドヘル内)	m2	15.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	3	外部床コンクリート剛毛引仕上	m2	29.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	4	外部床モルタル塗り タイル下地	m2	2.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	5	外部床モルタル塗り 階段路面タイル下地	m2	0.5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	6	外部床モルタル塗り 階段蹴込タイル下地	m2	0.5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	7	外部床モルタル塗り 金ゴテハンドヘル内下地	m2	13.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	8	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上 W150(立上り天端)	m	10.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	9	外部市木コンクリート打放し仕上	m2	21.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	10	外部壁モルタル塗り 金ゴテハンドヘル内下地	m2	50.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	11	外部建具周囲 防水モルタル詰め	m	11.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	12	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 置床下地	m2	64.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	13	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 張り物下地	m2	21.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	14	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 塗床下地	m2	37			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	15	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上	m2	22.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	16	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(エンジョン基礎天端)	m2	5.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	17	内部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(防油堤内)	m2	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	18	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W120(防油堤天端)	m	4.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	19	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W140(防油堤天端)	m	4.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	20	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 300x300xH300(防油堤内塗場)	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	21	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W300xH300(配線ボックス)	m	9.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	22	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W400xH300(配線ボックス)	m	1.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	23	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W500xH300(配線ボックス)	m	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	24	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W600xH300(配線ボックス)	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	25	内部壁コンクリート打放し補修 仕上 H100(エンジョン基礎立上り)	m	9.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	左官工事	26	内部壁防水モルタル塗り 金ゴテ仕上H130(防油堤立上り)	m	12.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 親子開き低戸 W1200xH2360	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	2	AW-1 引き違い窓 W1400xH1370	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	3	AW-2 引き違い窓 W1700xH1370	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	アルミニウム製建具工事	4	AW-3 突き出し窓 W1270xH600	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	1	SD-1 片開きラッシュ戸 W800xH2000	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	2	SD-2 片開きラッシュ戸 W900xH2000	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	3	SD-3 両開きラッシュ戸 W1800xH2700	箇所	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	4	SD-4 両開きフラッシュ戸 W2000xH2700	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	5	SD-5 親子開きフラッシュ戸 W1200xH2100	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	6	SD-6 親子開きフラッシュ戸 W1400xH2700	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	鋼製建具工事	7	SD-7 親子開きフラッシュ戸 W1500xH2700	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	1	WD-1 片開きフラッシュ戸 W800xH2000	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	2	WD-2 片開きフラッシュ戸 W800xH2000	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	木製建具工事	3	WD-3 親子開きフラッシュ戸 W1200xH2000	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	1	フロートガラス t=5.0 2.18㎡以下	m2	1.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	2	フロートガラス t=5.0 4.45㎡以下	m2	2.3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	3	型板ガラス t=4.0 2.18㎡以下	m2	0.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	4	網入型板ガラス t=6.8 2.18㎡以下	m2	3.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00170	ガラス工事	5	ガラス留めシーリング シリコン系5x5	m	75.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	1	外部DP塗り(3級) 鋼製建具面	m2	76.5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	2	外部DP塗り(3級) スチール枠(細幅物) 糸巾100以下	m	43.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	3	内部DP塗り(3級) 鉄骨面 天井	m2	62.8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	4	内部DP塗り(3級) 鉄骨 φ16(細幅物) 天井 糸巾100以下	m	48.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	5	内部SOP塗り 木部 木製建具小口(細幅物) 糸巾100以下	m	21.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	6	内部SOP塗り スチール枠 木製建具用(細幅物) 糸巾300以下	m	19.6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00180	塗装工事	7	内部防塵塗装(エポキシ系) コンクリート面	m2	37			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	1	ビニル床シート t=2.0 コンクリート全面	m2	21.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	2	置敷きビニル床タイル t=5.0 (帯電防止) 置床面	m2	64.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	3	ビニル巾木 H=60	m	156			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	4	壁ビニルクロス 石こうボード面	m2	97.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	5	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	86			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	6	壁石こうボード t=12.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	372			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	7	壁耐水石こうボード t=12.5 軽鉄面 継目処理 張り物下	m2	14.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	8	壁ガラスウール t=100 24K	m2	214			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	9	壁コーナースタッド 塩ビ製	m	36.8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	10	天井石こうボード t=9.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	63.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	11	天井化粧石こうボード t=9.5	m2	37.9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	12	天井ガラスウール敷込み t=100 24K	m2	101			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00190	内装工事	13	天井張り縁 塩ビ製	m	122			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	1	フリーアクセスフロア H=300 3000N	m2	64.7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	2	フリーアクセスフロア端部処理 H=300	m	61.1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	3	足拭きマット W900xD600 ステンレス枠共	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	4	外部防水型マンホール蓋 鋼鉄製 φ750 枠共	箇所	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	5	ビクターレーン	m	2.4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	6	引き分けロール網戸 W2000xH2700	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	7	引き分けロール網戸 W1500xH2700	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	8	消火器ボックス(埋込型扉付き) W288xD191xH693	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	9	エラストイト W25xH300 (エンジン基礎周囲)	m2	3.2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	10	ホワイトボード W1200xH1200 7&5枠	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	11	掲示板 W1200xH1200 7&5枠	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	12	ビオサイン 200角 アルミ板t=5.0	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	13	室名板 W200xD50xH200 外部用アルミ板t=5.0	箇所	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	14	室名板 W244xD15xH81 アルミ樹脂板t=5.0	箇所	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	15	館名板 600x300x40 ステンレスt=2.0HL 折曲加工	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0010	建築工事	00200	雑工事	16	酸欠注意札 W190xH90 白色アルミ板t=3.0	箇所	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	主配電盤 M-PL	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	動力制御盤 A-P-AC1	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	動力制御盤 A-P-AC2	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	電灯分電盤 A-L-1	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	電灯分電盤 A-L-2	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	106			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	64			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C	m	13			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	189			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	23			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE8sq-3C	m	59			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	配線工 屋内PF管内 EM-CE8sq-3C	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	配線工 屋内管内 EM-CET22sq	m	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	14	配線工 屋内ビット・天井 EM-CET22sq	m	26			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	15	配線工 屋内管内 導入線 1.2mm	m	19			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	16	配管工 屋内露出 G28	m	13			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	17	配管工 屋内露出 E39	m	19			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	18	配管工 屋内隠蔽 E51	m	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	19	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	25			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	20	ボンディングアース E39	箇所	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	21	ボンディングアース E51	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	22	ボンディングアース G28	箇所	8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	23	ケーブルラック ZM-70型 SR30A 1段	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	24	ケーブルラックカバー SR30A	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	25	ケーブルラック Z35-70型 W300 1段	m	14			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	26	ケーブルラック Z35-70型 W300 2段以降	m	28			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	27	ケーブルラック Z35-70型 W300 L型	枚	24			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	28	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	29	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HDZT)	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	30	樹脂製アウトレットボックス 四角中流	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	31	配管塗装工 E39	m	19			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	32	塗装工 平板塗装	m2	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 A48	台	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 A65	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	照明器具 B23	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	照明器具 B30	台	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	照明器具 B37	台	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	照明器具 C15	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具 D40 金属結び取付	台	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具 D48	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	照明器具 D48 金属結び取付	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	照明器具 DA5	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	照明器具 DB8	台	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	照明器具 BL3W	台	8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	照明器具 BL4	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	非常照明器具 aL1	台	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	非常照明器具 aL2	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	非常照明器具 bL2	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	埋込スイッチ 1P15A×1(新金属プレート付)	個	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	埋込スイッチ 1P15A×2(新金属プレート付)	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	埋込スイッチ 3W15A×2(新金属プレート付)	個	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	埋込スイッチ 1P15A×2-1LP×1(新金属プレート付)	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1(新金属プレート付)	個	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	埋込スイッチ 動作表示付 電流感知型×1カバー付(新金属プレート付)	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	熱線センサ(観機広角)	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	熱線センサ(子機広角)	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	熱線センサ(換気扇連動・壁付型)	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	熱線センサ操作ユニット(新金属プレート付)	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	27	自動点滅器 照度調整機能付き 3A	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	28	自動点滅器スイッチ PL、ガードプレート共	個	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	29	温度センサ	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	30	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付)	個	8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	31	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付) AC-GC	個	9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	32	埋込コンセント 2P15A×2 EET付(新金属プレート付) AC-GC	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	33	埋込コンセント 2P15A×2 EET付プラグ共(新金属プレート付)	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	34	埋込コンセント 2P15A・20A兼用×1 EET付(新金属プレート付)	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	35	埋込コンセント 2P15A×2 E付+弱電(新金属プレート付) AC-GC	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	36	防水コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	37	露出コンセント 2P15A×2 EET付	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	38	ハーネスジョイントボックス 4分岐	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	39	ハーネス用OAタップ 4口	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	40	機器接続費 換気扇	台	9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	303			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	18			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	43	配線工 屋内ラック EM-EEF2.0mm-2C	m	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	44	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	88			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	45	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	46			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	46	配線工 屋内管内 EM-EEF2sq-3C	m	17			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	47	配線工 屋内ラック EM-EEF2.0mm-3C	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	48	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	279			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	49	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	231			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	50	配線工 屋内ラック EM-CE3.5sq-3C	m	22			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	51	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE3.5sq-3C	m	89			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	52	配線工 屋内PF管内 EM-CE3.5sq-3C	m	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	53	配線工 屋内ラック EM-CE5.5sq-3C	m	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	54	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	55	配線工 屋外PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	56	配管工 屋外露出 G16	m	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	57	配管工 屋内露出 E19	m	23			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	58	配管工 屋内露出 E25	m	45			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	59	配管工 屋内露出 E31	m	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	60	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	40			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	61	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	235			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	62	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	63	2種金属線び 30型	m	20			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	64	2種金属線び 30型 1分岐ボックス	個	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	65	2種金属線び 30型 2分岐ボックス	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	66	ボンディングアース E19	箇所	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	67	ボンディングアース E25	箇所	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	68	ボンディングアース E31	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	69	ボンディングアース 位置ボックス	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	70	丸型露出ボックス G16 1方出	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	71	丸型露出ボックス E19 2方出	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	72	丸型露出ボックス E19 3方出	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	73	丸型露出ボックス E25 1方出	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	74	丸型露出ボックス E25 2方出	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	75	丸型露出ボックス E25 3方出	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	76	丸型露出ボックス E31 3方出	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	77	丸型露出ボックス E31 4方出	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	78	露出スイッチボックス E19 1方出	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	79	露出スイッチボックス E25 1方出	個	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	80	露出スイッチボックス E31 1方出	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	81	露出スイッチボックス E31 2方出	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	82	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	57			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	83	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	84	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	85	金属製アウトレットボックス 四角大浅	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	86	接地端子付きブルボックス 200×200×200	個	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	87	防火区画貫通処理工(壁・床) 100φ	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	88	防火区画貫通処理工(ボックス)	箇所	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	89	配管塗装工 E19	m	23			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	90	配管塗装工 E25	m	45			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	91	配管塗装工 E31	m	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	92	配管塗装工 露出ボックス等	個	22			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	93	塗装工 平板塗装	m2	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	1	電動機結線費	台	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	3	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-3C	m	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-4C	m	27			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7	配管工 屋外露出 G16	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8	配管工 屋外露出 G22	m	26			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	9	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	10	電動機接続材 F24WP	箇所	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	11	ボンディングアース G16	箇所	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	12	ボンディングアース G22	箇所	15			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	13	屋外配管支持金物 W300	個	13			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	1	警報壁	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	2	レベルレギュレータ	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	3	配線工 屋内ラック EM-CEE2sq-2C	m	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	4	配線工 屋内ビット・天井 EM-CEE2sq-2C	m	60			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	5	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-2C	m	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	6	配線工 屋内ビット・天井 EM-CEE2sq-10C	m	11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	7	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-10C	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	8	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	9	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	10	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	1	弱電端子盤 A-T-1	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	2	ノズルプレート(新金属製)	枚	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	10			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	4	配線工 屋内PF管内 導入線 1.2mm	m	22			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	5	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	19			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	6	配管工 屋内隠蔽 HIVE16	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	7	配管工 屋外埋設 HIVE16	m	9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	8	接地工 ED(D)	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	9	接地極埋設機	枚	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	10	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	11	防火区画貫通処理工(ボックス)	箇所	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	1	UHFアンテナ 20EL	組	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	2	BSCAS-60	組	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	3	アンテナマスト 3.6m 50A	基	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	4	増幅器	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	5	分配器(2分配用)	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	6	テレビ端子(2端子用)	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	7	テレビ試験調整費	式	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	8	配線工 屋内管内 EM-S-5C-FB	m	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-5C-FB	m	12			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-S-5C-FB	m	8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-S-7C-FB	m	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	12	配線工 屋内ビット・天井 EM-S-7C-FB	m	19			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	13	配線工 屋内PF管内 EM-S-7C-FB	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	14	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	8			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	15	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	16	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00060	テレビ共聴設備工事	17	ブルボックス 150×150×100 (HDZT)	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	1	電気錠制御盤(1回線)	面	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	2	テンキー制御器	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	3	テンキー操作器	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	4	電気錠制御用I/O-BOX	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	5	指静脈認証リーダー	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	6	指静脈認証リーダー 防水箱収納	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	7	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE0.9-1P	m	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	8	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE0.9-1P	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	9	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE-S0.9-2P	m	11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	10	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE-S0.9-2P	m	22			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	11	配線工 屋内ビット・天井 EM-CPEE0.9-3P	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	12	配線工 屋内PF管内 EM-CPEE0.9-3P	m	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	13	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	28			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	14	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	15	金属製アウトレットボックス 四角大浅	個	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00070	電気錠設備工事	16	ケーブル銘板	枚	34			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	1	パイオトイレ	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	2	紙巻器	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	衛生器具設備工事	3	L型手摺	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	1	排水水中ポンプDP-1 0.15KW	台	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	2	配管工 機械室 HIVP50A	m	11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	3	配管工 屋外埋設 VP50A	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	4	配管工 屋外埋設 VU125A	m	7			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	5	配管工 屋外架空 カラーVP50A	m	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	6	小口径塩ビ溜め罫 300φ 500H	組	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	7	防虫網 50A	個	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	8	逆止弁 10K 50A(青銅製)	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	9	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	排水設備工事	10	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	1	天井カセット4方向型空調機 PAC-1(冷4.0/暖4.5KW)	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	2	天井リ型空調機 PAC-2(冷5.0/暖5.6KW)	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	3	天井リ型空調機 PAC-3(冷10.0/暖11.2KW)	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	4	壁掛型ルームエアコン RAC-1(冷2.5/暖2.8KW)	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	5	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/9.52φ	m	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	6	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/12.7φ	m	41			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	7	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 9.52φ/15.9φ	m	35			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	8	配管工 屋内一般 ドレン管VP20A	m	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	9	配管工 屋内一般 ドレン管VP25A	m	11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	10	配管工 屋内一般 ドレン管VP40A	m	12			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	11	配管工 屋外架空 ドレン管VP20A	m	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	12	配管工 屋外架空 ドレン管VP40A	m	9			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	13	配管工 屋外埋設 ドレン管VP50A	m	12			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	14	保温工 ステンレス巻き 100φ	m	25			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	15	保温工 天井内 20A (GW-ALGC仕上げ)	m	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	16	保温工 天井内 25A (GW-ALGC仕上げ)	m	11			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	17	保温工 天井内 40A (GW-ALGC仕上げ)	m	12			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のともとなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	18	保温工 屋内露出 25A (GW・カラー亜鉛鉄板仕上げ)	m	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	19	保温工 屋内露出 40A/GW・カラー鉄板仕上げ	m	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	20	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-3C	m	65			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	21	配線工 天井内 EM-CEES1.25sq-2C	m	20			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	22	配管工 埋込 PF16	m	6			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	23	埋込角型スイッチボックス (2箇用)	個	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	24	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	空調調和設備工事	25	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	1	全熱交換換気扇 HEX-1 60CMH×30Pa	台	2			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	2	天井埋込換気扇 VF-1 60CMH×20Pa	台	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	3	天井埋込換気扇 VF-2 100CMH×50Pa	台	4			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	4	外気取入口 OA-1 (給排気グリル200φ)	台	3			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	5	有圧換気扇 FS-1 2100CMH×50Pa	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	6	有圧換気扇 FE-1 2100CMH×50Pa	台	1			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	7	スパイラルダクト 100φ	m	39			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	8	スパイラルダクト 200φ	m	5			
0010	麻生IC料金所・電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00040	換気設備工事	9	保温工 屋内隠蔽 スパイラルダクト(GW25mm)	m2	11			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	305			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体+仕上	m2	305			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	305			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	305			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足場 単管 布1段	m2	153			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	488			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート ｸﾞﾗﾝｼﾞｮｰｼｰﾄ	m2	488			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 枠組み棚足場 H=3.6m	m2	305			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	305			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	452			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	331			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	265			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	発生土運搬費 タンクﾄﾗｯｸ10t積級 50km以内	m3	187			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土処分費	m3	187			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	30.9			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砂敷 土間下 t=30	m3	0.8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ300-450 L=5m TAFCO-FK B種同等品	本	20			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	継手金具 FK金具 φ300	個	20			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	ﾌﾗﾝｸ機料・運転費	式	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転ｵｰｶﾞｰ機料	式	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置機料	式	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	ﾊｯｸ機料	式	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	20			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	318			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	SF混和材	袋	30			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	12	杭頭補強(ﾊﾞｲｽｸﾗｯﾄ工法)D13 L=520 6本 KSW490同等品	箇所	20			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.53			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	2.07			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.99			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	0.88			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	異形鉄筋材料費 D22 SD345	t	0.85			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋スクラブ 除除	t	0.14			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋加工組立	t	4.92			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	鉄筋運搬費 10t車	t	4.92			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	圧接継手 D19×D19	箇所	40			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	10	溶接金網 φ6 150x150	m2	433			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	11	溶接金網 敷き手間 φ6 150x150	m2	433			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	12	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10yﾄ30箇所抜取	箇所	40			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	3.6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	35			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	基礎コンクリート Fc24 S8	m3	18.9			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	基礎コンクリート Fc24 S15	m3	11.8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	基礎コンクリート Fc18 S15	m3	82.7			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	捨てコンクリート打設手間	m3	3.6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	148			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	捨て型枠 H=50	m	118			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	普通合板型枠 基礎部	m2	288			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	126			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	型枠運搬費 4t車	m2	420			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	打放し面補修 B種 コシ処理共	m2	126			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-125x125x6 STKR400	t	0.09			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-125x125x3.2 STKR400	t	0.88			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	鋼管材料費 □-318.5x6.9 STK400	t	3.26			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400B	t	4.51			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	1.59			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	溝形鋼管材料費 [-200x90x8x13.5 SS400	t	1.46			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	溝形鋼管材料費 [-180x75x7x10.5 SS400	t	0.54			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	溝形鋼管材料費 [-100x50x5x7.5 SS400	t	0.91			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	等辺山形鋼 L-65x65x6 SS400	t	0.13			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	不等辺山形鋼 L-200x90x9 SS400	t	0.71			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	リップ溝形鋼材料費 C-125x50x20x3.2 SSC400	t	1.6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	リップ溝形鋼材料費 C-100x50x20x2.3 SSC400	t	1.62			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	3.07			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.49			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.11			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL-12 SN400A	t	0.02			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.06			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	鋼板材料費 PL-6 SN400A	t	0.03			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.92			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=60	組	841			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=55	組	649			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=45	組	466			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=40	組	196			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=35	組	109			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	中ボルト M16 L=50 SS400	組	213			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	アンカーボルト M22 SNR400B L=600 WN	組	40			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	アンカーボルト M30 SS400 L=1200 WN	組	60			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	アンカーボルト M24 SS400 L=800 WN	組	32			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	鉄骨スクラブ清除	t	0.72			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	水平フリース M12 L=3800 SNR400B JIS規格品 テンパツクル羽子板共	本	20			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	水平フリース M12 L=4600 SNR400B JIS規格品 テンパツクル羽子板共	本	16			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	工場加工組立費	t	22.77			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	工場溶接費 隅肉6mm	m	1922			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	工場防錆塗装費	t	22.77			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	鉄骨現場建て方	t	22.77			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	38	鉄骨運搬費 11t車	t	22.77			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	39	建て方用重機運搬費	往復	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	40	トリング形高力ボルト取付	組	2261			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	41	中ボルト取付	組	213			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	42	アンカーボルトセット費 M22	組	40			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	43	アンカーボルトセット費 M30	組	60			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	44	アンカーボルトセット費 M24	組	32			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	45	ベース下 無収縮モルタル 410x410x50	箇所	10			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	46	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	212			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	1	シーリング(幕板目地等) MS-2 20×20	m	311			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	2	シーリング(防護柱取合い) MS-2	m	14.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00080	防水工事	3	シーリング(取付下地周囲) MS-2 20×20	m	13.1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	1	折板葺き7mm垂鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=170内外	m2	287			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	2	軒先見切面戸 H=170 シーリング 共	m	51.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	3	止面戸 屋根同材 t=0.6 加工品	m	51.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	4	水上面戸 屋根同材 H=170 シーリング 共	m	51.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	5	妻側水切り 屋根同材 t=0.8 加工品	m	22.4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	6	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	51.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	7	水切り 屋根同材 t=0.8 加工品(幕板・軒縫間)	m	75			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	8	棟包み 屋根同材 t=0.8 加工品	m	25.6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	9	タイフレーム H=170	m	154			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	10	妻用フレーム H=170 @1000	m	22.4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	11	軒縫 樹脂被膜鋼板加工品 t=0.8 W270xH145/120	m	51.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	12	堅縫 VPカラー φ100 掘み金物共	m	28.5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	13	落し口 塩ビ製ドレン(既製品) φ100	箇所	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00090	屋根及びとい工事	14	堅縫エッジ VPカラー φ100	箇所	8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	1	外部手摺 7mm製樹脂被覆 φ34 取付金物・支柱共	m	29.3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	2	幕板 7mm垂鉛合金メッキ鋼板 t=1.2 取付金物共	m	75			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	3	幕板下縁水切り 幕板同材 t=1.2 W175	m	75			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	4	幕板笠木 幕板同材 t=1.2 W175	m	75			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	5	外部ビッド蓋 W820xD760 (ケール貫通) 枠共	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	6	外部ビッド蓋 W970xD920 (柱廻り) 枠共	箇所	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	7	外部ビッド蓋 W970xD860 (柱廻り) 枠共	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	8	外部ビッド蓋 W820xD760 角欠け(ケール貫通) 枠共	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	9	外部ビッド蓋 W970xD840 (柱廻り) 枠共	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	10	車線横断バー W550xH1000 取付金物・停止マーク共	箇所	8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	11	再通僅ク取付下地 W350xD500xH212.5 穴明け φ50共	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	12	外部排水点検蓋 W330xD500 溶融亜鉛メッキ 枠共	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	13	段鼻ノスリッパ金物(ゴムタイヤ入り) ステンレス製 W40	m	60			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	14	番摺 ステンレス製 t=1.5 W40	m	3.5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	15	外部手摺型 溶融亜鉛メッキ φ42.7 W550xD800 t=3.2 (クランプ上部)	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	16	外部クランプ 溶融亜鉛メッキ φ76.3 W500xH6360 落下防止・取付金物共	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	17	信号灯取付下地 PL-770x110x2.3 補強材共	箇所	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	18	フィッカバープレート 溶融亜鉛メッキ C.PL-4.5 取付金物共	m2	0.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00100	金属工事	19	車線進入防止チェーン ステンレス製カバー付き 柱H1000 132本	m	137			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	1	外部床モルタル塗り 金コシ仕上 t=30(柱周囲ビッド)	m2	5.2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	2	ベース下 均しモルタル t=30 (クランプ下部)	m2	0.8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	3	外部床コンクリート直均し 金コシ仕上(アイランド)	m2	137			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00110	左官工事	4	外部床コンクリート直均し 金コシ仕上(土間・基礎他)	m2	146			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00120	鋼製建具工事	1	SD-1 欄間付き片開きフラスコ戸 W700xH2440	箇所	5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	1	外部DP塗り(1級) 鉄骨面	m2	288			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	2	外部DP塗り(3級) 鉄骨面	m2	39.6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	3	外部DP塗り(1級) 鋼製建具面	m2	22.7			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	4	外部DP塗り(1級) 鉄骨面 φ12(欄幅面) 糸巾100以下	m	136			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	5	外部OP塗り(1級) スチール枠(細幅物) 糸布100以下	m	23.5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00130	塗装工事	6	外部モルタル変性ポリウレタン樹脂塗り 鉄骨面	m2	10.4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	1	ゴムシート貼 W420xD570 t=2.0	箇所	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	2	地下通路屋根 7&3垂鉛合金スチ鋼板 t=1.2	箇所	5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	3	エラスト W20	m2	10.7			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	4	PP3 車両分離機用防護柱 □-125x125x6.0 H=1800 取付金物共	箇所	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	5	PP4 ETC車両検知器用防護柱 □-125x125x6.0 H=1650 取付金物共	箇所	7			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	6	PP5 ETC発進制御機用防護柱 □-125x125x6.0 H=1065 取付金物共	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	7	縁石 210/180x300x600	m	261			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	8	縁石 210/180x300x1100	m	6.9			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	9	C2b 縁石 W580xD920xH300	箇所	8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	10	C3a 縁石 W580xD1090xH300	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	11	C3b 縁石 W580xD1090xH300	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	12	NP-1 2コンタフロッター W2200xD4290xH1300	箇所	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	13	コンクリートラフ蓋 W220xD140	箇所	7			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	14	コンクリートラフ蓋 W220xD180	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	15	コンクリートラフ蓋 W220xD200	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	16	コンクリートラフ蓋 W220xD220	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	17	コンクリートラフ蓋 W220xD250	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	18	コンクリートラフ蓋 W220xD280	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	19	コンクリートラフ蓋 W220xD300	箇所	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	20	コンクリートラフ蓋 W220xD330	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	21	コンクリートラフ蓋 W220xD360	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	22	コンクリートラフ蓋 W220xD430	箇所	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	23	コンクリートラフ蓋 W220xD470	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	24	コンクリートラフ蓋 W220xD500	箇所	108			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	25	コンクリートラフ蓋 W220xD140 手掛け付き	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	26	コンクリートラフ蓋 W220xD200 手掛け付き	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	27	コンクリートラフ蓋 W220xD250 手掛け付き	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	28	コンクリートラフ蓋 W220xD300 手掛け付き	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	29	コンクリートラフ蓋 W220xD340 手掛け付き	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	30	コンクリートラフ蓋 W220xD400 手掛け付き	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	31	コンクリートラフ蓋 W220xD500 手掛け付き	箇所	24			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	32	コンクリートラフ蓋 W220 曲線	箇所	18			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	33	コンクリートラフ蓋 W220 曲線 手掛け付き	箇所	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	34	コンクリートラフ W330xH265 据付モルタル共	m	39			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	35	コンクリートラフ W330xH265 曲線 据付モルタル共	箇所	5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	36	カンテリ基礎(両端部) 900x2400x1000 H-300x300x10x15 L=6500	基	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	37	カンテリ基礎(中央部) 900x3000x1000 H-300x300x10x15 L=6500	基	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	38	再通信アンテナ基礎 900x900x900 H-300x300x10x15 L=4200	基	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	39	第二アンテナ基礎 900x900x900 H-300x300x10x15 L=4200	基	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	40	センサー用基礎A W700xD700xH950(出口車両検知装置)	基	6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	41	センサー用基礎B W750xD950xH950(進入検知装置)	基	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	42	センサー用基礎D W400xD480xH950(車長検知装置)	基	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	43	センサー用基礎E W700xD740xH950(左ハンドル用発券機)	基	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	44	センサー用基礎F W450xD450xH950(入口ITVカメラ)	基	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0010	建築工事	00140	雑工事	45	センサー用基礎G W450xD450xH950(出口ITVカメラ)	基	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	1	照明器具 G95	台	16			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	2	照明器具 H14W	台	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	3	防水型埋込スイッチ 3W15A × 1	個	8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋外管内 EM-IE2.0mm	m	175			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	5	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-3C	m	9			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	6	配線工 屋外ビット EM-CE5.5sq-3C	m	10			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイルランド電灯コンセント設備工事	7	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-2C	m	68			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	8	配線工 屋外管内 導入線 1.2mm	m	105			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	9	配管工 屋外露出 G16	m	74			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	10	配管工 屋外露出 G22	m	58			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	11	配管工 屋外露出 G28	m	9			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	12	配管工 屋外露出 G36	m	56			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	13	ボンディングアース G16	箇所	6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	14	ボンディングアース G22	箇所	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	15	ボンディングアース G28	箇所	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	16	ボンディングアース G36	箇所	8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	17	丸型露出ボックス G16 1方出	個	8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	18	丸型露出ボックス G22 1方出	個	5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	19	丸型露出ボックス G22 2方出	個	5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	20	丸型露出ボックス G22 3方出	個	10			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	21	露出スイッチボックス G16 1方出	個	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	22	露出スイッチボックス G22 1方出	個	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	23	ブルボックス 250×250×200 (HDZT)	個	5			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	アイランド電灯コンセント設備工事	24	ブルボックスセパレータ 250×250×200	個	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	1	照明器具 H14W	台	8			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	2	照明器具 BL3W	台	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	3	非常照明器具 bLW	台	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	4	避難口誘導灯 X1CWT	台	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	5	通路誘導灯 Y1CWT	台	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	6	防水型埋込スイッチ 3W15A×1	個	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	7	埋込スイッチ 4W15A	個	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	8	配線工 屋外管内 EM-HE2.0mm	m	276			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	9	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-3C	m	6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	10	配線工 屋外ラック EM-CE3.5sq-3C	m	53			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	11	配線工 屋外ラック EM-CE5.5sq-3C	m	13			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	12	配管工 屋外露出 G16	m	36			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	13	配管工 屋外露出 G22	m	39			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	14	丸型露出ボックス G16 1方出	個	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	15	丸型露出ボックス G16 2方出	個	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	16	丸型露出ボックス G22 1方出	個	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	17	丸型露出ボックス G22 2方出	個	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	18	丸型露出ボックス G22 3方出	個	10			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	19	露出スイッチボックス G16 1方出	個	6			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	20	露出スイッチボックス G22 1方出	個	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	21	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	22	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅 カバー付き	個	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	23	ケーブルラック Z35-70型 200A-Z35 1段	m	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	24	ネトロン 200A用	m	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	25	ケーブルラック Z35-70型 300A-Z35 1段	m	25			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	26	ケーブルラック Z35-70型 300A-Z35 2段以降	m	49			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	27	ケーブルラック Z35-100型 700B-Z35 1段	m	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	28	ケーブルラックセパレータ	m	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	29	ネトロン 700B用	m	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	地下通路電灯コンセント設備工事	30	支持金物	個	2			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	1	レベルレギュレータ	個	1			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	2	配線工 屋内ラック EM-CEE2sq-2C	m	3			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	3	配管工 屋外露出 G22	m	4			
0020	麻生ICトールゲート棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	警報設備工事	4	丸型露出ボックス G22 2方出	個	2			
0030	麻生IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	1	砂利敷き t=60 犬走り	m2	72.5			
0030	麻生IC屋外工事	0010	建築工事	00010	外構工事	2	歩車道境界ブロックA	m	74.7			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	1	配線工 屋外FP管内 導入線 1.2mm	m	540			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	2	配管工 屋外埋設 FP30	m	36			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	3	配管工 屋外埋設 FP50	m	341			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	4	配管工 屋外埋設 FP80	m	163			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	5	ハンドホール工 EE-C2	箇所	5			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	6	ハンドホール工 ED-C2	箇所	1			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	7	ハンドホール工 ED-ST5	箇所	1			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	8	埋設表示シート ダブル	m	271			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	9	地中埋設標 コンクリート製	個	6			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	10	地中埋設標 鉄製	個	14			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	11	根切	m3	157			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	12	埋戻し	m3	103			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	13	残土処分	m3	53			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	14	敷き砂	m3	53			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	15	重機運搬費	式	1			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	16	コンクリート技術 40A	m	130			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00010	電源配管設備工事	17	コンクリート技術 50A以上	m	440			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	通信・弱電配管設備工事	1	配線工 屋内PP管内 導入線 1.2mm	m	387			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	通信・弱電配管設備工事	2	配管工 屋外埋設 FP30	m	236			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00020	通信・弱電配管設備工事	3	配管工 屋外埋設 FP50	m	152			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00030	照明配管設備工事	1	配線工 屋外PP管内 導入線 1.2mm	m	197			
0030	麻生IC屋外工事	0020	電気設備工事	00030	照明配管設備工事	2	配管工 屋外埋設 FP30	m	197			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	1	本線規制機材庫 W3530xD700xH1404 同等品	箇所	2			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	2	ネットフェンス 溶融亜鉛メッキ H=900(一般地用)	m	11.6			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	3	根切り つぼ掘り	m3	4.9			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	4	床付け つぼ掘り	m2	3.7			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	5	埋戻し(B種) 発生土	m3	3.7			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	6	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	1.2			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	7	発生土処分費	m3	1.2			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	8	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	9	砕石地盤 再生材 基礎下	m3	0.4			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	10	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.09			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	11	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.01			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	12	鉄筋加工組立	t	0.1			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	13	鉄筋運搬費 10t車	t	0.1			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	14	捨てコンクリート Fc18 S15	m3	0.1			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	15	土間コンクリート Fc18 S15	m3	1.7			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	16	捨てコンクリート打設手間	m3	0.1			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	17	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	1.7			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	18	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	2			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	19	普通合板型枠 基礎部	m2	6.7			
0040	麻生IC本線規制器材庫新設工事	0010	建築工事	00010	外構工事	20	型枠運搬費 4t車	m2	6.7			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	28			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体・仕上	m2	56			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	56			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	56			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	地足増 単管 布1段	m2	28			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場 くさび緊結式 W900 12m未満	m2	260			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	外部足場養生シート クッションシート	m2	260			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	内部仕上足場 即立足場	m2	56			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	9	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	56			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	1	根切り つぼ掘り	m3	84.5			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	2	ずきとり	m3	3.7			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	3	床付け つぼ掘り	m2	25.1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工工事	4	埋戻し(B種) 発生土	m3	57			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土運搬費 タンクトラ10t積載 50km以内	m3	31.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	発生土処分費	m3	31.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	1.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砕石地業 再生材 土間下	m3	2.1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	3	砂敷 基礎下 t=30	m3	1.1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	4	砂敷 土間下 t=30	m3	0.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	5	ポリエレンフィルム t=0.15	m2	30.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	6	表層改良施工費 改良厚1.0m	m3	28			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	7	低粉塵固化材 添加量80kg/m3 R以外含む	t	3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	8	機械運搬費	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	9	間接機械横料	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	1	既製コンクリート杭 φ400-550 L=9m TAFCO-FK C種同等品	本	4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	2	継手金具 FK金具 φ400-550	個	4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	3	機械運搬費	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	4	組立・解体費	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	5	フランチ機料・運転費	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	6	回転オーガー機料	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	7	施工管理装置機料	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	8	バックホウ機料	式	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	9	杭施工費	本	4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	10	セメント材料費	袋	99			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	11	SF混和材	袋	8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	くい地業工事	12	杭頭補強(ハイルストロッド工法)D16 L=640 6本 KSW490同等品	箇所	4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	1.89			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.08			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	0.12			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	5	異形鉄筋材料費 D22 SD345	t	0.66			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	6	鉄筋スクラップ控除	t	0.08			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	7	鉄筋加工組立	t	3.24			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	8	鉄筋運搬費 10t車	t	3.24			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	9	圧接継手 D22+D22	箇所	16			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	10	溶接金網 φ6 100x100	m2	31			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	11	溶接金網 敷き手間 φ6 100x100	m2	31			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	鉄筋工事	12	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10ヶ所30箇所抽取	箇所	16			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	1.3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	12			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	3	基礎コンクリート Fc24 S15	m3	3.4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	4	土間コンクリート Fc24 S15	m3	4.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	5	土間コンクリート Fc18 S15 (嵩上部)	m3	3.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	6	腰壁コンクリート Fc24 S15	m3	1.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	7	2階デッキコンクリート Fc24 S15	m3	3.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	8	普通コンクリート Fc18 S15 (設備基礎部)	m3	6.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	9	普通コンクリート Fc24 S15 (設備基礎部)	m3	0.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	10	普通コンクリート Fc24+S S15(バンドホール)	m3	4.1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	11	捨てコンクリート打設手間	m3	1.3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	12	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	15.4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	13	コンクリート打設費 土間コンクリート	m3	4.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	14	コンクリート打設費 土間嵩上部コンクリート	m3	3.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	15	コンクリート打設費 腰壁コンクリート	m3	1.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	16	コンクリート打設費 2階デッキコンクリート	m3	3.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	17	コンクリート打設費 設備基礎コンクリート	m3	7.3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	18	コンクリート打設 バンドホール	m3	4.1			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	19	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	11			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	20	捨てコン型枠 H=50	m	58.9			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	21	普通合板型枠 基礎部	m2	97.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	22	打放し合板型枠 地上部 B種	m2	20.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	23	型枠運搬費 4t車	m2	122			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	コンクリート工事	24	打放し面補修 B種 コン処理共	m2	14.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-250x250x12 BCR295	t	1.65			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-250x250x9 BCR295	t	1.09			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	3	角形鋼管材料費 □-175x175x9 BCR295	t	0.09			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	4	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	0.59			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-340x250x9x14 SN400B	t	1.95			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	6	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400B	t	0.57			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	7	H形鋼材料費 H-250x125x6x9 SN400A	t	0.41			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	8	H形鋼材料費 H-244x175x7x11 SN400B	t	0.93			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	9	H形鋼材料費 H-200x100x5.5x8 SN400A	t	0.31			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	10	H形鋼材料費 H-150x75x5x7 SN400A	t	0.04			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	11	ラップ溝形鋼材料費 C-100x50x20x3.2 SSC400	t	0.1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	12	ラップ溝形鋼材料費 C-100x50x20x2.3 SSC400	t	1.37			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	13	等辺山形鋼 L-65x65x6 SS400	t	0.71			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	14	鋼板材料費 PL-22 SN490C	t	0.19			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	15	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	0.22			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	16	鋼板材料費 PL-16 SN400B	t	0.02			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	17	鋼板材料費 PL-12 SN400B	t	0.54			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	18	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.24			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	19	鋼板材料費 PL-6 SN400B	t	0.04			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	20	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.05			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	21	鋼板材料費 PL-6 SN400A	t	0.01			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	22	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	1.37			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	23	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.03			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	24	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.16			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	25	鋼板材料費 PL-4.5 SS400	t	0.52			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	26	トレンチ形高力ボルト M20 S10T L=70	組	266			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	27	トレンチ形高力ボルト M20 S10T L=60	組	100			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	28	トレンチ形高力ボルト M20 S10T L=50	組	6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	29	トレンチ形高力ボルト M20 S10T L=45	組	6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	30	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=60	組	200			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	31	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=55	組	50			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	32	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=50	組	17			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	33	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=45	組	67			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	34	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=40	組	46			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	35	高力ボルト M20 F8T L=70	組	67			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	36	高力ボルト M20 F8T L=65	組	25			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	37	高力ボルト M20 F8T L=60	組	25			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	38	高力ボルト M20 F8T L=55	組	8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	39	高力ボルト M20 F8T L=50	組	19			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	40	高力ボルト M16 F8T L=55	組	25			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	41	高力ボルト M16 F8T L=45	組	50			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	42	中ボルト M12 SS400 L=135	組	75			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	43	中ボルト M12 L=40 SS400	組	381			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	44	アンカーボルト M20 SNR400B L=750 WN	組	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	45	アンカーボルト M12 SNR400B L=240	組	13			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	46	アンカーボルト M16 SS400 L=450 WN フック付	組	4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	47	鉄骨スクラブ 控除	t	0.4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	48	水平ブレース M16 L=3500 SNR400B JIS規格品 9-ｼﾝｸﾞﾙ羽子板 共	本	8			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	49	水平プレス M16 L≒2600 SNR400B JIS規格品 タンハッフル羽子板共	本	6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	50	水平プレス M16 L≒2300 SNR400B JIS規格品 タンハッフル羽子板共	本	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	51	幕板 PL-16x450 溶融亜鉛合金メッキ鋼板	m	11.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	52	工場加工組立費	t	12.75			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	53	工場溶接費 隅肉6mm	m	558			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	54	工場防錆塗装費	t	8.46			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	55	溶融亜鉛メッキ HDZT77	t	4.29			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	56	鉄骨現場建て方	t	12.75			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	57	鉄骨運搬費 11t車	t	12.75			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	58	建て方用重機運搬費	往復	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	59	トング形高力ボルト取付	組	758			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	60	高力ボルト取付 F8T	組	219			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	61	中ボルト取付	組	456			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	62	アンカーボルトセキ費 M20	組	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	63	アンカーボルトセキ費 M16	組	4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	64	アンカーボルトセキ費 M12	組	13			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	65	デッキプレート E250-1.2同等品	m2	31			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	66	既製品柱脚 ベースパッド 25-12V同等品	箇所	4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	67	ベース下 無収縮モルタル 400x300x30	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00070	鉄骨工事	68	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	208			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	1	セメント系サイディング t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m2	171			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	2	セメント系サイディング コーナー役物 t=16 金具留め工法 塗装品 防水シート共	m	34			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00080	外壁パネル工事	3	土台水切り フォーム製(既製品) サイディング用	m	19.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	1	シーリング(応収合い) MS-2 20×10	m	2.4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00090	防水工事	2	シーリング(建具廻り) MS-2 15×10	m	18			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	1	折板葺き H=166内外 断熱材裏打ち t=4.0	m2	29.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=166 シーリング共	m	5.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	5.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	4	軒先見切面戸 H=166 シーリング共	m	5.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	5	止面戸 屋根同材 t=0.6 加工品	m	5.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	6	軒先水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	5.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	7	クラン水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	10.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	8	タイルレーム H=166	m	16.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	9	妻用レーム H=166 ㊥1000	m	10.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	10	幕板 PL-16x450 溶融亜鉛合金メッキ鋼板	m	11.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	11	木毛セメント板 H=220～370 t=15 クラン水切下地	m	10.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	12	木毛セメント板 H=220 t=15 水上水切下地	m	5.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	13	軒樋 塩ビ製 W=150 掘み金物共	m	5.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	14	壁樋 VPカラー φ100 掘み金物共	m	16.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00100	屋根及びとい工事	15	落し口 塩ビ製ドレン(既製品) φ100	箇所	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	1	外部7ねじ底(既製品) W2400xD900	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	2	外部手摺 スチール製 溶融亜鉛メッキ H1075	m	9			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	3	外部階段手摺 スチール製 溶融亜鉛メッキ H1075	m	18.1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	4	外部防水型マンホール蓋 鋳鉄製 φ750 枠共	箇所	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	5	内部足掛タラップ ステンレス製 φ22 W350xD180 打込	箇所	8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	6	外部タラップ ステンレス製 W400xH4000 取付金物共	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	7	ウエザーカバー ステンレス製焼付塗装 給気用450x450 t=1.5	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	8	ウエザーカバー ステンレス製焼付塗装 排気用450x450 t=1.5	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	9	搬入用扉 W2100xH1325	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	10	段鼻ノズリタテ金物(ゴムタイヤ入り) ステンレス製 W35	m	5.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	11	外部7ねじ笠木(既製品) 無着色陽極酸化被膜 W=175	m	15.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	12	床板 スチール製編鋼板 t=4.5 溶融亜鉛メッキ	m2	13.3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	13	出隅アングル 7ねじ製 L=30x30x1.5	m	24			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	14	内部配線ボックス(既製品) 溶融亜鉛メッキ W300 CPL-4.5	m	8.1			



【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	15	内部配線ビッド蓋(既製品) 溶融亜鉛メッキ W500 CPL-4.5	m	5.3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	16	内部配線ビッド蓋(既製品) 溶融亜鉛メッキ W800 CPL-4.5	m	0.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	17	換気腐枠 450x450	箇所	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	18	内部軽量鉄骨壁下地 19形#300	m2	12			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	19	内部軽量鉄骨壁下地 65形#300	m2	103			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	20	内部壁下地開口補強 65形	m	16.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	21	内部軽量鉄骨天井下地 19形#225	m2	53.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	22	内部天井下地開口補強 19形 300x300	箇所	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	23	内部天井下地開口補強 19形 450x450	箇所	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00110	金属工事	24	内部 天井点検口 7&#228;製額縁枠 450角	箇所	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	1	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(ハンド&#246;ル内)	m2	7.4			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	2	外部床コンクリート直均し 金ゴテ仕上(設備基礎天端)	m2	1.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	3	外部床コンクリート刷毛引仕上	m2	6.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	4	外部床モルタル塗り 金ゴテ ハンド&#246;ル内下地	m2	5.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	5	外部壁モルタル塗り 金ゴテ ハンド&#246;ル内下地	m2	19.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	6	外部巾木コンクリート打放し仕上	m2	7.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	7	外部建具周囲 防水モルタル詰め	m	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	8	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 置床下地	m2	25.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	9	内部床コンクリート直均し 金ゴテ 塗床下地	m2	22.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	10	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W300xH270(配線ビッド)	m	8.1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	11	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W500xH270(配線ビッド)	m	5.3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00120	左官工事	12	内部床防水モルタル塗り 金ゴテ仕上 W800xH270(配線ビッド)	m	0.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	1	SD-1A 両開きフタシ戸 W2000xH2500	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00130	鋼製建具工事	2	SD-1B 両開きフタシ戸 W2000xH2500	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	1	外部DP塗り(3級) 鋼製建具面	m2	26			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	2	外部DP塗り(3級) スチール枠(細幅物) 糸巾300以下	m	14			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00140	塗装工事	3	内部防塵塗装(ボキシ系) コンクリート面	m2	22			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	1	ビニル床シート t=2.0 コンクリート金ゴテ面	m2	22.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	2	ビニル床タイル t=2.0 コンクリート金ゴテ面	m2	25.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	3	ビニル巾木 H=60	m	37.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	4	壁石こう&#220;ド t=12.5 軽鉄面 突付け張り 素地	m2	115			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	5	壁ガラスウール t=100 24K	m2	136			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	6	天井化粧石こう&#220;ド t=9.5	m2	53.7			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	7	天井グラスウール敷込み t=100 24K	m2	26.9			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00150	内装工事	8	天井廻り縁 塩ビ製	m	41.5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	1	フリーアクセスフロア H=150	m2	0.6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	2	フリーアクセスフロア H=300 3000N	m2	25.2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	3	フリーアクセスフロア端部処理 H=300	m	22.3			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	4	フリーアクセスフロア段差処理 H=150	m	4.8			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	5	フリーアクセスフロア段差処理 H=300	m	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	6	引き分けロール網戸 W2000xH2500	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0010	建築工事	00160	雑工事	7	酸欠注意札 W190xH90 白色7&#228;ル板t=3.0	箇所	2			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	1	電灯動力盤 A-LP-1	面	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-IE8sq	m	25			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	3	配線工 屋内ビッド・天井 EM-CE5.5sq-3C	m	12			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	4	配線工 屋内PF管内 EM-CE5.5sq-3C	m	5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	5	配管工 屋内隠蔽 HIVE16	m	5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	6	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	5			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	7	配管工 屋外埋設 FP30	m	6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	8	ケーブルラック Z35-70型 W300 1段	m	6			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	9	ケーブルラック Z35-70型 300A-Z35 2段以降	m	12			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	10	接地工 ED(D)	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	11	接地工 ED(ELB)	箇所	1			
0010	川尾函梁電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	12	接地極埋設備	枚	2			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。機算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	13	ケーブル銘板	枚	11			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具 B30	台	8			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具 BL3W	台	3			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	3	非常照明器具 sL2	台	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	4	避難口誘導灯 X1C	台	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	5	埋込スイッチ 1P15A×1(新金属プレート付)	個	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	6	埋込スイッチ 1P15A×1-動作表示付×1(新金属プレート付)	個	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	7	埋込コンセント 2P15A×2 E付(新金属プレート付)	個	4			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	8	機器接続費 換気扇	台	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	9	電動機結線費	台	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	10	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	6			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	11	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-2C	m	33			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	12	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-2C	m	16			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	13	配線工 屋内管内 EM-EEF2sq-3C	m	29			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	14	配線工 屋内ビット・天井 EM-EEF2.0mm-3C	m	52			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	15	配線工 屋内PF管内 EM-EEF2.0mm-3C	m	34			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	16	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE3.5sq-3C	m	11			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	17	配線工 屋内PF管内 EM-CE3.5sq-3C	m	5			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	18	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	3			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	19	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	45			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	20	配管工 屋外露出 G22	m	12			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	21	電動機接続材 F24WP	箇所	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	22	ボンディングアース G22	箇所	6			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	23	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	12			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	24	樹脂製アウトレットボックス 四角大浅	個	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	25	接地端子付きブルボックス 200×200×200 (HDZT)	個	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	電灯コンセント設備工事	26	屋外配管支持金物 W300	個	6			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	1	埋込コンセント 2P15A 引掛形 プラグ共(新金属プレート付)	個	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	2	温度センサ	個	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	3	配線工 屋内管内 EM-IE2.0mm	m	11			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-4C	m	9			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	5	配線工 屋内ビット・天井 EM-CE3.5sq-4C	m	15			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	6	配線工 屋内PF管内 EM-CE3.5sq-4C	m	8			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	7	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	8			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	動力設備工事	8	樹脂製アウトレットボックス 四角中浅	個	3			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	1	警報盤	面	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	2	レベルレギュレータ	個	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	3	配線工 屋内ビット・天井 EM-CEE2sq-2C	m	10			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	4	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-2C	m	5			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	5	配線工 屋内ビット・天井 EM-CEE2sq-10C	m	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	6	配線工 屋内PF管内 EM-CEE2sq-10C	m	11			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	7	配管工 屋内隠蔽 PF22	m	5			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	8	配管工 屋内隠蔽 PF28	m	11			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	警報設備工事	9	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	3			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	1	ノズルプレート(新金属製)	枚	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	2	配線工 屋内PF管内 導入線 1.2mm	m	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	3	配管工 屋内隠蔽 PF16	m	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	電話配管配線設備工事	4	金属製アウトレットボックス 四角中浅	個	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	1	排水水中ポンプDP-1 0.15KW	台	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	2	配管工 機械室 HVP50A	m	5			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	3	小口径塩ビ埋め胴 300φ 500H	組	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	4	逆止弁 10K 50A(青銅製)	個	2			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	5	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			
0010	川尾函渠電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	排水設備工事	6	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	1			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	1	天吊り型空調機 PAC-1(冷4.5/暖5.0KW)	台	2			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	2	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 6.34φ/12.7φ	m	32			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	3	配管工 屋内一般 ドレン管VP25A	m	6			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	4	配管工 屋外架空 ドレン管VP40A	m	16			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	5	配管工 屋外埋設 ドレン管VP50A	m	2			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	6	保温工 ステンレス巻き 100φ	m	19			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	7	保温工 天井内 25A (GW-ALGO仕上げ)	m	6			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	8	配線工 天井内 EM-CEES1 25sq-3C	m	32			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	9	配線工 天井内 EM-CEES1 25sq-2C	m	12			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	10	配管工 埋込 PF16	m	4			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	11	埋込角型スイッチボックス (2個用)	個	2			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	12	根切 機械/バックホウ0.13m3	m3	1			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調設備工事	13	埋戻し 機械/バックホウ0.13m3	m3	1			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	1	天井埋込換気扇 VF-1 60CMH×20Pa	台	1			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	2	外気取口 OA-1 (給排気グリル100φ)	台	1			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	3	有圧換気扇 FS-1 4000CMH×50Pa	台	1			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	4	有圧換気扇 FE-1 4000CMH×50Pa	台	1			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	5	スパイラルダクト 100φ	m	4			
0010	川尾面梁電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	6	保温工 屋内隠蔽 スパイラルダクト(GW25mm)	m2	1			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	76.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体・仕上	m2	76.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	76.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	76.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	外部足場 くさび緊結式 W600 12m未満	m2	175			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場養生シート マジックシート	m2	175			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	内部仕上足場 脚立足場	m2	76.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	76.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ掘り	m3	97.6			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ掘り	m2	62			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	67.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	盛土(B種) 発生土	m3	23.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土運搬費 タフトラック10t積載 50km以内	m3	6.6			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	発生土処分費	m3	6.6			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	7	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	2.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砂敷 土間下 t=30	m3	0.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.53			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.69			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.53			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	0.93			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋スクラップ 控除	t	0.08			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	2.57			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	2.57			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	8	圧接継手 D19+D19	箇所	45			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	9	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 10≧t30箇所抜取	箇所	45			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	3.1			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	25.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	3.1			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	25.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	3			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	捨てコン型枠 H=50	m	151			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	普通合板型枠 基礎部	m2	113			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	型枠運搬費 4t車	m2	121			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-200x200x9 BCR295	t	2.04			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	0.09			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	H形鋼材料費 H-294x200x8x12 SN400A	t	0.36			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-150x150x7x10 SN400A	t	0.88			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-148x100x6x9 SN400A	t	0.68			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	H形鋼材料費 H-294x200x8x12 SN400B	t	3.63			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	0.16			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.53			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.03			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	鋼板材料費 PL-6 SN400A	t	0.01			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.26			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.12			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.12			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	トレンシア形高力ボルト M20 S10T L=60	組	500			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	トレンシア形高力ボルト M20 S10T L=55	組	125			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=40	組	80			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	トレンシア形高力ボルト M16 S10T L=35	組	61			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	鉄骨スクラブ 除除	t	0.27			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	水平プレス M16 L=2900 SNR400B JIS規格品 テンハックル羽子板共	本	8			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	水平プレス M16 L=3600 SNR400B JIS規格品 テンハックル羽子板共	本	12			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	工場加工組立費	t	8.61			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	工場溶接費 隅肉6mm	m	819			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	工場防錆塗装費	t	8.61			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	鉄骨現場建て方	t	8.61			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	鉄骨運搬費 11t車	t	8.61			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	建て方用重機運搬費	往復	1			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	トレンシア形高力ボルト取付	組	766			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	既製品柱脚 ベースハック 20-09V同等品	箇所	11			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	ベース下 無収縮モルタル 360x360x30	箇所	11			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	30	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	232			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	1	折板葺き7x3連鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=85内外	m2	69.3			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=85 シーリング共	m	20.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	20.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	4	止面戸 H=85	m	20.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	5	タイドレム H=85	m	54.7			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	6	妻用フレム H=85 @1000	m	24			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	7	軒樋 塩ビ製 W=150 組み金物共	m	20.9			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	8	笠樋 VPH-φ75 組み金物共	m	21.5			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	0010	屋根及びとい工事	9	落し口 塩ビ製トレン(既製品)φ75	箇所	8			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00080	塗装工事	1	外部DP塗り(3級) 鉄骨面	m2	145			
0010	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00080	塗装工事	2	外部DP塗り(1級) 鉄骨面 柱脚部	m2	2.6			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	1	応照明 WL	台	6			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-3C	m	30			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	30			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	4	配管工 屋外露出 G28	m	25			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	5	配管工 屋外露出 GLT28	m	5			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	6	配管工 屋外埋設 FP30	m	30			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	7	異種管継手 FP30	個	2			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	8	ボンディングアース G28	箇所	6			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	9	丸型露出ボックス G28 3方出	個	1			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	10	接地端子付プルボックス 150×150×150 (SUS)	個	2			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	11	埋設表示シート ダブル	m	25			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	12	地中埋設標 鉄製	個	2			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	13	根切	m3	12			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	14	埋戻し	m3	9			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚子IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のともとなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	15	残土処分	m3	3			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	16	敷き砂	m3	3			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	17	重機運搬費	式	1			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	18	コンクリート技術 40A	m	25			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	19	ケーブル銘板	枚	3			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VU100A	m	40			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	2	小口径塩ビ溜め罫 300φ 900H	組	6			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	3	小口径塩ビ溜め罫 300φ 1000H	組	2			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	4	防護蓋 T-14 300φ	組	8			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	5	根切り 機械(バックホウ0.13m3)	m3	16			
0020	神崎PA(内回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	6	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	16			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	77			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体+仕上	m2	77			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	77			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	77			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	外部足場 くさび緊結式 W600 12m未満	m2	218			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場養生シート タリシート	m2	218			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	内部仕上足場 脚立足場	m2	77.7			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	水平ネット養生 転落防止施設共	m2	77.7			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ堀り	m3	154			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ堀り	m2	74			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	111			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	発生土運搬費 タンクトラック10t積級 50km以内	m3	43			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土処分費	m3	43			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	3.4			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砂敷 土間下 t=30	m3	1			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.58			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.88			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.71			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	1.04			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋スキャップ控除	t	0.08			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	3.09			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	3.09			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	8	圧接継手 D19+D19	箇所	45			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	9	超音波探傷試験費 圧接部 第三者 1D≧30箇所抜取	箇所	45			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	3.7			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	30.8			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	3.7			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	30.8			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	3			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	捨てコン型枠 H=50	m	181			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	普通合板型枠 基礎部	m2	135			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	型枠運搬費 4t車	m2	144			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □-200x200x9 BCR295	t	2.62			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □-100x100x2.3 STKR400	t	0.14			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	H形鋼材料費 H-294x200x8x12 SN400A	t	0.13			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H-148x100x6x9 SN400A	t	1.46			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	H形鋼材料費 H-294x200x8x12 SN400B	t	3.74			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	鋼板材料費 PL-19 SN490C	t	0.16			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	鋼板材料費 PL-9 SN400B	t	0.95			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	鋼板材料費 PL-9 SN400A	t	0.11			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	鋼板材料費 PL-6 SN400A	t	0.04			
0030	神崎PA(外回り)隣がいり者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	鋼板材料費 PL-16 SS400	t	0.26			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のまととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	鋼板材料費 PL-9 SS400	t	0.15			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板材料費 PL-6 SS400	t	0.09			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	トリア形高力ボルト M20 S10T L=60	組	899			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	トリア形高力ボルト M20 S10T L=55	組	225			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	トリア形高力ボルト M16 S10T L=40	組	142			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	トリア形高力ボルト M16 S10T L=35	組	63			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	鉄骨スcaffラップ 控除	t	0.29			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	水平プレス M16 L≒3000 SNR400B JIS規格品 テンション鋼羽子板 共	本	8			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	水平プレス M16 L≒5300 SNR400B JIS規格品 テンション鋼羽子板 共	本	6			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	工場加工組立費	t	9.53			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	工場溶接費 隅肉6mm	m	922			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	工場防錆塗装費	t	9.53			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	鉄骨現場建て方	t	9.53			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	鉄骨運搬費 1t/車	t	9.53			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	建て方用重機運搬費	往復	1			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	トリア形高力ボルト取付	組	1329			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	既製品柱脚 ベースパッキ 20-09V同等品	箇所	14			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	ベース下 無収縮モルタル 360×360×t30	箇所	14			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	29	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	296			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	1	折板葺き7%垂鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=85内外	m2	70.1			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=85 シーリング 共	m	17.7			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	17.7			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	4	止面戸 H=85	m	17.7			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	5	タイフレーム H=85	m	52.9			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	6	妻用フレーム H=85 @1000	m	20.4			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	7	軒樋 塩ビ製 W=150 摺り金物 共	m	28.8			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	8	堅樋 VPカラー-φ75 摺り金物 共	m	28.8			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	9	落し口 塩ビ製(既製品)φ75	箇所	10			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	10	縁包み 屋根同材 加工	m	3.3			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00080	塗装工事	1	外部DP塗り(3級) 鉄骨面	m2	161			
0030	神崎PA(外回り)障がい者用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00080	塗装工事	2	外部DP塗り(1級) 鉄骨面 柱脚部	m2	3.4			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	1	水盛やり方	m2	12			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	2	墨出し 躯体+仕上	m2	12			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	3	養生	m2	12			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	4	清掃片付け	m2	12			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	5	外部足場 くさび緊結式 W600 12m未満	m2	68.6			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	6	外部足場養生シート 1x2x3mシート	m2	68.6			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	7	内部仕上足場 脚立足場	m2	12			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	8	水平ネット養生 転落防止施設 共	m2	12			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	1	根切り つぼ掘り	m3	23.8			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	2	床付け つぼ掘り	m2	14			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	3	埋戻し(B種) 発生土	m3	17.7			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	4	発生土運搬費 タンクトラック10t積載 50km以内	m3	6.1			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	5	発生土処分費	m3	6.1			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	6	土工機械運搬 根切り・埋戻し用	往復	1			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	1	砕石地業 再生材 基礎下	m3	0.5			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	2	砂敷 土間下 t=30	m3	0.3			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	1	異形鉄筋材料費 D10 SD295	t	0.17			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	2	異形鉄筋材料費 D13 SD295	t	0.18			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	3	異形鉄筋材料費 D16 SD295	t	0.19			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	4	異形鉄筋材料費 D19 SD345	t	0.26			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	5	鉄筋スcaffラップ 控除	t	0.03			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	0.76			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車場ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	0.76			

【内訳明細書】

(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート Fc18 S18	m3	0.7			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート Fc24+S S15	m3	6.2			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	0.7			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	4	コンクリート打設費 基礎コンクリート	m3	6.2			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料金 50m3/回未満	回	3			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	6	捨てコン型枠 H=50	m	44.8			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	7	普通合板型枠 基礎部	m2	38.1			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	8	型枠運搬費 4t車	m2	38.3			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	1	角形鋼管材料費 □=150x150x6 BCR295	t	0.35			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	2	角形鋼管材料費 □=100x100x2.3 STKR400	t	0.01			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	3	H形鋼材料費 H=148x100x6x9 SN400A	t	0.25			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	4	H形鋼材料費 H=300x150x6.5x9 SN400B	t	0.59			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	5	鋼板材料費 PL=19 SN490C	t	0.02			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	6	鋼板材料費 PL=9 SN400B	t	0.09			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	7	鋼板材料費 PL=6 SN400B	t	0.03			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	8	鋼板材料費 PL=9 SN400A	t	0.02			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	9	鋼板材料費 PL=6 SN400A	t	0.01			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	10	鋼板材料費 PL=16 SS400	t	0.04			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	11	鋼板材料費 PL=9 SS400	t	0.02			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	12	鋼板材料費 PL=6 SS400	t	0.01			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	13	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=50	組	134			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	14	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=45	組	50			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	15	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=40	組	17			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	16	トレンチ形高力ボルト M16 S10T L=35	組	13			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	17	鉄骨スcaff枠 控除	t	0.05			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	18	水平ブレース M16 L=3300 SNR400B JIS規格品 テンハッセル羽子板共	本	4			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	19	工場加工組立費	t	1.39			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	20	工場溶接費 隅肉6mm	m	133			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	21	工場防錆塗装費	t	1.39			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	22	鉄骨現場建て方	t	1.39			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	23	鉄骨運搬費 11t車	t	1.39			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	24	建て方用重機運搬費	往復	1			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	25	トレンチ形高力ボルト取付	組	214			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	26	既製品柱脚 ベースハック 15-12V同等品	箇所	4			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	27	ベース下 無収縮モルタル 300x300x30	箇所	4			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	28	超音波探傷試験費 第三者工場検査 AOQL4.0% 第6水準	箇所	80			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	1	折板葺き7%2亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 H=85内外	m2	10.4			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	2	水上面戸 屋根同材 H=85 シーリング共	m	5.8			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	3	水上水切り 屋根同材 t=0.6 加工品	m	5.8			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	4	止面戸 H=85	m	5.8			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	5	タイフレーム H=85	m	11.6			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	6	妻用フレーム H=85 @1000	m	3.6			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	7	軒樋 塩ビ製 W=150 樋み金物共	m	5.8			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	8	整樋 VP55ーφ75 樋み金物共	m	5.1			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00070	屋根及びとい工事	9	落し口 塩ビ製(既製品)φ75	箇所	2			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00080	塗装工事	1	外部DP塗り(3級) 鉄骨面	m2	32.5			
0040	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	0010	建築工事	00080	塗装工事	2	外部DP塗り(1級) 鉄骨面 柱脚部	m2	0.7			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	1	応照明 WL	台	7			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	2	配線工 屋内管内 EM-CE3.5eq-3C	m	36			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	3	配線工 屋外隠蔽 EM-CE3.5eq-3C	m	3			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5eq-3C	m	30			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	5	分岐接続工 EM-CE3.5eq-3C	箇所	1			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	6	配管工 屋外露出 G28	m	31			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	7	配管工 屋外露出 GLT28	m	5			

【内訳明細書】  
(工事名) 東関東自動車道 潮来IC～銚田IC間管理施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。概算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	8	配管工 屋外埋設 FP30	m	30			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	9	異種管継手 FP30	個	3			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	10	ボンディングアース G28	箇所	10			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	11	丸型露出ボックス G28 2方出	個	2			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	12	接地端子付ブルボックス 150×150×150 (SUS)	個	2			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	13	埋設表示シート ダブル	m	22			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	14	地中埋設標 鉄製	個	3			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	15	根切	m3	10			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	16	埋戻し	m3	7			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	17	残土処分	m3	3			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	18	敷き砂	m3	3			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	19	重機運搬費	式	1			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0010	電気設備工事	00010	電灯コンセント設備工事	20	ケーブル銘板	枚	5			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	1	配管工 屋外埋設 VU100A	m	48			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	2	小口径塩ビ溜め罫 300φ 900H	組	9			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	3	小口径塩ビ溜め罫 300φ 1000H	組	3			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	4	防護蓋 T-14 300φ	組	9			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	5	根切 機械(バックホウ0.13m3)	m3	20			
0050	神崎PA(外回り)屋外工事	0020	機械設備工事	00010	排水設備工事	6	埋戻し 機械(バックホウ0.13m3)	m3	20			