

道 東 自 動 車 道  
狩 勝 第 二 ト ン ネ ル 東 工 事

数 量 明 細 表

( 参 考 )

令和 6 年 7 月

東日本高速道路株式会社  
北海道支社 帯広工事事務所

数量明細表（1/10）

番 号	名称及び測点	番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		項目番号	2－(3)	2－(4)				2－(5)				2－(6)	2－(7)	4－(3)
		項 目	客土掘削	捨土掘削				盛土工				構造物掘削	構造物裏込め工	種散布工
			土砂 A 1	土砂 A 1	土砂 A 2	土砂 A 3	土砂 (表土) A 1	盛土工 A 1	盛土工 A 2	盛土工 A 3	盛土工 A 4	普通部 A	裏込め工 A	
			単 位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
1	本線（下り線） （STA. 1088+80～STA. 1118+00）			6, 740. 9	1, 920. 0	11, 630. 1	8, 987. 5	2, 601. 2	543. 0	5, 427. 5	5, 441. 5			22, 174. 0
2	狩勝第二トンネル （STA. 1088+80～STA. 1102+22）													
3	狩勝第二トンネル （避難連絡坑）													
4	狩勝第二トンネル 坑門工 （終点側）											453. 3		
5	擁壁工 （STA. 1104+9. 63～STA. 1104+66. 7）											2, 927. 5	253. 4	
6	コンクリートブロック積工 （STA. 1104+66. 7～STA. 1105+20）													
7	新得地区ずり置場		6, 740. 9											
	合 計		6, 740. 9	6, 740. 9	1, 920. 0	11, 630. 1	8, 987. 5	2, 601. 2	543. 0	5, 427. 5	5, 441. 5	3, 380. 8	253. 4	22, 174. 0

# 数量明細表 (2/10)

番号	名称及び測点	番 号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		項目番号	4ー(4)	4ー(14)	4ー(16)	4ー(17)	6ー(1)		8ー(1)					
		項 目	種吹付工	コンクリート ブロック積工	裏込め碎石	基礎工	継目工		コンクリート					
			種吹付B (人工基材)	コンクリート ブロック積み(練) 控35cmA		コンクリート 基礎工 B (F)	I 型	Ⅲ型	A 1－3	A 1－3 (T)	B 2－1	C 2－1 (T)	C 2－1 (T s)	D 1－1
			単 位	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	本線（下り線） (STA. 1088+80～STA. 1118+00)													
2	狩勝第二トンネル (STA. 1088+80～STA. 1102+22)											6,431.3		
3	狩勝第二トンネル (避難連絡坑)												24.0	
4	狩勝第二トンネル 坑門工 (終点側)													
			1,992.0				45.8	23.2		393.7				
5	擁壁工 (STA. 1104+9.63～STA. 1104+66.7)													
									119.7		169.9			29.5
6	コンクリートブロック積工 (STA. 1104+66.7～STA. 1105+20)			157.5	48.9	54.4								
7	新得地区ずり置場													
	合 計		1,992.0	157.5	48.9	54.4	45.8	23.2	119.7	393.7	169.9	6,431.3	24.0	29.5

# 数量明細表 (3/10)

番 号	名称及び測点	番 号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		項目番号	8－(1)		8－(2)						8－(3)			12－(1)
		項 目	コンクリート		型わく						鉄筋			トンネル掘削
			T 1－4	T 3－4	C	C (T)	D	T	T (L)	T (S)	A	A (T)	C	C I－a－1 －B
			単 位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	t	t	t	m <sup>3</sup>
1	本線（下り線） (STA. 1088+80～STA. 1118+00)													
2	狩勝第二トンネル (STA. 1088+80～STA. 1102+22)			9,031.6				26,722.7	1,548.6			72.038		4,220.6
3	狩勝第二トンネル (避難連絡坑)													
			75.3							458.4				
4	狩勝第二トンネル 坑門工 (終点側)						867.9				24.547			
5	擁壁工 (STA. 1104+9.63～STA. 1104+66.7)				607.0		18.8				38.240		0.697	
6	コンクリートブロック積工 (STA. 1104+66.7～STA. 1105+20)													
7	新得地区ずり置場													
	合 計		75.3	9,031.6	607.0	867.9	18.8	26,722.7	1,548.6	458.4	62.787	72.038	0.697	4,220.6

# 数量明細表 (4/10)

番 号	名称及び測点	番 号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		項目番号	12-(1)											
		項 目	トンネル掘削											
			CⅠ-a-2 -B	CⅡ-a-2 -B	CⅡ-b-2 -B	DⅠ-a-2 -B	DⅢa-2-B	DⅢa-3-B	CⅠ-B-L	CⅡ-B-L	CⅠ-B-S	CⅡ-B-S	CⅠ-K-S <sub>1</sub>	CⅠ-K-S <sub>2</sub>
		単 位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	本線（下り線） （STA.1088+80～STA.1118+00）													
2	狩勝第二トンネル （STA.1088+80～STA.1102+22）		50,886.9	3,943.7	28,324.8	12,429.2	4,562.2	6,820.2	3,650.6	3,689.6				
3	狩勝第二トンネル （避難連絡坑）										120.3	123.8	170.1	20.6
4	狩勝第二トンネル 坑門工 （終点側）													
5	擁壁工 （STA.1104+9.63～STA.1104+66.7）													
6	コンクリートブロック積工 （STA.1104+66.7～STA.1105+20）													
7	新得地区ずり置場													
	合 計		50,886.9	3,943.7	28,324.8	12,429.2	4,562.2	6,820.2	3,650.6	3,689.6	120.3	123.8	170.1	20.6

数量明細表 (5/10)

番 号	名称及び測点	番 号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		項目番号	12－(1)		12－(2)						12－(3)			
		項 目	トンネル掘削		吹付けコンクリート工						ロックボルト工			
			CⅡ－K－S 1	CⅡ－K－S 2	吹付けコン リートA1 (t＝7 c m)	吹付けコン リートA2 (t＝1 0 c m)	吹付けコン リートA3 (t＝2 0 c m)	吹付けコン リートA4 (t＝1 0 c m)	吹付けコン リートA5 (t＝2 5 c m)	吹付けコン リートB (t＝5 c m)	A (L＝2． 0 m)	B (L＝3． 0 m)	B (L＝4． 0 m)	C (L＝3． 0 m)
			単 位	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	本	本	本	本
1	本線（下り線） (STA.1088+80～STA.1118+00)													
2	狩勝第二トンネル (STA.1088+80～STA.1102+22)				22,524.8	3,175.5	2,825.0	1,676.0				7,508.0	1,003.0	1,700.0
3	狩勝第二トンネル (避難連絡坑)													
			166.6	22.1					26.1	436.3	241.0			
4	狩勝第二トンネル 坑門工 (終点側)													
5	擁壁工 (STA.1104+9.63～STA.1104+66.7)													
6	コンクリートブロック積工 (STA.1104+66.7～STA.1105+20)													
7	新得地区ずり置場													
	合 計		166.6	22.1	22,524.8	3,175.5	2,825.0	1,676.0	26.1	436.3	241.0	7,508.0	1,003.0	1,700.0

# 数量明細表 (6/10)

番 号	名称及び測点	番 号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		項目番号	12－(3)		12－(4)					12－(6)			12－(7)	12－(8)
		項 目	ロックボルト工		鋼アーチ支保工					ずり処理工			インバート埋戻し工	計測工B
			C (L＝4. 0 m)	F (L＝3. 0 m)	CⅡ－b	CⅡ－L	DⅠ－a	DⅢa－2	DⅢa－3	A 1	A 2	B 1		地中変位測定 L＝6. 0m
			単 位	本	本	基	基	基	基	基	m³	m³	m³	m³
1	本線（下り線） (STA. 1088+80～STA. 1118+00)													
2	狩勝第二トンネル (STA. 1088+80～STA. 1102+22)		690. 0	1, 005. 0	269. 0	27. 0	140. 0	49. 0	73. 0	50, 382. 2		67, 658. 0	6, 950. 1	3. 0
3	狩勝第二トンネル (避難連絡坑)									598. 8				
4	狩勝第二トンネル 坑門工 (終点側)													
5	擁壁工 (STA. 1104+9. 63～STA. 1104+66. 7)													
6	コンクリートブロック積工 (STA. 1104+66. 7～STA. 1105+20)													
7	新得地区ずり置場										67, 658. 0			
	合 計		690. 0	1, 005. 0	269. 0	27. 0	140. 0	49. 0	73. 0	50, 981. 0	67, 658. 0	67, 658. 0	6, 950. 1	3. 0

数量明細表（7/10）

番号	名称及び測点	番 号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
		項目番号	12－(8)	12－(8)					12－(9)			12－(11)		12－(12)
		項 目	計測工B	計測工C					覆工防水工			裏面排水工		路盤排水工
			ロックボルトの軸 力試験 L＝3.0m (170kN)	内空変位測定	天端沈下測定	覆工コンクリ ート応力測定	坑内温度測定	振動測定	A (B)	A (K)	B (B)	A	B	中央排水工 B
			単 位	本	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m
1	本線（下り線） (STA. 1088+80～STA. 1118+00)													
2	狩勝第二トンネル (STA. 1088+80～STA. 1102+22)		3.0	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	26,905.5		2,776.5	2,654.8		1,343.0
3	狩勝第二トンネル (避難連絡坑)								330.1	53.4			67.3	
4	狩勝第二トンネル 坑門工 (終点側)													
5	擁壁工 (STA. 1104+9.63～STA. 1104+66.7)													
6	コンクリートブロック積工 (STA. 1104+66.7～STA. 1105+20)													
7	新得地区ずり置場													
	合 計		3.0	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	27,235.6	53.4	2,776.5	2,654.8	67.3	1,343.0



# 数量明細表 (8/10)

番 号	名称及び測点	番 号	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
		項目番号	12－(12)		12－(15)										12－(16)	
		項 目	路盤排水工		汚濁水処理工										フリッカ設備工	
			横断排水工 B	横断排水工 C	汚濁水処理工 (運転)	汚濁水処理工 (供用)	泥土処理工	汚濁水処理 設備設置工	汚濁水処理 設備撤去工	薬剤 A 2	薬剤 B	薬剤 C 2	フリッカ設備工 (供用)	フリッカ設備 設置工		
			単 位	m	m	日	日	m³	式	式	kg	kg	kg	日	式	
1	本線（下り線） (STA. 1088+80～STA. 1118+00)															
2	狩勝第二トンネル (STA. 1088+80～STA. 1102+22)															
			112.9	69.8	480.0	686.0	131.4	1.0	1.0	21,718.0	652.0	95,561.0	684.0	1.0		
3	狩勝第二トンネル (避難連絡坑)															
4	狩勝第二トンネル 坑門工 (終点側)															
5	擁壁工 (STA. 1104+9.63～STA. 1104+66.7)															
6	コンクリートブロック積工 (STA. 1104+66.7～STA. 1105+20)															
7	新得地区ずり置場															
	合 計		112.9	69.8	480.0	686.0	131.4	1.0	1.0	21,718.0	652.0	95,561.0	684.0	1.0		

# 数量明細表 (9/10)

番 号	名称及び測点	番 号	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		項目番号	12－(16)	12－(17)	14－(9)	19－(1)	19－(2)		特－(1)	特－(2)		特－(3)		特－(4)
		項 目	フリッカ設備工	切羽監視員	マルチング工	交通規制工	交通保安要員		のり面保護網工	地盤改良工		高盛土排水工		注入式長尺鋼管先受工
			フリッカ設備撤去工		シートマルチング (ロール) Type E	路肩規制 1×1	交通監視員	交通誘導警備員B	A	中層混合 処理	固化材A	水平排水層	基盤排水層	打設工A (L＝12.5m)
		単 位	式	人・日	m <sup>2</sup>	回	人・日	人・日	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	本
1	本線（下り線） （STA. 1088+80～STA. 1118+00）				2,982.9	4.0	86.0	86.0	1,992.0			6,493.1	1,625.0	
2	狩勝第二トンネル （STA. 1088+80～STA. 1102+22）		1.0	953.0										189.0
3	狩勝第二トンネル （避難連絡坑）													
4	狩勝第二トンネル 坑門工 （終点側）													
5	擁壁工 （STA. 1104+9.63～STA. 1104+66.7）									3,559.4	533.910			
6	コンクリートブロック積工 （STA. 1104+66.7～STA. 1105+20）													
7	新得地区ずり置場													
	合 計		1.0	953.0	2,982.9	4.0	86.0	86.0	1,992.0	3,559.4	533.910	6,493.1	1,625.0	189.0

数量明細表（10/10）

番 号	名称及び測点	番 号	109	110	111	112	113	116	117	118	119			
		項目番号	特－(4)	特－(5)	特－(6)		特－(7)	18－(18)	特－(9)					
		項 目	注入式長尺鋼管先受工	避難連絡坑防護工	除雪工		鉄網工	六価クロム溶出試験	水質監視費					
			注入工A (L＝12.5 m)		除雪作業 A	機械拘束 A	A	A	A 1	A 2	B 1			
		単 位	kg	箇所	h	台・月	m <sup>2</sup>	検体	回	回	回			
1	本線（下り線） (STA. 1088+80～STA. 1118+00)				330.0	11.0								
2	狩勝第二トンネル (STA. 1088+80～STA. 1102+22)		24,570.0						14.0	3.0	38.0			
3	狩勝第二トンネル (避難連絡坑)			2.0			164.1							
4	狩勝第二トンネル 坑門工 (終点側)													
5	擁壁工 (STA. 1104+9.63～STA. 1104+66.7)							3.0						
6	コンクリートブロック積工 (STA. 1104+66.7～STA. 1105+20)													
7	新得地区ずり置場													
	合 計		24,570.0	2.0	330.0	11.0	164.1	3.0	14.0	3.0	38.0			