

東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

2. 路線名 東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県成田市
(至) 千葉県香取市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設新築及び改修、電気室新築、
大栄IC受水槽撤去・新設、利根川橋消雪設備用水槽撤去・新設を行うものである。

5. 期間 契約保証取得の翌日から900日間

総括表

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

工事価格対象額 : 円

消費税及び地方消費税相当額 : 円

請負対象額 : 円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		佐原香取IC料金所改修工事						
0020		佐原香取IC剤倉庫改修工事						
0030		佐原香取ICリサイクル施設改修工事						
0040		佐原香取IC大型車庫改修工事						
0050		佐原香取IC書類倉庫改修工事						
0060		佐原香取IC特大車庫新築工事						
0070		佐原香取IC倉庫新築工事						
0080		佐原香取IC屋外工事						
0090		佐原香取IC小型車庫撤去工事						
0100		佐原香取IC事故処理室撤去工事						
0110		佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事						

総括表

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

工事価格対象額 : 円

消費税及び地方消費税相当額 : 円

請負対象額 : 円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0120		佐原香取IC油庫撤去工事						
0130		佐原香取IC仮置場2撤去工事						
0140		佐原香取IC仮置場3撤去工事						
0150		大栄IC給水設備改修工事						
0160		成田BOX電気室新築工事						
0170		利根川橋消雪設備水槽更新工事						
		合計						
摘要					見積対象	見積対象		

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0010 佐原香取IC料金所改修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0020 佐原香取IC剤倉庫改修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0030 佐原香取ICサイクル施設改修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0040 佐原香取IC大型車庫改修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0050 佐原香取IC書類倉庫改修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0060 佐原香取IC特大車庫新築工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0070 佐原香取IC倉庫新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0080 佐原香取IC屋外工事

佐原香取IC屋外工事

金額： 円

四

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0090 佐原香取IC小型車庫撤去工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0100 佐原香取IC事故処理室撤去工事

金額： 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0130 佐原香取ICコシ仮置場2撤去工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0140 佐原香取ICコシ仮置場3撤去工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0150 大栄IC給水設備改修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0160 成田BOX電気室新築工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0170 利根川橋消雪設備水槽更新工事

金額： 円

[illegible]

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	266			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	最上部安全手摺 3ヶ月	m	54.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	内部足場 脚立足場	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	防災シート養生 6ヶ月	m2	222			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	清掃片付	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	床付け	m2	14.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	鉤取り	m2	14.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	土間コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	4.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	基礎コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	0.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	躯体コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	3.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	シンダーコンクリート FC=18 S-15 打設費共	m3	3.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料 30～50	回	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	普通合板型枠 基礎部	m2	4.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	打放合板型枠	m2	39			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	型枠運搬費 4t車	m2	43.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	無収縮モルタル注入	m3	0.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	10	無収縮モルタル 注入型枠 両面木製 運搬費共	m	4.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D10	t	0.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異型鉄筋 SD295 D13	t	0.01			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立費	t	0.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費 4t車	t	0.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	差筋アンカー D10下	本	79			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	差筋アンカー D10横	本	76			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	差筋アンカー D10上	本	69			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	防水工事	1	シーリング 打継ぎ部 MS-2 15*10	m	31.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	防水工事	2	シーリング ラインク廻り MS-2 10*10	m	18.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	防水工事	3	シーリング 建具枠廻り MS-2 10*10	m	108			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0070	タイル工事	1	階段磁器質タイル	m	8.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0070	タイル工事	2	床 汚垂石タイル	m2	1.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	1	建具枠 70*30	m	10.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	2	建具枠 105*25	m	5.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	3	見切縁 20*20	m	4.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	4	枕棚	m2	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	1	ステンレス畜摺 W=40	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	2	ステンレス上り框 W40*H150	m	2.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	3	ステンレス堅枠 W=110	m	7.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	4	軽量鉄骨壁下地 W=50 @300	m2	0.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	5	軽量鉄骨壁下地 W=65 @300	m2	223			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	6	軽量鉄骨壁下地 W=100 @450	m2	5.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	7	壁下地開口補強 W=65 760*1920 四方	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	8	壁下地開口補強 W=65 600*2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	9	壁下地開口補強 W=65 700*2000 三方	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	10	壁下地開口補強 W=65 800*2000 三方	箇所	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	11	壁下地開口補強 W=65 950*2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	12	壁下地開口補強 W=65 1,200*2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	13	壁下地開口補強 W=65 1,500*2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	14	軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用	m2	261			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	15	軽鉄天井下地切込補強 100*100	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	16	軽鉄天井下地切込補強 150*150	箇所	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	17	軽鉄天井下地切込補強 180*180	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	18	軽鉄天井下地切込補強 200*200	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	19	軽鉄天井下地切込補強 260*260	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	20	軽鉄天井下地切込補強 300*300	箇所	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	21	軽鉄天井下地切込補強 350*350	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	22	軽鉄天井下地切込補強 400*400	箇所	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	23	軽鉄天井下地切込補強 450*450	箇所	26			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	24	軽鉄天井下地切込補強 610*560	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	25	軽鉄天井下地切込補強 700*625	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	26	軽鉄天井下地切込補強 220*1235	箇所	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	27	軽鉄天井下地切込補強 900*900	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	28	軽鉄天井下地切込補強 1060*670	箇所	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	29	天井点検口 7Aミ枠 450角	箇所	26			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	30	ステンレス水切 W=120	m	1.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	31	ステンレス膳板 W=150	m	3.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	32	ステンレス膳板 W=520	m	0.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	33	ブラインドボックス	m	22.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ	m2	36.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	2	床 モルタル金ゴテ	m2	49.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	3	建具周囲モルタル充填 内部建具	m	39.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	4	建具周囲防水モルタル充填 外部建具	m	67.9			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	5	コンクリート打放し面補修	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	6	複層塗材RE	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	7	下地調整 セメント系下地調整塗材	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	1	AD-1 アルミ欄間付両開きドア W1620*H2295	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	2	AD-2 アルミ片開きドア W800*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	3	AD-3 アルミ引きハンガードア W1750*H2150	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	4	AD-4 アルミ引きハンガードア W1750*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	5	AW-1 アルミ引違い窓 W1700*H1520	箇所	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	6	AW-2 アルミ引違い窓 W1500*H1520	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	7	AW-3 アルミ引違い窓 W900*H1520	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	8	AW-4 アルミ内倒し窓 W1870*H600	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	9	AW-5 アルミたてすべり出し窓 W600*H900	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	1	SD-1 スチール親子開きフッシュドア W1200*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	2	LSD-1 軽量スチール片開きフッシュドア W800*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	3	LSD-2 スチール片引きフッシュハンガードア W950*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	4	SF-1 スチール三方枠 W800*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	5	WS-1 木製建具枠 W1200*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	6	WS-2 木製建具枠 W700*H2000	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	7	WS-3 木製建具枠 W600*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	8	WS-4 木製建具枠 W1750*H2000	箇所	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	9	WS-5 木製建具枠 W1200*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	1	WD-1 親子開きフッシュドア 額入 W1200*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	2	WD-1A 親子開きフッシュドア 額入 W1200*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	3	WD-2 片開きフッシュドア 小額入 W700*H2000	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	4	WD-3 片開きフッシュドア 小額入 W600*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	5	WD-4 片引きフッシュ戸 W950*H2000	箇所	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	6	WD-5 片引きフッシュ戸 額入 W950*H2000	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	7	WD-6 両開きフッシュドア W1500*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	トイレブース工事	1	TB-1 トイレブース 隔て共 W2900*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ガラス工事	1	フロート板ガラス FL5	m2	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ガラス工事	2	型板ガラス F4	m2	3.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ガラス工事	3	強化ガラス T5	m2	3.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ガラス工事	4	ガラス止めリング 5*6	m	125			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	1	EP-G塗 木ト面	m2	75			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	2	SOP塗 鋼製建具面	m2	52.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	3	SOP塗 木部 細物 素地ごしらえ共	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	4	素地ごしらえ 木ト面	m2	75			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	5	錆止め塗り 鋼製建具面 A種	m2	52.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	1	ビニル床シート t=2.0	m2	63.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	2	長尺塩ビシート t=2.0	m2	34			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	3	タイルカーペット t=6.5	m2	146			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	4	床 防塵塗装 弾性ウレタン塗床	m2	16.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	5	床タテ合板 t=9	m2	212			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	6	乾式二重床 H=245・H=249	m2	212			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	7	きわ根太 H=245・H=249	m	237			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	8	ビニル巾木 H=75	m	245			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	9	壁 石膏ボード t=12.5	m2	290			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	10	壁 石膏ボード t=12.5+12.5	m2	11.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	11	壁 石膏ボード t=12.5 GL	m2	152			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	12	壁 GB-S t=8.5	m2	5.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	13	壁 GB-S t=12.5	m2	51.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	14	壁 GB-S t=12.5 GL	m2	29.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	15	壁 ケイ酸カルシウム板 t=8.0	m2	19.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	16	壁 ケイ酸カルシウム板 t=8.0 GL	m2	18.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	17	壁 化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	m2	9.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	18	壁 ビニルクロス	m2	497			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	19	天井 化粧石膏ボード t=9.5	m2	194			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	20	天井 石膏ボード t=9.5	m2	51.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	21	天井 耐水石膏ボード t=9.5	m2	14.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	22	天井 ケイ酸カルシウム板 t=8.0	m2	13.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	23	天井 化粧ケイ酸カルシウム板 t=6.0	m2	14.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	24	天井 ビニルクロス	m2	13.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	25	塩ビ廻り縁	m	277			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	26	壁 グラスウール t=50	m2	78.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	27	天井 グラスウール t=100	m2	261			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	28	壁 発泡ポリスチレン t=25	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	1	プロハン庫 L1800XD650XH2160	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	2	脱衣棚1 L600XH800XD400	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	3	脱衣棚2 L400XH800XD400	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	4	ユニットシャワー US0812	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	5	ステンレス流し台 L=1200	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	6	コンロ台 L=600	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	7	吊戸棚 L=1200	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	8	ステンレス水切棚 L=900	箇所	1			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	9	吊戸棚 L=700	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	10	室名札	箇所	15			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	11	ピクトサイン	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	1	RC壁解体	m3	12.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	2	土間コンクリート解体	m3	1.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	3	コンクリートカッター	m	98.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	4	内部造作解体	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	5	地先境界ブロック撤去	m	9.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	6	天井 石綿セメント板撤去 t=4 アスベスト含有	m2	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	7	アルミ建具撤去	m2	42.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	8	スチール建具撤去	m2	17.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	9	アルミパーティション撤去	m2	28.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	10	木製建具撤去 枠共	m2	25.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	11	ガラス撤去	m2	58			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	12	発生材積込費 コンクリート類	t	56.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	13	発生材積込費 金属くず	m3	2.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	14	発生材積込費 混合廃棄物	m3	19.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	15	発生材積込費 アスベスト	m3	0.02			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	16	発生材運搬費 コンクリート類	t	56.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	17	発生材運搬費 金属くず	m3	2.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	18	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	19.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	19	発生材運搬費 アスベスト	m3	0.02			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	20	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	21	発生材処分費 金属くず	式	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	22	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	23	発生材処分費 アスベスト	式	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	1	厚鋼電線管 G36 露出	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	2	ねじなし電線管 E25 露出	m	34.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	3	ねじなし電線管 E39 露出	m	1.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	4	PF管 22 いんべい	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	5	EM-IE5.5mm2 管内	m	17.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	6	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	m	38.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	7	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	8	EM-CE5.5mm2-3C 管内	m	34.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	9	EM-CE22mm2-3C 管内	m	4.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	10	EM-CE22mm2-3C ころがし	m	27			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	11	プルボックス 屋外露出 300口*200 (SUS-WP)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	1	PF管 16 いんべい	m	19.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	2	PF管 22 いんべい	m	7.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	3	EM-EEF1.6mm-2C ころがし	m	303			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	4	EM-EEF1.6mm-2C PF管内	m	34			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	5	EM-EEF1.6mm-3C ころがし	m	1.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	6	EM-EEF1.6mm-3C PF管内	m	1.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	7	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	8	アウトレットボックス 102*54(カバー付)	個	62			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	9	タプラススイッチ 1P15A*1 新金属プレート	個	14			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	10	タプラススイッチ 1P15A*2 新金属プレート	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	11	タプラススイッチ 1P15A*1+1PL15A*1 新金属プレート	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	12	タプラススイッチ 1P15A*2+1PL15A*1 新金属プレート	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	13	人感センサー 親機	個	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	14	人感センサー 子機	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	15	人感センサー 屋外用	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	16	照明器具 LRS1-13	個	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	17	照明器具 LRS3-4-48	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	18	照明器具 LSS9-2-15	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	19	照明器具 LSS9-4-23	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	20	照明器具 LSS9-4-37	個	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	21	照明器具 LSS9-4-65	個	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	22	照明器具 LSS9MP/RP-2-14	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	23	照明器具 K1-LRS11-1	個	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	24	PF管 16 いんべい	m	97.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	25	PF管 22 いんべい	m	86.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	26	EM-EEF2.0mm-2C ころがし	m	149			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	27	EM-EEF2.0mm-2C PF管内	m	183			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	28	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	m	87.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	29	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	m	43.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	30	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	47			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	31	分電盤 L-1	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	32	電灯動力盤 M-PL(改修)	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	33	埋込コンセント 2P15A*2 金属プレート	個	30			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	34	埋込コンセント 2P15A*1EET 金属プレート	個	15			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	35	防水コンセント 2P15A*1	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話設備工事	1	PF管 22 いんべい	m	50.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話設備工事	2	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	6			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話設備工事	3	電話用受口 壁付	個	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話設備工事	4	弱電端子盤 30P	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	テレビ共聴設備工事	1	PF管 16 いんべい	m	26.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	テレビ共聴設備工事	2	5C-FB 管内	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	テレビ共聴設備工事	3	5C-FB ころがし	m	41.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	テレビ共聴設備工事	4	5C-FB PF管内	m	26.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	テレビ共聴設備工事	5	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	テレビ共聴設備工事	6	直列ユニット(中間)	個	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	テレビ共聴設備工事	7	直列ユニット(端末)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	インターホン設備工事	1	PF管 22 いんべい	m	2.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	インターホン設備工事	2	CPEV0.65-10P 管内	m	18.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	インターホン設備工事	3	CPEV0.65-10P ころがし	m	7.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	インターホン設備工事	4	CPEV0.65-10P PF管内	m	2.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	インターホン設備工事	5	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	インターホン設備工事	6	インターホン子機 (壁付)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	1	PF管 16 いんべい	m	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	2	マルモール A型	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	3	マルモール B型	m	2.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	4	AE1.2mm-2C ころがし	m	55.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	5	AE1.2mm-2C PF管内	m	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	6	AE1.2mm-4C ころがし	m	17.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	7	HIV1.2mm*1 ころがし	m	306			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	8	アウトレットボックス 102*54(カバー付)	個	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	9	差動式スリット型感知器 2種	個	15			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	10	定温式スリット型感知器 1種防水型	個	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	11	煙式スリット型感知器 2種	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	12	機器収容箱 埋込型	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	1	IV1.6mm 管内 (撤去)	m	453			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	2	IV2.0mm 管内 (撤去)	m	197			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	3	IV5.5mm2 管内 (撤去)	m	88.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	4	IV8mm2 管内 (撤去)	m	191			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	5	IV22mm2 管内 (撤去)	m	80.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	6	IV38mm2 管内 (撤去)	m	79.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	7	IV60mm2 管内 (撤去)	m	80.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	8	CV3.5mm2-3C 管内 (撤去)	m	17.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	9	ブルボックス 屋内露出 150口*100 (撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	10	ブルボックス 屋内露出 200口*100 (撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	11	ブルボックス 屋外露出 150口*100 (SUS-WP) (撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	12	ブルボックス 屋外露出 200口*100 (SUS-WP) (撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	13	ブルボックス 屋外露出 250口*150 (SUS-WP) (撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	14	IV2.0mm 管内 (撤去)	m	1550			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	15	VVF1.6mm-3C ころがし (撤去)	m	8.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	16	タンブラスイッチ 1P15A*1 金属プレート(撤去)	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	17	タンブラスイッチ 1P15A*2 金属プレート(撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	18	タンブラスイッチ 1P15A*4 金属プレート(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	19	タンブラスイッチ 1P15A*1+PL 金属プレート(撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	20	タンブラスイッチ 1P15A*2+PL 金属プレート(撤去)	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	21	タンブラスイッチ 1P15A*3+PL 金属プレート(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	22	タンブラスイッチ 1P15A*4+PL 金属プレート(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	23	スイッチパネル S-2(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	24	埋込コンセント 2P15Ax1 金属プレート (撤去)	個	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	25	埋込コンセント 2P15Ax2 金属プレート (撤去)	個	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	26	床付コンセント 2P15Ax1 金属プレート(撤去)	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	27	分電盤 L-1(警察)(撤去)	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	28	配線ダクト(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	29	照明器具 FR53-402(撤去)	個	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	30	照明器具 K1-FRS3-402(撤去)	個	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	31	照明器具 FRF4A-205(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	32	照明器具 FR53-202(撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	33	照明器具 K1-FRS3-202(撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	34	照明器具 FRF2A-401-301(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	35	照明器具 FSS4-401(撤去)	個	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	36	照明器具 FBF5MP-201(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	37	照明器具 FL10W*1(直付)(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	38	照明器具 K1-IRS2-20(撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	39	照明器具 IDP-20(三色灯)(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	40	照明器具 IL40W*1(赤色灯直付)(撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	41	照明器具 IL40W*1(埋込)(撤去)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	42	電話用アウトレット 壁付 (撤去)	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	43	電話用アウトレット 床付 (撤去)	個	16			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	44	弱電端子盤 30P (撤去)	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	45	5C-FB 管内 (撤去)	m	71.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	46	直列ユニット 中間 (撤去)	個	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	47	直列ユニット 端末 (撤去)	個	2			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	48	CPEV0.65mm-10P 管内 (撤去)	m	23.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	49	インターホン 子機 (撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	50	IV12mm 管内 (撤去)	m	167			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	51	HIV12mm 管内 (撤去)	m	168			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	52	差動式スモット型感知器 2種 (撤去)	個	14			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	53	定温式スモット型感知器 特種 (撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	54	光電式煙感知器 2種 (撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	55	機器収容箱 埋込型 (撤去)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	1	温水洗浄便座付き洋風便器	組	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	2	小便器(UFS900R)壁掛壁排水自動洗浄式	組	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	3	洗面器1750×450、ホウル*2、電気温水器3L*2	組	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	4	洗面化粧台750W、床給水用止水栓(水、湯)	組	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	5	洗濯機パン(PWSP74H2W)640×740、横引排水トラップ(樹脂製)	組	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	6	掃除流し(SK22A)、横水栓	組	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	7	化粧鏡(YM3560A).350×600	枚	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	1	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA)機械室・便所配管 20A	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	2	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA)機械室・便所配管 25A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	3	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA)機械室・便所配管 32A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	4	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA)機械室・便所配管 40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	5	給水 保温工 グラスケール 20A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	6	給水 保温工 グラスケール 25A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	7	給水 保温工 グラスケール 32A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	8	給水 保温工 グラスケール 40A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	9	混合水栓(TKS05301J)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	10	洗濯機用横水栓(TW11R)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	11	電極5P(高置水槽用)	組	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	12	はつり工事ダイヤモンドカッター 88mm*200t	箇所	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	1	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)機械室・便所配管 40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	2	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)機械室・便所配管 50A	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	3	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)機械室・便所配管 65A	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	4	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)機械室・便所配管 75A	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	5	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)機械室・便所配管 100A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	6	通気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 40A	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	7	通気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 50A	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	8	給水 保温工 グラスケール 40A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	9	給水 保温工 グラスケール 50A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	10	給水 保温工 グラスケール 65A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	11	給水 保温工 グラスケール 80A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	12	給水 保温工 グラスケール 100A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	13	床上掃除口 COA 50A	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	14	床上掃除口 COA 80A	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	15	床上掃除口 COA 100A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	16	通気口 50A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	17	はつり工事鉄筋コンクリート 88mm*150t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	18	はつり工事ダイヤモンドカッター 100mm*200t	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	19	はつり工事ダイヤモンドカッター 125mm*200t	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	20	はつり工事ダイヤモンドカッター 150mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	1	ガス給湯器 屋外壁掛形WHG-1 瞬間式潜熱回収形 24号	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	2	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管 20A	m	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	3	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管 25A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	4	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管 30A	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	5	給湯 保温工 グラスケール 15A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	6	給湯 保温工 グラスケール 20A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	7	給湯 保温工 グラスケール 25A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	8	はつり工事ダイヤモンドカッター 63mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	9	はつり工事ダイヤモンドカッター 75mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	10	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	23			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	1	空冷パッケージ形エアコン ACP-1 冷房能力33.5kW 暖房能力37.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	2	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-1 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	3	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-2 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	4	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-3 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	5	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-4 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	6	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-5 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	7	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-6 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	8	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-7 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	9	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-8 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	10	電気式パネルヒーターEH-1 壁掛式 横形 暖房能力1.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	11	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚10mm 6.4φ	m	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	12	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚10mm 9.5φ	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	13	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚10mm 12.7φ	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	14	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 12.7φ	m	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	15	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 15.9φ	m	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	16	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 19.1φ	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空調調和設備工事	17	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 25.4φ	m	9			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	18	冷媒 保温工 ステンレスタッキング 40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	19	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 25A	m	29			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	20	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 30A	m	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	21	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 40A	m	14			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	22	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 30A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	23	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 40A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	24	ドレン 配管用炭素鋼管(白)屋外架空配管 32A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	25	ドレン 配管用炭素鋼管(白)屋外架空配管 40A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	26	ドレン 保温工 グラスウール 25A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	29			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	27	ドレン 保温工 グラスウール 32A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	25			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	28	ドレン 保温工 グラスウール 40A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	29	ドレン 保温工 グラスウール 32A(屋内露出 合成樹脂製カバー-2)	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	30	ドレン 保温工 グラスウール 40A(屋内露出 合成樹脂製カバー-2)	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	31	ドレン 塗装工 白管露出 32A(調合ベイト仕上)	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	32	ドレン 塗装工 白管露出 40A(調合ベイト仕上)	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	33	ドレン用弁トラップ(塩ビ管中間取付用) 30	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	34	ドレン用弁トラップ(塩ビ管中間取付用) 40	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	35	ケーブルEM-CEE-S 1.25sq-2C 共巻	m	89			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	36	ケーブルKPEV-S 0.75sq-1P ころがし	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	37	ケーブルKPEV-S 0.75sq-1P PF管内	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	38	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	39	埋込形1個用スイッチボックス	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	40	はつり工事ダイヤモンドカッター 75mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	41	はつり工事ダイヤモンドカッター 88mm*150t	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	42	はつり工事ダイヤモンドカッター 88mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	43	はつり工事ダイヤモンドカッター 100mm*150t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	44	はつり工事ダイヤモンドカッター 100mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	45	掘削	m3	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	46	埋戻し	m3	0.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	47	山砂	m3	0.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	48	残土処分(場内敷均し)	m3	0.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	1	全熱交換器 天井セット形HEU-1	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	2	全熱交換器 天井セット形HEU-2	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	3	全熱交換器 天井埋込耐湿形全熱交換タイプHEU-3	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	4	全熱交換器 天井埋込形ダクト用HEU-4	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	5	全熱交換器 天井埋込形ダクト用HEU-5	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	6	全熱交換器 天井セット形HEU-6	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	7	全熱交換器 天井埋込形ダクト用HEU-7	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	8	全熱交換器 天井埋込形ダクト用HEU-8	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	9	全熱交換器 天井埋込形ダクト用HEU-9	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	10	ストレーショコファン 消音形(羽根径1.1/2) FE-1	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	11	天井扇 低騒音形 FE-2	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	12	天井扇 2部屋換気用 低騒音形 FE-3	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	13	天井扇 低騒音形 FE-4	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	14	レンジフードファン(深形) 標準タイプ FE-5	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	15	天井扇 2部屋換気用 低騒音形 FE-6	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	16	ストレーショコファン 消音形(羽根径1.1/4) FE-7	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	17	サイクル扇 天井取付タイプ F-1 300φ	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	18	長方形ダクト 0.5tアングルフランジ工法	m2	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	19	スパイラルダクト 100φ(0.5t)	m	57			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	20	スパイラルダクト 125φ(0.5t)	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	21	スパイラルダクト 150φ(0.5t)	m	55			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	22	スパイラルダクト 200φ(0.5t)	m	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	23	スパイラルダクト 250φ(0.5t)	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	24	スパイラルダクト 保温 グラスウール 100φ(屋内隠ぺい、ダクトシャフト内)	m	38			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	25	スパイラルダクト 保温 グラスウール 125φ(屋内隠ぺい、ダクトシャフト内)	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	26	スパイラルダクト 保温 グラスウール 150φ(屋内隠ぺい、ダクトシャフト内)	m	49			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	27	スパイラルダクト 保温 グラスウール 200φ(屋内隠ぺい、ダクトシャフト内)	m	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	28	スパイラルダクト 保温 グラスウール 250φ(屋内隠ぺい、ダクトシャフト内)	m	26			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	29	スパイラルダクト 保温 ロックウール50t 150φ(屋内隠ぺい、ダクトシャフト内)	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	30	ボックス(低圧ダクト 0.5t)	m2	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	31	ボックス内貼 GW25t	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	32	吹出口 VHS-150*150(フィルター付)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	33	吹出口 VHS-250*250(フィルター付)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	34	吹出口 VHS-300*300(フィルター付)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	35	吹出口 VHS-200*200(カバー付)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	36	吸込口 GVS-150*150	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	37	吸込口 GVS-300*300	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	38	ダンパー VD200φ	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	39	ダンパー VD250φ	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	40	ダンパー CD100φ	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	41	ヘッドキャップ 100φ 深形フード,SUS,防鳥網	個	18			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	42	ヘッドキャップ 125φ 深形フード,SUS,防鳥網	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	43	ヘッドキャップ 150φ 深形フード,SUS,防鳥網	個	5			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

目 番 号	種目名称	工 種 番 号	工 種 名 称	内 訳 番 号	内 訳 名 称	番 号	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	44	ﾊﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 200φ 深形ﾌｰﾄﾞ,SUS,防鳥網	個	2				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	45	たわみ継手 ﾀﾞｳﾌﾞﾙ	m	3				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	46	ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.3sq-1P ころがし	m	20				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	47	ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.3sq-1P PF管内	m	5				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	48	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-2C ころがし	m	5				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	49	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-2C PF管内	m	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	50	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C ころがし	m	19				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	51	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C PF管内	m	7				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	52	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	13				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	53	埋込用1個用スイッチボックス	個	10				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	54	はつり工事ダイヤモンドｶｯﾀｰ 150mm*200t	箇所	20				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	1	給水 水道用硬質塩化ビニルラインｸﾞ鋼管(PB)屋内一般配管 20A	m	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	2	横水栓	個	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	3	電極5P(高置水槽用)	組	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	4	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 50A	m	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	5	1口ヒューズコック	個	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	6	温水ホッパ片吸込うず巻形 P-1 50φ*116L/min*15m*1.5kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	7	温水ホッパ片吸込うず巻形 P-2 40φ*85L/min*15m*0.75kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	8	温水ホッパ片吸込うず巻形 P-3 50φ*207L/min*18m*1.5kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	9	膨張タンク 密閉式 45L ET-1	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	10	膨張タンク 密閉式 20L ET-2	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	11	膨張タンク 密閉式 18L ET-3	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	12	全熱交換器 2100m3/h HEA	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	13	エアハンドリングユニット 横形 AHU 冷)7.3kW 暖)8.9kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	14	ファンコイルユニット天井カセット形(2方向) FCU-1 冷)3.25kW 暖)2.9kW	台	5				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	15	ファンコイルユニット天井埋込形 FCU-2 冷)3.25kW 暖)2.9kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	16	ファンコイルユニット天井埋込形 FCU-3 冷)4.07kW 暖)2.8kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	17	ファンコイルユニット天井カセット形(2方向) FCU-4 冷)3.25kW 暖)2.9kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	18	ファンコイルユニット天井カセット形(2方向) FCU-5 冷)3.25kW 暖)2.9kW	台	3				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	19	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン AC-1 屋外機冷)6.5kW 暖)5.6kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	20	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン CR-1 屋外機冷)4.4kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	21	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン AC-2 屋外機冷)2.1kW 暖)2.4kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	22	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン CR-2 屋外機冷)10.2kW	台	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	23	長方形ﾀﾞｸﾄ 0.5mm	m2	16				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	24	長方形ﾀﾞｸﾄ 0.6mm	m2	13				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	25	保温 長方形ﾀﾞｸﾄ 隠ぺい	m2	5				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	26	スライダﾙﾀﾞｸﾄ 150φ	m	3				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	27	保温 スライダﾙﾀﾞｸﾄ 隠ぺい GW	m2	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	28	ﾕｰﾅﾝﾊﾞｰ 0.5mm	m2	2				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	29	ﾕｰﾅﾝﾊﾞｰ 0.6mm	m2	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	30	ﾕｰﾅﾝﾊﾞｰ 0.8mm	m2	12				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	31	内貼 GW25t	m2	10				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	32	吹出口 VH 250*250	個	2				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	33	吹出口 VH 1000*300	個	2				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	34	吹出口 VH 1500*100	個	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	35	ﾀﾝﾊﾞｰ VD 500*230	個	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	36	たわみ継手(空調用)	m	12				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	37	ﾀﾞﾌﾞﾙ端部閉塞(500*230:2箇所)	m2	1				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	38	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 20A	m	84				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	39	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 25A	m	26				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	40	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 32A	m	3				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	41	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 40A	m	32				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	42	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 50A	m	14				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	43	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 20A	m	8				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	44	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 25A	m	29				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	45	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 40A	m	10				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	46	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 50A	m	19				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	47	冷水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 65A	m	9				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	48	保温 隠ぺい 20A	m	92				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	49	保温 隠ぺい 25A	m	55				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	50	保温 隠ぺい 32A	m	3				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	51	保温 隠ぺい 40A	m	42				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	52	保温 隠ぺい 50A	m	33				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	53	保温 隠ぺい 65A	m	9				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	54	冷媒 断熱材被覆鋼管(8mm)6.4φ	m	18				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	55	冷媒 断熱材被覆鋼管(8mm)9.5φ	m	9				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	56	冷媒 断熱材被覆鋼管(10mm)12.7φ	m	12				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	57	冷媒 断熱材被覆鋼管(20mm)9.5φ	m	18				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	58	冷媒 断熱材被覆鋼管(20mm)15.9φ	m	9				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	59	冷媒 断熱材被覆鋼管(20mm)19.1φ	m	12				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	60	保温 屋外 20A	m	5				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	61	保温 屋外 32A	m	9				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	62	ﾄﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 20A	m	50				
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	63	ﾄﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 25A	m	10				

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	64	ドレン 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 32A	m	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	65	ドレン 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	66	ドレン 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 50A	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	67	ドレン 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 40A	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	68	ドレン 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 32A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	69	保温 隠ぺい 20A	m	50			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	70	保温 隠ぺい 25A	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	71	保温 隠ぺい 32A	m	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	72	保温 隠ぺい 40A	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	73	保温 隠ぺい 50A	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	74	床上掃除口 COA 50A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	75	排水金物 T5B 50A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	76	仕切弁 65A	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	77	フレキシブル継手 65A	本	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	78	配管切断 鋼管類 保温あり 25A	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	79	配管切断 鋼管類 保温あり 32A	箇所	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	80	配管切断 鋼管類 保温あり 50A	箇所	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	81	配管切断 鋼管類 保温あり 6.4φ	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	82	配管切断 鋼管類 保温あり 9.5φ	箇所	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	83	配管切断 鋼管類 保温あり 12.7φ	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	84	配管切断 鋼管類 保温あり 15.9φ	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	85	配管切断 鋼管類 保温あり 19.1φ	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	86	電線(制御配線)JV2sq*2 管内	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	87	電線(制御配線)JV2sq*3 管内	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	88	電線(制御配線)JV2sq*5 管内	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	89	電線(制御配線)JV2sq*2.E2sq 管内	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	90	ねじなし電線管 E19 露出	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	91	ねじなし電線管 E25 露出	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	92	電線(リモン線)JV2.0*5 管内	m	32			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	93	電線(リモン線)JV2.0*8 管内	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	94	ねじなし電線管 E25 露出	m	32			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	95	ねじなし電線管 E31 露出	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	96	リモン	個	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	97	フロン回収 AC-1 エアコン 冷)6.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	98	フロン回収 CR-1 エアコン 冷)4.4kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	99	フロン回収 AC-2 エアコン 冷)2.1kW	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	100	フロン回収 CR-2 エアコン 冷)10.2kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	101	全熱交換器天井埋込形 HEU-1 500m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	102	天井扇低騒音形 FE-1 150m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	103	天井扇低騒音形 FE-2 378m3/h	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	104	天井扇低騒音形 FE-3 34m3/h	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	105	天井扇低騒音形 FE-4 150m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	106	天井扇低騒音形 FE-5 87m3/h	台	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	107	天井扇低騒音形 FE-6 420m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	108	長方形ﾀﾞﾌﾄ 0.5mm	m2	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	109	保温 長方形ﾀﾞﾌﾄ 隠ぺい	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	110	スパイラルﾀﾞﾌﾄ 100φ	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	111	スパイラルﾀﾞﾌﾄ 150φ	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	112	スパイラルﾀﾞﾌﾄ 200φ	m	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	113	保温 スパイラルﾀﾞﾌﾄ 隠ぺい GW	m2	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	114	ﾎﾞｯｸｽ 0.5mm	m2	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	115	内貼 GW25t	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	116	吹出口 VHS 250*250	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	117	吹出口 HS 250*250	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	118	吹出口 HS 150*150	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	119	ﾎﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 100φ	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	120	ﾎﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 150φ	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	121	ﾎﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 200φ	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	122	発生材積込費 混合廃棄物	m3	0.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	123	発生材積込費 金属くず	m3	12.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	124	発生材積込費 がれき類その他	m3	0.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	125	発生材積込費 繊維くず	m3	2.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	126	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	127	発生材運搬費 金属くず	m3	12.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	128	発生材運搬費 がれき類その他	m3	0.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	129	発生材運搬費 繊維くず	m3	2.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	130	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	131	発生材処分費 金属くず	式	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	132	発生材処分費 がれき類その他	式	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	133	発生材処分費 繊維くず	式	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方	m2	91.9			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	91.9			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	589			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	最上部安全手摺 3ヶ月	m	74			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	内部足場 枠組 3ヶ月	m2	38			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	内部足場 脚立足場	m2	50.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	養生	m2	91.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	防災シート養生 6ヶ月	m2	589			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	清掃片付	m2	91.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	床付け	m2	14.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	鋤取り	m2	14.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	0.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	土間コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	2.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	普通合板型枠	m2	6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	型枠運搬費 4t車	m2	6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D13	t	0.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	鉄筋加工組立費	t	0.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋運搬費 4t車	t	0.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	差筋アンカー D10横	本	48			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0060	防水工事	1	外壁クラック補修 エポキシ樹脂注入工法	m	165			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0070	木工事	1	見切縁 20*20	m	13			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0070	木工事	2	建具枠 25*105	m	11			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0070	木工事	3	木床組	m2	2.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0070	木工事	4	枕棚	m2	1.6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	1	ステンレス上り框 W=40*H=100	m	3.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	2	軽量鉄骨壁下地 W=65 @300	m2	22.6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	3	壁下地開口補強 W=65 600*2000 三方	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	4	壁下地開口補強 W=65 800*2000 三方	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	5	壁下地開口補強 W=65 850*2000 三方	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	6	壁下地開口補強 W=65 1500*2000 三方	箇所	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	7	軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用	m2	83			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	8	軽鉄天井下地切込補強 180*180	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	9	軽鉄天井下地切込補強 400*400	箇所	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	10	軽鉄天井下地切込補強 450*450	箇所	10			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	11	軽鉄天井下地切込補強 220*1235	箇所	6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	12	軽鉄天井下地切込補強 900*900	箇所	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	13	天井点検口 7ø枠 450角	箇所	10			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	14	ステンレス水切 W=120	m	1.8			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	15	フラインドøックス W=120	m	6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ	m2	14.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	2	床 モルタル金ゴテ	m2	35.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	3	建具周囲モルタル充填 内部建具	m	4			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	4	建具周囲防水モルタル充填 外部建具	m	4.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	5	復原塗材RE	m2	472			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	6	下地調整 セメント系下地調整塗材	m2	472			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0100	7ø製建具工事	1	AW-K1 7ø引違い窓 7ø額縁取替 W1800*H1500	箇所	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0100	7ø製建具工事	2	AW-K2 7ø突出し窓 7ø額縁取替 W600XH600	箇所	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0110	鋼製建具工事	1	SD-1 スチール二重片引きøード W4670*H4000	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0110	鋼製建具工事	2	SF-1 スチール三方枠 W850*H2000	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0110	鋼製建具工事	3	SF-2 スチール三方枠 W800*H2000	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0110	鋼製建具工事	4	WS-1 木建用スチール建具枠 W600*H2000	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0110	鋼製建具工事	5	WS-2 木建用スチール建具枠 W1750*H2000	箇所	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0110	鋼製建具工事	6	SD-K1 スチール片開きø W900*H2100 7ø額縁取替	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0120	木製建具工事	1	WD-1 片引きøッシュ戸 W950*H2000	箇所	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0120	木製建具工事	2	WD-2 片開きøッシュ戸 小ø入,カøり付 W600*H2000	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0120	木製建具工事	3	WD-3 øッシュ折れ戸 W1500*H2000	箇所	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0130	ガラス工事	1	型板ガラス F4	m2	0.1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0130	ガラス工事	2	ガラス止めøリング 5*5	m	1.3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	1	SOP塗 鋼製建具面	m2	8			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	2	SOP塗 木部 細物 素地øしらえ共	m	24			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	3	錆止め塗り 鋼製建具面 A種	m2	8			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	1	床 長尺塩ビシート t=2.0	m2	35.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	2	フローリングøード t=12	m2	31.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	3	床 ラワン合板 t=9	m2	2.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	4	床 ラワン合板 t=5.5	m2	1.6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	5	乾式二重床 H=98	m2	31.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	6	きわ根太 H=98	m	42.4			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	7	ビニル巾木 H=75	m	88			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	8	壁 石膏øード t=12.5	m2	46.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	9	壁 石膏øード t=12.5 GL	m2	80.6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	10	壁 耐水石膏øード t=12.5	m2	15.1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	11	壁 耐水石膏øード t=12.5 GL	m2	27.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	12	壁 化粧ø酸カルシウム板 t=6.0	m2	7.6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	13	壁 ビニルクロス	m2	143			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	14	天井 石膏øード t=9.5	m2	33.7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	15	天井 化粧石膏øード t=9.5	m2	30.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	16	天井 ビニルクロス	m2	31			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	17	塩ビ廻り縁	m	95			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	18	壁 グラスウール t=50	m2	6.7			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0150	内装工事	19	天井 クラスウール t=100	m2	64.6			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0160	雑工事	1	ステンレス流し台 L=1200	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0160	雑工事	2	コンロ台 L=600	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0160	雑工事	3	吊戸棚 L=1200	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0160	雑工事	4	吊戸棚 L=700	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0160	雑工事	5	ステンレス水切棚 L=900	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0160	雑工事	6	室名札	箇所	5			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	1	土間コンクリート解体	m3	1.8			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	2	RC壁解体	m3	0.7			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	3	コンクリートカッター	m	18			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	4	CB撤去 t=100	m2	2.9			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	5	内部造作解体	m2	75			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	6	コーナークム撤去	m	8			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	7	外壁 マスチック塗撤去 アスベスト含有	m2	472			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	8	天井 石綿セメント板撤去 アスベスト含有	m2	6.8			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	9	ステンレス流し台撤去 L=1500	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	10	コンロ台撤去 L=600	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	11	吊戸棚撤去 L=600	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	12	ステンレス水切棚撤去 L=600	箇所	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	13	オーバーヘッドドア撤去	m2	18.7			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	14	木製建具撤去 枠共	m2	29.5			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	15	発生材積込費 コンクリート類	t	12			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	16	発生材積込費 金属くず	m3	0.5			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	17	発生材積込費 混合廃棄物	m3	11.8			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	18	発生材積込費 アスベスト	m3	2.4			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	19	発生材運搬費 コンクリート類	t	12			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	20	発生材運搬費 金属くず	m3	0.5			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	21	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	11.8			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	22	発生材運搬費 アスベスト	m3	2.4			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	23	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	24	発生材処分費 金属くず	式	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	25	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0010	建築工事	0170	撤去工事	26	発生材処分費 アスベスト	式	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	厚網電線管 G22 露出	m	2.4			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	ねじなし電線管 E25 露出	m	1.2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	PF管 22 いんべい	m	5.6			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	EM-EEF1.6mm-2C ころがし	m	7.6			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	EM-EEF2.0mm-3C 管内	m	3.4			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	m	18			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	m	4.4			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	EM-CE3.5mm2-3C 管内	m	3.5			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	9	EM-CE3.5mm2-3C ころがし	m	4.8			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	10	EM-CE3.5mm2-3C PF管内	m	1.2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	11	プルボックス 屋外露出 200口*100 (SUS-WP)	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	12	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	13	タブラススイッチ 1P15A*1 新金属プレート	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	14	タブラススイッチ 1P15A*1+1PL15A*1 新金属プレート	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	15	タブラススイッチ 1P15A*2+1PL15A*1 新金属プレート	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	16	タブラススイッチ 1P15A*3+1PL15A*1 新金属プレート	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	17	埋込コンセント 2P15A*1 新金属プレート	個	3			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	18	埋込コンセント 2P15A*2 新金属プレート	個	6			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	19	埋込コンセント 2P15A*1E 新金属プレート	個	3			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	20	埋込コンセント 2P15A*2E 新金属プレート	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	21	防水コンセント 2P15A*1E	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	22	照明器具 LRS1-13	個	4			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	23	照明器具 LRS3-4-65	個	6			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	24	照明器具 LSS9-2-15	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	25	照明器具 LSS9-4-23	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	26	照明器具 LSS9-4-65	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	27	照明器具 LBF3MP/RP-2-06	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	28	照明器具 K1-LRS11-1	個	3			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	29	電灯動力盤 PL-4(改修)	面	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0020	電話設備工事	1	電話用受口 壁付	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0030	テレビ共聴設備工事	1	直列ユニット(中間)	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0030	テレビ共聴設備工事	2	直列ユニット(端末)	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	1	IV2.0mm 管内 (撤去)	m	70.9			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	2	タブラススイッチ 1P15A*1 新金属プレート(撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	3	タブラススイッチ 1P15A*1+1PL15A*1 新金属プレート(撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	4	タブラススイッチ 1P15A*3+PL 新金属プレート(撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	5	タブラススイッチ 1P15A*4+PL 新金属プレート(撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	6	埋込コンセント 2P15A*1 新金属プレート (撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	7	埋込コンセント 2P15A*2 新金属プレート (撤去)	個	6			
0020	佐原香取IC剤倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	8	埋込コンセント 2P15A*1 E付 新金属プレート (撤去)	個	3			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	9	埋込コンセント 2P15A*2 E付 新金属プレート (撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	10	埋込コンセント 3P20A*1 新金属プレート (撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	11	照明器具 FBS2-201(撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	12	照明器具 FBF2MP-201(撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	13	照明器具 FSF4A-205(撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	14	照明器具 FSS4-401(撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	15	照明器具 FSS4-402(撤去)	個	5			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	16	照明器具 K1-FSS4-402(撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	17	照明器具 IL60W*1(埋込)(撤去)	個	4			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	18	照明器具 K1-IRS2-20(撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	19	電話用アクトレ 壁付 (撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	20	直列ユニット 中間 (撤去)	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0020	電気設備工事	0040	撤去工事	21	直列ユニット 端末 (撤去)	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	1	温水洗浄便座洋風便器	組	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	2	洗面化粧台、750W 洗面*ウル高さ800H	組	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	1	給水 水道用硬質塩化ビニルライン鋼管(VA)屋内一般配管 20A	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	2	給水 保温工 グラスクール 20A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	3	混合水栓(TKS05301J)	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給湯設備工事	4	ガス給湯器 屋外壁掛形WHG-1 瞬間式潜熱回収形 24号	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給湯設備工事	5	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管 20A	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給湯設備工事	6	給湯 保温工 グラスクール 15A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給湯設備工事	7	はつり工事ダイヤモンドカッター 63mm*200t	箇所	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0020	給湯設備工事	8	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0030	ガス設備工事	1	ガス 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 20A	m	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0030	ガス設備工事	2	1口ヒューズボックス	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0030	ガス設備工事	3	プラグ 20A	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	1	空冷パッケージ形マルチエアコン ACP-1 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	2	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-1 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	3	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-2 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	4	空冷パッケージ形エアコン ACP-1-3 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	5	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚10mm 6.4φ	m	13			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	6	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚10mm 9.5φ	m	8			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	7	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 12.7φ	m	13			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	8	冷媒 冷媒用被覆銅管保温厚20mm 15.9φ	m	8			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	9	冷媒 保温工 ステンレスラッキング 32A	m	4			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	10	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 25A	m	15			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	11	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 30A	m	5			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	12	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 30A	m	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	13	ドレン 配管用炭素鋼(白)屋外架空配管 32A	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	14	ドレン 保温工 グラスクール 25A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	15			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	15	ドレン 保温工 グラスクール 32A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	5			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	16	ドレン 塗装工 白管露出 32A(調合ヘイト仕上)	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	17	ドレン用非ドラッグ(ガス管中間取付用) 30	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	18	ケーブルEM-CEE-S 1.25sq-2C 共巻	m	29			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	19	ケーブルKPEV-S 0.75sq-1P ころがし	m	12			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	20	ケーブルKPEV-S 0.75sq-1P PF管内	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	21	ケーブルKPEV-S 0.75sq-1P 線び内	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	22	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	23	金属製線びA型 露出	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	24	埋込形1個用スイッチボックス	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	25	MMA用露出形2個用スイッチボックス	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	26	はつり工事ダイヤモンドカッター 75mm*150t	箇所	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	27	はつり工事ダイヤモンドカッター 75mm*200t	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0040	空調調設備工事	28	はつり工事ダイヤモンドカッター 10mm*200t	箇所	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	1	全熱交換器 天井埋込形ダクト用HEU-1	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	2	全熱交換器 天井埋込形ダクト用HEU-2	台	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	3	レンジフード(深形) 標準タイプ FE-1	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	4	天井扇 低騒音形 FE-2	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	5	スバイルダクト 100φ(0.5t)	m	23			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	6	スバイルダクト 150φ(0.5t)	m	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	7	スバイルダクト 保温 グラスクール 100φ(屋内隠ぺい、ダクトシャフト内)	m	21			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	8	バンドキャップ 100φ 深形フード、SUS、防鳥網	個	7			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	9	バンドキャップ 150φ 深形フード、SUS、防鳥網、FD付	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	10	レジスタ 150φ	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	11	ケーブルEM-EEF1.6-3C ころがし	m	14			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	12	ケーブルEM-EEF1.6-3C PF管内	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	13	ケーブルEM-EEF1.6-3C 線び内	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	14	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	15	金属製線びA型 露出	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	16	埋込形1個用スイッチボックス	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	17	MMA用露出形2個用スイッチボックス	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0050	換気設備工事	18	はつり工事ダイヤモンドカッター 150mm*200t	箇所	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	1	洋風大便器 密結ロ・タク、紙巻器、温水洗浄便座	組	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	2	洗面器 水栓	組	1			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	3	化粧鏡 350×450	枚	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	4	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング銅管(PB)屋内一般配管 20A	m	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	5	横水栓	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	6	WHG-1 ガス給湯器屋内壁掛形 5号	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	7	ガス 配管用炭素鋼銅管(白)屋内一般配管 20A	m	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	8	1口ヒューズコック	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	9	2口ヒューズコック	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	10	ガス警報器	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	11	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン屋外機 ACP-1	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	12	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン屋内機 ACP-1	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	13	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン屋外機 ACR-1	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	14	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン屋内機 ACR-1	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	15	ガスFF式ファンヒーター床置形 FF-1 暖房能力:6.98kW	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	16	ガスFF式ファンヒーター床置形 FF-2 暖房能力:5.82kW	台	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	17	冷媒 断熱材被覆銅管(8mm)6.4φ	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	18	冷媒 断熱材被覆銅管(8mm)9.5φ	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	19	冷媒 断熱材被覆銅管(20mm)9.5φ	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	20	冷媒 断熱材被覆銅管(20mm)15.9φ	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	21	保温 屋外 20A	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	22	保温 屋外 32A	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	23	ドレン 硬質塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 20A	m	6			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	24	ケーブル 渡り線EM-EEF 1.6-2C 共巻	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	25	ケーブル 渡り線EM-EEF 1.6-3C 共巻	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	26	ケーブル リモコン線KPEV-S 0.75sq-1P 線び内	m	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	27	金属製線びA型	m	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	28	フロン回収 ACP-1 エアコン 冷)7.1kW	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	29	フロン回収 ACR-1 エアコン 冷)4.0kW	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	30	有圧扇 FE-1 250φ×900m3/h ユニバーサル共	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	31	天井扇低速音形 FE-2 150φ×231m3/h	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	32	天井扇低速音形 FE-3 100φ×52m3/h	台	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	33	天井扇低速音形 FE-4 100φ×150m3/h	台	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	34	スパイラルダクト 100φ	m	5			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	35	スパイラルダクト 150φ	m	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	36	保温 スパイラルダクト 隔べい GW	m2	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	37	ヘッドキャップ 100φ	個	3			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	38	ヘッドキャップ 150φ	個	2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	39	レジスタ 150φ	個	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	40	発生材積込費 混合廃棄物	m3	0.02			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	41	発生材積込費 金属くず	m3	1.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	42	発生材積込費 がれき類その他	m3	0.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	43	発生材積込費 繊維くず	m3	0.03			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	44	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.02			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	45	発生材運搬費 金属くず	m3	1.9			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	46	発生材運搬費 がれき類その他	m3	0.2			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	47	発生材運搬費 繊維くず	m3	0.03			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	48	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	49	発生材処分費 金属くず	式	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	50	発生材処分費 がれき類その他	式	1			
0020	佐原香取IC利倉庫改修工事	0030	機械設備工事	0060	撤去工事	51	発生材処分費 繊維くず	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	墨出し	m2	171			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	110			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	最上部安全手摺 3ヶ月	m	25.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	内部足場 脚立足場	m2	171			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	養生	m2	171			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	グリーンシート養生 3ヶ月	m2	110			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	清掃片付	m2	171			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0020	土工	1	床付け	m2	26			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	2	ポリエチレンフィルム敷 t=0.15	m2	26.7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	土間コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	4.6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	躯体コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	0.5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	打放合板型枠	m2	8.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	型枠運搬費 4t車	m2	8.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D10	t	0.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	鉄筋加工組立費	t	0.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋運搬費 4t車	t	0.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	差筋アンカー D10下	本	26			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	差筋アンカー D10横	本	342			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0060	外壁工事	1	外壁 押出成形セメント板 t=50 縦張り工法	m2	19.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0060	外壁工事	2	シーリング 押出成形セメント板 5φ 10×10	m	44.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0060	外壁工事	3	シーリング 押出成形セメント板 3φ 15×10	m	14.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0070	防水工事	1	シーリング 打継ぎ部 MS-2 15×10	m	8.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0070	防水工事	2	シーリング 建具枠廻り MS-2 10×10	m	5.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0080	金属工事	1	ブラインドボックス	m	15.2			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ	m2	30.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	2	床 モルタル金ゴテ	m2	141			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	3	笠木 コンクリート金ゴテ	m	5.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	4	コンクリート打放し面補修	m2	9.6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	5	建具周囲防水モルタル充填 外部建具	m	0.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	6	高圧洗浄	m2	58.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0100	アルミ製建具工事	1	AD-1 アルミ片開きフラッシュドア W800*2100	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0110	ガラス工事	1	型板ガラス F4	m2	0.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0110	ガラス工事	2	ガラス止めシーリング 5*5	m	2.7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0120	塗装工事	1	DP塗 鉄鋼	m2	115			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0120	塗装工事	2	錆止め塗装 屋外	m2	28.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0120	塗装工事	3	錆止め塗装 屋内	m2	87			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0120	塗装工事	4	下地調整 RA種	m2	115			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0130	内装工事	1	床 防塵塗装 弾性ウレタン塗床	m2	141			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0130	内装工事	2	腰壁 防塵塗装 弾性ウレタン塗床	m2	62.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0130	内装工事	3	ビニル巾木 H=75	m	24.5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0130	内装工事	4	壁 石膏ボード t=12.5	m2	61.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	1	RC造建物解体	m3	0.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	2	土間コンクリート解体	m3	5.1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	3	コンクリートカッター	m	36.6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	4	CB壁撤去 W=150	m2	5.7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	5	内部造作解体	m2	171			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	6	押出成形セメント板撤去 アスベスト含有	m2	8.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	7	カーstoffハー撤去	m	5.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	8	柱 □=100*100*4.5撤去	t	0.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	9	スチールグレーチング撤去 W=350	m	7.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	10	スチールグレーチング撤去 W=450	m	8.5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	11	グレーチング柵蓋撤去 350*350	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	12	グレーチング柵蓋撤去 450*450	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	13	グレーチング柵蓋撤去 500*500	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	14	グレーチング柵蓋撤去 550*550	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	15	ステンレス流し台撤去 L=1200	箇所	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	16	コンロ台撤去 L=600	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	17	吊戸棚撤去 L=1200	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	18	ステンレス水切棚撤去 L=600	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	19	洗面化粧台撤去 L=600	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	20	長靴置場 L1500*D350*H70	箇所	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	21	ライニング天板撤去	m2	0.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	22	空缶プレス機撤去 処分・運搬共	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	23	スチールシャッター撤去	m2	12.1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	24	スチール建具撤去	m2	12.1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	25	アルミ建具撤去	m2	2.7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	26	木製建具撤去 枠共	m2	38.1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	27	ガラス撤去	m2	2.7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	28	発生材積込費 コンクリート類	t	20.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	29	発生材積込費 金属くず	m3	1.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	30	発生材積込費 混合廃棄物	m3	8.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	31	発生材積込費 アスベスト	m3	0.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	32	発生材運搬費 コンクリート類	t	20.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	33	発生材運搬費 金属くず	m3	1.3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	34	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	8.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	35	発生材運搬費 アスベスト	m3	0.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	36	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	37	発生材処分費 金属くず	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	38	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0010	建築工事	0140	撤去工事	39	発生材処分費 アスベスト	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	ねじなし電線管 E19 露出	m	37.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	ねじなし電線管 E25 露出	m	33.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	EM-EEF1.6mm-2C 管内	m	38.7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	EM-EEF1.6mm-2C ダクト	m	24			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	EM-EEF1.6mm-3C 管内	m	14.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	EM-EEF1.6mm-3C ダクト	m	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	EM-EEF2.0mm-3C 管内	m	26.4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	レースウェイ 40型	m	36.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	9	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	10	ブラックプレート 角型	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	11	タングラススイッチ 1P15A*2 新金属プレート	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	12	タングラススイッチ 1P15A*2+1PL15A*1 新金属プレート	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	13	防水コンセント 2P15A*1E	個	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	14	照明器具 LSS9-4-48	個	6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	15	照明器具 LSS9MP/RP-4-46	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	16	照明器具 LBF3MP/RP-2-06	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	1	IV1.6mm 管内 (撤去)	m	50.6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	2	IV1.6mm ダクト (撤去)	m	62.5			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	3	IV1.6mm PF管内 (撤去)	m	180			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	4	IV2.0mm 管内 (撤去)	m	12.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	5	IV2.0mm PF管内 (撤去)	m	17.1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	6	タンブラスイチ 1P15A*1 新金属プレート(撤去)	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	7	タンブラスイチ 1P15A*3 新金属プレート(撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	8	タンブラスイチ 1P15A*4 新金属プレート(撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	9	タンブラスイチ 1P15A*1+1PL15A*1 新金属プレート(撤去)	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	10	埋込コンセント 2P15A*1 新金属プレート (撤去)	個	7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	11	埋込コンセント 2P15A*2 新金属プレート (撤去)	個	6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	12	埋込コンセント 2P15A*1+E付 防水型 (撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	13	照明器具 FRS11-D181(撤去)	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	14	照明器具 FBS2-201(撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	15	照明器具 FBC2RP-201(撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	16	照明器具 FSF4A-205(撤去)	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	17	照明器具 FSS4-402(撤去)	個	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	18	照明器具 FSRIMP-401(撤去)	個	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	19	照明器具 FSRIMP-402(撤去)	個	10			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	20	レースウェイ 40型 (撤去)	m	26			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	21	IV2.0mm 管内 (撤去)	m	452			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	22	IV14mm2 PF管内 (撤去)	m	52.8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	23	ブルボックス 屋内露出 200口*100	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	24	ブルボックス 屋外露出 200口*100 (SUS-WP)	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	25	埋込コンセント 3P15Ax1 新金属プレート (撤去)	個	4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	26	5C-FB 管内 (撤去)	m	11.9			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	27	直列ユニット 中間 (撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	28	直列ユニット 端末 (撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	29	テレビ機器収納箱 TV-1 (撤去)	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	30	テレビアンテナ UHF20EL	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	31	壁面取付ホール	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	32	CPEV0.65mm-5P 管内 (撤去)	m	14.7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	1	天井扇 低騒音形 FE-1 150φ*360m3/h*80Pa*1φ100V	台	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	2	有圧換気扇 排気タイプ FE-2 350φ*740m3/h*10Pa*3φ200V	台	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	3	スバイルダクト 100φ(0.5t)	m	4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	4	スバイルダクト 150φ(0.5t)	m	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	5	ヘンドキャップ 100φ 深形フード,SUS,防鳥網	個	6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	6	ヘンドキャップ 150φ 深形フード,SUS,防鳥網	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	7	丸形給排気グリル 100φ	個	4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	8	丸形給排気グリル 150φ	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	9	クーラーキャップ SUS 100φ	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	10	給気用ウエザークカバー SUS,防鳥網 350φ	個	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	1	洋風大便器 密結ロータンク,紙巻器,温水洗浄便座	組	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	2	化粧洗面台 水栓	組	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	3	化粧鏡 455×608	枚	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	4	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PA)屋内一般配管 20A	m	7			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	5	保温 隠ぺい 20A	m	6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	6	混合水栓	個	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	7	横水栓	個	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	8	ホーム水栓	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	9	水栓柱 樹脂製	個	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	10	汚水中継槽ユニット FRP製 0.8m3、汚物用水中ポンプ*2台	組	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	11	グリストラップGT-1 FRP製埋込式 100L3槽式	台	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	12	排水 硬質塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 50A	m	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	13	排水 硬質塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 100A	m	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	14	床上掃除口 COA 100A	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	15	WHG-1 ガス給湯器屋外壁掛形 10号	台	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	16	給湯 銅管(M)屋内一般配管 15A	m	4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	17	保温 隠ぺい 15A	m	4			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	18	ガス 配管用炭素鋼管(白)屋内一般配管 20A	m	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	19	2口ヒューズコック	個	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	20	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン屋外機 ACP-1	台	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	21	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン屋内機 ACP-1 壁掛形	台	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	22	冷媒 断熱材被覆銅管(8mm)6.4φ	m	5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	23	冷媒 断熱材被覆銅管(20mm)12.7φ	m	5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	24	保温 屋外(化粧ケース) 20A	m	5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	25	ドレン 硬質塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 20A	m	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	26	ドレン 硬質塩化ビニル管(VP)地中配管 40A	m	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	27	浸透樹 樹皮樹 ST 100φ-150φ	組	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	28	ケーブル 渡り線VVVF 1.6-3C 共巻	m	5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	29	フロ回収 ACR-1 エアコン 冷4.0kW	台	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	30	全熱交換器天井カセット形 HEU-1 90m3/h	台	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	31	全熱交換器天井カセット形 HEU-2 120m3/h	台	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	32	レンジフードファン深形 FE-1 450m3/h	台	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	33	ハイファン壁付形 FE-2 40m3/h	台	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	34	有圧扇 FE-3 350φ*2000m3/h ウェザークカバー共	台	3			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	35	有圧扇 FE-4 350φ※2000m3/h ウェザーカバー共	台	3			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	36	スパイラルダクト 100φ	m	14			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	37	スパイラルダクト 150φ	m	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	38	保温 スパイラルダクト 断べい	m2	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	39	バンドキャップ 100φ	個	8			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	40	バンドキャップ 150φ	個	2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	41	電線IV1.6×4 PF管内	m	13			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	42	合成樹脂可とう電線管 PF22 断べい	m	13			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	43	発生材積込費 混合廃棄物	m3	0.01			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	44	発生材積込費 金属くず	m3	1.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	45	発生材積込費 廃プラスチック	m3	2.6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	46	発生材積込費 がれき類その他	m3	0.5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	47	発生材積込費 繊維くず	m3	0.1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	48	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.01			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	49	発生材運搬費 金属くず	m3	1.2			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	50	発生材運搬費 廃プラスチック	m3	2.6			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	51	発生材運搬費 がれき類その他	m3	0.5			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	52	発生材運搬費 繊維くず	m3	0.1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	53	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	54	発生材処分費 金属くず	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	55	発生材処分費 廃プラスチック	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	56	発生材処分費 がれき類その他	式	1			
0030	佐原香取ICリサイクル施設改修工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	57	発生材処分費 繊維くず	式	1			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	内部足場 脚立足場	m2	166			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	清掃片付	m2	166			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0020	左官工事	1	床モルタル金ゴテ	m2	1.6			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	S造建物上屋解体	m2	166			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	発生材積込費 金属くず	m3	5.2			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	発生材運搬費 金属くず	m3	5.2			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	発生材処分費 金属くず	式	1			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	1	IV2.0mm 管内 (撤去)	m	120			
0040	佐原香取IC大型車庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	2	FSR1-402(撤去)	個	4			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	206			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	最上部安全手摺 3ヶ月	m	57.2			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	グリーンネット養生 3ヶ月	m2	206			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	清掃片付	m2	113			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0020	屋根及とい工事	1	屋根 留付金具 ホルトキャップ	m2	57.1			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0020	屋根及とい工事	2	軒樋 支持金物交換	m	18.6			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0020	屋根及とい工事	3	堅樋 支持金物交換	m	6.6			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	左官工事	1	外壁 モルタル金ゴテ	m2	0.4			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	左官工事	2	外壁 複層塗材E	m2	148			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	左官工事	3	外壁 下地調整	m2	148			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	左官工事	4	外壁 高圧洗浄	m2	148			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	左官工事	5	外巾木 複層塗材E	m2	14.9			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	左官工事	6	外巾木 下地調整	m2	14.9			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0030	左官工事	7	外巾木 高圧洗浄	m2	14.9			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0040	塗装工事	1	屋根 シコン樹脂塗装	m2	122			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0040	塗装工事	2	堅樋 SOP	m2	2.3			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0040	塗装工事	3	錆止塗装	m2	124			
0050	佐原香取IC書類倉庫改修工事	0010	建築工事	0040	塗装工事	4	下地調整 ケレン RA種	m2	124			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方	m2	400			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	400			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	517			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	最上部安全手摺 3ヶ月	m	93			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	内部足場 脚立足場	m2	400			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生	m2	400			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	グリーンシート養生 3ヶ月	m2	518			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平ネット養生 3ヶ月	m2	400			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	清掃片付	m2	400			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	平板載荷試験 70kN/m ²	式	1			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切 機械	m3	362			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	556			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土	m3	173			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	残土処分 場外処分	m3	188			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	掘削機械運搬費	往復	2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	34			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨コンクリート FC=18 S-15 打設費共	m3	9			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	土間コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	86.3			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	基礎コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	112			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	躯体コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	14.4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料 50～100	回	5			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	ポンプ圧送料 50～100	m3	221			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	普通合板型枠 基礎部	m2	456			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	打放合板型枠	m2	139			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	型枠運搬費 4t車	m2	595			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D10	t	4.4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異型鉄筋 SD295 D13	t	9			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	異型鉄筋 SD295 D16	t	0.7			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	異型鉄筋 SD345 D22	t	5			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	鉄筋加工組立費	t	19.1			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	鉄筋運搬費 4t車	t	19.1			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	鉄筋ガス圧接 D22・D22	箇所	110			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	1	角形鋼管 BCR295 □-250*250*12	t	6.7			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	2	H形鋼 SN400B H-400*200*8*13	t	7.3			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	3	H形鋼 SN400A H-350*175*7*11	t	2.9			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	4	H形鋼 SN400A H-148*100*6*9	t	2.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	5	BH形鋼 SN400B BH-400*200*9*19	t	2.4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	6	等辺山形鋼 SS400 L-65*65*6	t	0.07			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	7	等辺山形鋼 SS400 L-50*50*6	t	0.04			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	8	ワッパ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3	t	0.7			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	9	鋼板 SN490C PL-36	t	0.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	10	鋼板 SN490C PL-22	t	0.4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	11	鋼板 SS400 PL-16	t	0.07			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	12	鋼板 SS400 PL-12	t	0.07			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	13	鋼板 SS400 PL-9	t	0.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	14	鋼板 SS400 PL-6	t	0.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	15	プレート M16	m	385			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	16	トルシア高力ボルト S10T M20 L60	本	1235			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	17	トルシア高力ボルト S10T M16 L60	本	428			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	18	ベースバック 25-12V	箇所	12			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	19	ベース下均しモルタル 420*420*30	箇所	12			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	20	鉄骨工場製作費 S造 コラム	t	23.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	21	素地ごしらえ C種	m2	623			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	22	錆止め塗 工場 一般錆止め	m2	623			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	23	鉄骨現場建方	t	23.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	24	高力ボルト本締め 60本/t	t	23.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	25	工場溶接	m	536			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	26	鉄骨運搬費 50Km	t	23.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	27	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	104			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	28	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	31			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	1	シーリング 打継ぎ部 MS-2 15*10	m	59.3			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	2	EXP-J目地 エラストイト 25*200	m	219			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	1	屋根 溶融7μm亜鉛合金メッキ鋼板折板 t=0.8 H=166内外	m2	433			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	2	不燃断熱材裏打 t=4	m2	400			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	3	タイフレーム H=166	m	143			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	4	軒先化粧フレーム H=166	m	57.4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	5	軒先面戸 エロン付 H=166	m	57.4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	6	クハ水切 溶融7μm亜鉛合金メッキ鋼板 t=0.8 糸=570	m	30.2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	7	軒樋 塩ビ製 角型 W=200	m	28.7			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	8	堅樋 硬質塩ビ管 100φ	m	9.7			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	9	落し口 100φ	箇所	2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	10	スルホ 100φ用	箇所	4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	1	鋼製グレーチング ボルト固定 T-25 W=300 H=44	m	28.8			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	2	タラップ 鋼管 φ=76.3*3.2 亜鉛メッキ	箇所	1			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ	m2	435			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	2	天端 コンクリート金ゴテ	m	51.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	3	柱天端 コンクリート金ゴテ	m2	3.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	4	コンクリート打放し面補修	m2	153			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	5	防水形複層塗材E	m2	62.3			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	6	下地調整塗材 C-1	m2	62.3			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	塗装工事	1	DP塗 鉄鋼	m2	623			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	1	コーナ防護ゴム L-90*90*16	m	27			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	2	タイヤ止めブロック L900*D300*H180	箇所	12			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	3	タイヤラック W3,420*D870*H1600	箇所	8			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	4	消火器 ABC10型 蓄圧式	箇所	2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	5	消火ケース 床置 ステンレス	箇所	2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	6	カンリットラップ ステンレス L1200*D500*H850	箇所	1			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	ねじなし電線管 E19 露出	m	32.7			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	ねじなし電線管 E25 露出	m	25.9			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	ねじなし電線管 E31 露出	m	49.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	EM-IE2.0mm 管内	m	48.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	EM-EEF2.0mm-2C 管内	m	55.3			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	EM-EEF2.0mm-2C ダクト	m	75.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	EM-EEF2.0mm-3C 管内	m	16.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	EM-EEF2.0mm-3C ダクト	m	26.2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	9	EM-CE5.5mm2-3C 管内	m	48.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	10	レースウェイ 40型	m	56.6			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	11	露出スイッチボックス 1個用1方出	個	8			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	12	ブルボックス 屋外露出 200口*100 (SUS-WP)	個	1			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	13	電灯動力盤 PL-5	面	1			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	14	タンブラスイッチ 3W15A*1 防水プレート	個	2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	15	防水コンセント 2P15A*2	個	4			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	16	防水コンセント 4P30A*1	個	2			
0060	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	17	照明器具 LSS9MP/RP-4-46	個	12			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛送り方	m2	35.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	35.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	187			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	最上部安全手摺 3ヶ月	m	32.4			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	内部足場 脚立足場	m2	35.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生	m2	35.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	グリーンシート養生 3ヶ月	m2	187			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平ネット養生 3ヶ月	m2	35.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	清掃片付	m2	35.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	平板載荷試験 70kN/m ²	式	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切 機械	m3	54			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	59.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土	m3	31.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	残土処分 場外処分	m3	22.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	掘削機械運搬費	往復	2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	3.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨コンクリート FC=18 S-15 打設費共	m3	1.4			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	土間コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	7.4			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	基礎コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	12.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	躯体コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	3.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	ポンプ圧送基本料 30～50	回	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	ポンプ圧送料	m3	24.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	普通合板型枠 基礎部	m2	63.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	打放合板型枠	m2	36.8			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	型枠運搬費 4t車	m2	100			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D10	t	0.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異型鉄筋 SD295 D13	t	1.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	異型鉄筋 SD295 D16	t	0.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	異型鉄筋 SD345 D19	t	0.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	鉄筋加工組立費	t	2.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	鉄筋運搬費 4t車	t	2.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	鉄筋ガス圧接 D19+D19	箇所	24			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	1	角形鋼管 BCR295 □-200*200*9	t	1.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	2	角形鋼管 STKR400 □-150*100*3.2	t	0.09			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	3	H形鋼 SN400B H-294*200*8*12	t	1.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	4	H形鋼 SN400A H-300*150*6.5*9	t	0.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	5	H形鋼 SN400A H-250*125*6*9	t	0.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	6	等辺山形鋼 SS400 L-100*100*7	t	0.08			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	7	等辺山形鋼 SS400 L-60*60*4	t	0.04			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	8	リブ溝形鋼 SSC400 C-150*50*20*3.2	t	0.1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	9	リブ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*3.2	t	0.04			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	10	リブ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3	t	1.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	11	鋼板 SN490C PL-22	t	0.1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	12	鋼板 SS400 PL-19	t	0.08			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	13	鋼板 SS400 PL-9	t	0.1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	14	鋼板 SS400 PL-6	t	0.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	15	ブレース M12	m	35.4			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	16	トルシア高力ボルト S10T M20 L60	本	252			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	17	トルシア高力ボルト S10T M16 L60	本	69			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	18	中ボルト M12 L50	本	210			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	19	アンカーボルト ABR400 M16 L500	本	24			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	20	アンカーボルト SS400 M12 L300	本	90			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	21	アンカーボルト埋込み M16	本	24			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	22	アンカーボルト埋込み M12	本	90			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	23	ベース下均しモルタル 400*400*30	箇所	4			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	24	鉄骨工場製作費 S造 35m	t	5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	25	素地ごしらえ C種	m2	244			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	26	錆止め塗 工場 一般錆止め	m2	244			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	27	鉄骨現場建方	t	5.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	28	高力ボルト本締め 60本/t	t	5.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	29	工場溶接	m	172			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	30	鉄骨運搬費 50Km	t	5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	31	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	36			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	32	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	11			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0070	外壁工事	1	外壁 窯業系サイディング t=16 塗装品 金具留め工法	m2	60.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0070	外壁工事	2	外壁コーナー 窯業系サイディング t=16 塗装品 金具留め工法	m	35.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0070	外壁工事	3	下水切 溶融7μm亜鉛合金メッキ鋼板 t=1.0 糸=100	m	16.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	1	シーリング 外壁出隅 MS-2 10*10	m	35.7			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	2	シーリング 軒水切廻り MS-2 10*10	m	6.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	3	シーリング 軒天廻り MS-2 10*10	m	32.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	4	シーリング 化粧枠廻り MS-2 10*10	m	7.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	5	シーリング 下水切 MS-2 10*10	m	16.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	6	シーリング 打継ぎ部 MS-2 15*10	m	17.8			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	7	シーリング 建具枠廻り MS-2 10*10	m	16.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	1	屋根 溶融7Lm重合合金メッキ鋼板折板 t=0.8 H=166内外	m2	44.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	2	不燃断熱材裏打 t=4	m2	36.9			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	3	軒先化粧フレーム H=166	m	15.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	4	軒先面戸 エロン付 H=166	m	15.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	5	ケラ水切 溶融7Lm重合合金メッキ鋼板 t=1.0 糸=820	m	11.8			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	6	タ付フレーム H=166	m	22.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	7	軒樋 塩ビ製 角型 W=200	m	7.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	8	堅樋 硬質塩ビ 管 100φ	m	10.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及とい工事	9	落し口 100φ	箇所	2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	1	軒天 溶融7Lm重合合金メッキ鋼板 t=1.0 糸=360	m	6.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	2	軒水切 溶融7Lm重合合金メッキ鋼板 t=1.0 糸=280	m	6.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	3	タ付枠 溶融7Lm重合合金メッキ鋼板 t=1.0 糸=170	m	7.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	4	鋼製グレーチング ホルト固定 T=25 W=300 H=44	m	7.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	5	ステンレスタフ W=400 L=4.0m	箇所	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	1	床 コンクリート押え	m2	39.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	2	天端 コンクリート金ゴテ	m	17.8			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	3	柱天端 コンクリート金ゴテ	m2	0.8			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	4	コンクリート打放し面補修	m2	33.9			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	5	建具周囲防水モルタル充填 外部建具	m	2.3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	6	防水型複層塗材E	m2	12.9			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0120	7Lm製建具工事	1	AD-1 7Lm片開きドア W800*H2100	箇所	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0120	7Lm製建具工事	2	AW-1 7Lm引違い窓 半外付タイプ W1500*H1200	箇所	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0120	7Lm製建具工事	3	AG-1 7Lm滑动 半外付タイプ W750*H450	箇所	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0130	オーバーヘッドドア工事	1	OHP-1 FRP製オーバーヘッドドア W6500*H4500	箇所	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0140	ガラス工事	1	型ガラス F4	m2	2.2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0140	ガラス工事	2	ガラス止めシーリング 5*5	m	10.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0150	塗装工事	1	DP塗 鉄鋼	m2	244			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	1	コーナー防護ゴム L=90*90*16	m	1.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	ねじなし電線管 E19 露出	m	9.8			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	ねじなし電線管 E25 露出	m	19			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	EM-EEF1.6mm-2C タクト	m	3.4			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	EM-EEF1.6mm-3C 管内	m	4.9			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	EM-EEF2.0mm-2C 管内	m	19.5			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	EM-EEF2.0mm-3C 管内	m	11.7			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	レースウェイ 40型	m	8.6			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	アウトレットボックス 102*44(カバー付)	個	3			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	9	フルボックス 屋内露出 200口*100	個	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	10	タンブラースイッチ 1P15A*1+1PL15A*1 新金属プレート	個	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	11	埋込コンセント 2P15A*2 新金属プレート	個	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	12	防水コンセント 2P15A*1E	個	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	13	照明器具 LSS9-4-37	個	2			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	14	電灯分電盤 L-5	面	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	1	有圧換気扇 排気タイプ FE-1 300φ*970m3/h*20Pa*1φ100V	台	1			
0070	佐原香取IC倉庫新築工事	0030	機械設備工事	0010	換気設備工事	2	給気用レギュレーター SUS防鳥網 300φ	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	1	アスファルト舗装	m2	83.3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	2	地先境界ブロック 120*120*600	m	9.6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	3	歩車道境界ブロック 150/170*200*600	m	43.4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	4	排水溝 W=200	m	33.1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	5	スチールグレーチング W=300 H=44	m	33.1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	1	アスファルト舗装撤去	m3	8.9			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	2	アスファルトカッター	m	120			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	3	高木撤去	本	18			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	4	中木撤去	本	31			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	5	低木撤去	m2	156			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	6	発生材積込費 コンクリート類	t	14.2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	7	発生材積込費 木くず	m3	59.3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 コンクリート類	t	14.2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	9	発生材運搬費 木くず	m3	59.3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	10	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	11	発生材処分費 木くず	式	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	FEP管 30 地中	m	420			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	FEP管 40 地中	m	109			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	FEP管 50 地中	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	FEP管 65 地中	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	EM-IE5.5mm2 PF管内	m	138			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	EM-CE5.5mm2-4C PF管内	m	138			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	EM-CE8mm2-4C PF管内	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	EM-CE14mm2-4C PF管内	m	94			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	EM-CE22mm2-3C PF管内	m	62.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	EM-CET38mm2 PF管内	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	EM-CE38mm2-3C 管内	m	57.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	EM-CE38mm2-3C PF管内	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	13	EM-CE80mm2-3C PF管内	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	14	EM-CEE2.0mm2-2C PF管内	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	15	EM-CEE2.0mm2-5C PF管内	m	47			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	16	埋設表示シート(600W2倍折り)	m	138			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	17	配管用 掘削	m3	36.2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	18	配管用 埋戻し	m3	36.2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	1	IV8mm2 管内 (撤去)	m	9.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	2	CV8mm2-2C 管内 (撤去)	m	38			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	3	CV8mm2-4C 管内 (撤去)	m	45			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	4	CV14mm2-4C 管内 (撤去)	m	99.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	5	CV22mm2-3C 管内 (撤去)	m	112			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	6	CVT38mm2 管内 (撤去)	m	45			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	7	CV38mm2-3C 管内 (撤去)	m	45			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	8	CVV2.0mm2-2C 管内 (撤去)	m	45			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	9	CVV2.0mm2-5C 管内 (撤去)	m	45			
0080	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	10	ハンドホール (HH-ED) (撤去)	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	1	給水 水道用ホリエレンニ層管(PE)地中配管 20A	m	77			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	2	給水 水道用ホリエレンニ層管(PE)地中配管 25A	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	3	給水 水道用ホリエレンニ層管(PE)地中配管 30A	m	5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	4	給水 水道用ホリエレンニ層管(PE)地中配管 40A	m	49			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	5	給水 水道用ホリエレンニ層管(PE)地中配管 50A	m	12			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	6	給水 水道用ホリエレンニ層管(PE)屋外架空配管 30A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	7	給水 水道用ホリエレンニ層管(PE)屋外架空配管 40A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	8	給水 保温工 ホリスレンフォーム 32A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	9	給水 保温工 ホリスレンフォーム 40A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	10	給水 一般配管用ステンレス鋼管(SUS304)屋外架空配管 20A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	11	給水 一般配管用ステンレス鋼管(SUS304)屋外架空配管 25A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	12	給水 一般配管用ステンレス鋼管(SUS304)屋外架空配管 30A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	13	給水 保温工 ホリスレンフォーム 15A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	14	給水 保温工 ホリスレンフォーム 20A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	15	給水 保温工 ホリスレンフォーム 25A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	16	仕切弁 青銅製 5K20A	個	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	17	仕切弁 青銅製 5K32A	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	18	仕切弁 青銅製 5K40A	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	19	仕切弁 青銅製 5K50A	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	20	仕切弁 SUS製 10K20A	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	21	量水器 ハルス式 20A	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	22	量水器 ハルス式 50A	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	23	量水器隔側メーター	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	24	量水器ホックス 20A用 樹脂製	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	25	量水器ホックス 50A用 樹脂製	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	26	弁樹 VC-P	組	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	27	弁樹 VC-1	組	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	28	弁樹 VC-3	組	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	29	水栓(T28AUNH13)	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	30	水栓(T28UNH13)	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	31	水栓柱 SUS 1200L	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	32	地中埋設標 コンクリート製	個	19			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	33	地中埋設標 鉄製	個	17			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	34	埋設表示テープ	m	145			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	35	ケーブルVCTF0.5sq-2C 管内	m	6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	36	硬質塩化ビニル管電線管 VE22 地中	m	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	37	硬質塩化ビニル管電線管 VE22 露出	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	38	配管分岐 銅管類 50A	箇所	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	39	電極5P(受水槽用)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	40	凍結工法止水 50A	箇所	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	41	掘削	m3	26.8			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	42	埋戻し	m3	12.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	43	山砂	m3	14.3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	44	残土処分(場内敷均し)	m3	14.3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	1	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)地中配管 25A	m	6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	2	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)地中配管 30A	m	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	3	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)地中配管 40A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	4	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)地中配管 50A	m	11			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	5	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)地中配管 75A	m	44			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	6	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)地中配管 100A	m	45			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	7	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 25A	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	8	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 40A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	9	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 75A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	10	排水 硬質ホリ塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 100A	m	18			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	11	排水 保温工 保温材なし 25A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	12	排水 保温工 保温材なし 40A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	13	排水 保温工 保温材なし 80A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	14	排水 保温工 保温材なし 100A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	18			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	15	通気 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 50A	m	6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	16	通気 配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管 50A	m	5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	17	通気 塗装工 白管露出 50A(調合ヘイント)	m	5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	18	点検井 TC-1	組	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	19	圧送排水鋼管用可とう継手ソケット 80A	個	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	20	圧送排水鋼管用可とう継手90°エルボ 80A	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	21	圧送排水鋼管用可とう継手45°エルボ 80A	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	22	圧送排水鋼管用可とう継手チース 80A	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	23	圧送排水鋼管用可とう継手CO継 80A	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	24	ドレン間接排水アダプター 25A	個	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	25	排水金物 D 32A	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	26	排水金物 D 50A	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	27	弁トラップ付間接排水口 75*50	個	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	28	通気口 50A	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	29	地中埋設標 コンクリート製	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	30	埋設表示テープ	m	44			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	31	支持金物	組	9			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	32	インバート樹 45°・90° 合流 100-200 600H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	33	インバート樹 45° L 100-200 590H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	34	インバート樹 45° L 100-200 578H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	35	インバート樹 90° L 100-200 502H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	36	ため樹 ストレート 100-200 355H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	37	ため樹 45° L 100-200 464H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	38	ため樹 45° L 100-200 506H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	39	ため樹 ストレート 100-200 233H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	40	ため樹 ストレート 100-200 233H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	41	ため樹 90° L 100-200 187H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	42	ため樹 90° 合流 100-200 257H (塩ビ蓋-200φ)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	43	はつり工事ダイヤモンドカッター 75mm*100t	箇所	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	44	はつり工事ダイヤモンドカッター 100mm*100t	箇所	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	45	はつり工事ダイヤモンドカッター 88mm*150t	箇所	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	46	掘削(通気分も含む)	m3	24.1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	47	埋戻し(通気分も含む)	m3	9.7			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	48	山砂(通気分も含む)	m3	14.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	49	残土処分(場内敷均し)(通気分も含む)	m3	14.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	1	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)屋外架空配 20A	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	2	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)屋外架空配 25A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	3	給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)屋外架空配 30A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	4	給湯 保温工 ホリステンフォーム 15A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	5	給湯 保温工 ホリステンフォーム 20A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	6	給湯 保温工 ホリステンフォーム 25A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	7	仕切弁 SUS製 10K20A	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	1	ガス ガス用ポリエチレン管地中配管 25A	m	39			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	2	ガス 配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管 20A	m	5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	3	ガス 塗装工 白管露出 20A(調合ヘイント)	m	5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	4	ガスコック 20A	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	5	強化ホース 20A	本	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	6	地中埋設標 コンクリート製	個	12			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	7	埋設表示テープ	m	39			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	8	ガスボンベ 庫 50kg*4本	台	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	9	集合装置	式	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	10	掘削	m3	6.8			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	11	埋戻し	m3	3.2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	12	山砂	m3	3.6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ガス設備工事	13	残土処分(場内敷均し)	m3	3.6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	1	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PD)地中配管 15A	m	31			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	2	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PD)地中配管 20A	m	101			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	3	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PD)地中配管 25A	m	30			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	4	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PD)地中配管 40A	m	45			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	5	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PD)屋外架空配管 15A	m	7			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	6	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PD)屋外架空配管 20A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	7	保温 屋外 15A	m	7			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	8	保温 屋外 20A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	9	量水器 20A	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	10	弁機 VC-1	組	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	11	量水器機 MC-1	組	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	12	散水栓ボックス 埋込形	個	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	13	電極5P(受水槽用)	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	14	根切り	m3	58			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	15	埋戻し	m3	58			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	16	排水 排水用ターミナルボックス塗装鋼管(TA)地中配管 80A	m	43			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	17	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 40A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	18	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 50A	m	5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	19	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 65A	m	48			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	20	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 75A	m	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	21	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 100A	m	12			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	22	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)地中配管 50A	m	12			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	23	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 50A	m	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	24	排水 遠心力鉄筋コンクリート管(HP)地中配管 100A	m	11			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	25	排水 遠心力鉄筋コンクリート管(HP)地中配管 150A	m	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	26	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 25A	m	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	27	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 40A	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	28	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 80A	m	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	29	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 100A	m	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	30	通気 配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管 50A	m	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	31	通気 配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管 100A	m	3			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	32	通気 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 50A	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	33	通気 硬質塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 75A	m	4			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	34	通気 硬質塩化ビニル管(VP)地中配管 75A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	35	点検井 TC-1	組	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	36	ため井 RC井 RA-1 300H	組	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	37	ため井 RC井 RA-1 330H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	38	インバート井 塩ビ井 90° L 100φ-150φ 300H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	39	インバート井 塩ビ井 90° 合流 100φ-150φ 330H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	40	インバート井 塩ビ井 90° 合流 100φ-150φ 350H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	41	インバート井 塩ビ井 90° 合流 100φ-150φ 370H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	42	インバート井 塩ビ井 90° 合流 100φ-150φ 430H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	43	インバート井 塩ビ井 90° 合流 100φ-150φ 450H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	44	インバート井 塩ビ井 90° 合流 100φ-150φ 470H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	45	インバート井 塩ビ井 90° 合流 100φ-150φ 350H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	46	インバート井 塩ビ井 45° 90° 合流 100φ-200φ 600H	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	47	インバート改修 400角	箇所	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	48	ガス 配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管 15A	m	2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	49	ガス 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 20A	m	27			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	50	ガス ポリエチレン被覆鋼管屋外架空配管 20A	m	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	51	ガス ポリエチレン被覆鋼管地中配管 20A	m	17			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	52	ガス ガスフレ屋外架空配管 20A	m	24			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	53	ブロン庫 820*510*1100H	台	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	54	ブロン庫 926*550*1858H	台	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	55	集合装置	組	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	56	発生材積込費 混合廃棄物	m3	0.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	57	発生材積込費 金属くず	m3	3.1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	58	発生材積込費 廃プラスチック	m3	0.6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	59	発生材積込費 がれき類その他	m3	3.2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	60	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.5			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	61	発生材運搬費 金属くず	m3	3.1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	62	発生材運搬費 廃プラスチック	m3	0.6			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	63	発生材運搬費 がれき類その他	m3	3.2			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	64	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	65	発生材処分費 金属くず	式	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	66	発生材処分費 廃プラスチック	式	1			
0080	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	67	発生材処分費 がれき類その他	式	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	339			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	最上部安全手摺 3ヶ月	m	84.7			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	内部足場 脚立足場	m2	232			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	防炎シート養生 3ヶ月	m2	339			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	清掃片付	m2	232			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	埋戻し 搬入土	m3	62.9			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	掘削機械運搬費	往復	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	S造建物上屋解体	m2	232			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	RC造建物解体	m3	11.2			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	基礎コンクリート解体	m3	62.9			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	土間コンクリート解体	m3	32.7			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	5	スチールグレーティング撤去 W=200	m	30.4			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	6	オーバーヘッドドア撤去	m2	83.9			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	7	アルミ建具撤去	m2	6.4			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	8	ガラス撤去	m2	6.4			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	9	発生材積込費 コンクリート類	t	245			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	10	発生材積込費 金属くず	m3	8.3			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	11	発生材運搬費 コンクリート類	t	245			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	12	発生材運搬費 金属くず	m3	8.3			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	13	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	14	発生材処分費 金属くず	式	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	1	IV2.0mm 管内 (撤去)	m	157			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	2	IV2.0mm ダクト (撤去)	m	300			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	3	IV5.5mm2 管内 (撤去)	m	160			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	4	レースウェイ 40型 (撤去)	m	80.8			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	5	タフラスイッチ 3W15Ax1 金属プレート(撤去)	個	2			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	6	タフラスイッチ 3W15Ax2 金属プレート(撤去)	個	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	7	埋込コンセント 2P15Ax2 金属プレート (撤去)	個	4			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	8	埋込コンセント 4P30Ax1 金属プレート (撤去)	個	2			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	9	電灯動力盤 PL-5	面	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	10	フルボックス 屋内露出 200口*100	個	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	11	照明器具 FSR1-401(撤去)	個	20			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	12	発生材積込費 金属くず	m3	0.4			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	13	発生材運搬費 金属くず	台	1			
0090	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	14	発生材処分費 金属くず	m3	0.4			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	83.6			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	最上部安全手摺 3ヶ月	m	26.8			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	内部足場 脚立足場	m2	15.7			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	防炎シート養生 3ヶ月	m2	83.6			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	清掃片付	m2	15.7			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	埋戻し 搬入土	m3	5.8			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	掘削機械運搬費	往復	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	RC造建物解体	m3	12.6			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	基礎コンクリート解体	m3	5.6			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	土間コンクリート解体	m3	2.7			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	アルミ建具撤去	m2	5.6			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	5	ガラス撤去	m2	1.4			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	6	発生材積込費 コンクリート類	t	48.2			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	7	発生材積込費 金属くず	m3	0.06			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	8	発生材運搬費 コンクリート類	t	48.2			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	9	発生材運搬費 金属くず	m3	0.06			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	10	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	11	発生材処分費 金属くず	式	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	1	IV2.0mm PF管内 (撤去)	m	45			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	2	タフラスイッチ 1P15A*1 新金属プレート(撤去)	個	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	3	タフラスイッチ 1P15A*2 新金属プレート(撤去)	個	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	4	埋込コンセント 2P15Ax1 新金属プレート (撤去)	個	2			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	5	埋込コンセント 2P15Ax2 新金属プレート (撤去)	個	2			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	6	電話用アクトレット 壁付 (撤去)	個	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	7	分電盤 L-6(撤去)	面	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	8	照明器具 FSS4-402(撤去)	個	2			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	9	接地極 ED(撤去)	個	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	1	手洗器	組	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	2	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(PB)屋内一般配管 20A	m	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	3	保温 隠ぺい 20A	m	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	4	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管 40A	m	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	5	排水金物 D 80A	個	2			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	6	有圧扇 FE-1 200φ*570m3/h ヲエザーカバー-共	台	2			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	7	発生材積込費 金属くず	m3	0.1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	8	発生材積込費 がれき類その他	m3	0.03			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	9	発生材運搬費 金属くず	m3	0.1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	10	発生材運搬費 がれき類その他	m3	0.03			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	11	発生材処分費 金属くず	式	1			
0100	佐原香取IC事故処理室撤去工事	0030	機械設備工事	0010	撤去工事	12	発生材処分費 がれき類その他	式	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	53.9			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	最上部安全手摺 3ヶ月	m	47.1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	内部足場 脚立足場	m2	4.8			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	防炎シート養生 3ヶ月	m2	53.9			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	清掃片付	m2	47.1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	埋戻し 搬入土	m3	2.4			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	掘削機械運搬費	往復	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	RC造建物解体	m3	8.4			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	基礎コンクリート解体	m3	2.4			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	土間コンクリート解体	m3	0.7			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	CB帳壁撤去 t=190	m2	69.1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	5	緑石撤去 120*150*600	m2	5.4			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	6	屋根 スレート葺撤去 アスベスト含有	m2	6.9			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	7	内部造作材撤去	m2	4.8			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	8	スチール建具撤去	m2	4.3			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	9	木製建具撤去	m2	4.3			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	10	発生材積込費 コンクリート類	t	45.2			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	11	発生材積込費 金属くず	m3	0.1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	12	発生材積込費 混合廃棄物	m3	1.6			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	13	発生材積込費 アスベスト	m3	0.06			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	14	発生材運搬費 コンクリート類	t	45.2			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	15	発生材運搬費 金属くず	m3	0.1			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	16	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	1.6			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	17	発生材運搬費 アスベスト	m3	0.06			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	18	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	19	発生材処分費 金属くず	式	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	20	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	21	発生材処分費 アスベスト	式	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	1	IV5.5mm2 管内 (撤去)	m	11.3			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	2	IV38mm2 管内 (撤去)	m	5.5			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	3	避雷突針 JIS大型鋼製 (撤去)	個	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	4	支持管 STK W48.6φ76.3φ 7m (撤去)	個	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	5	接地用端子箱(露出型)(撤去)	個	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	6	接地極 ED(撤去)	個	1			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	7	発生材積込費 金属くず	m3	0.01			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	8	発生材運搬費 金属くず	m3	0.01			
0110	佐原香取IC煙火火薬庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	9	発生材処分費 金属くず	式	1			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	76			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	最上段安全手摺 3ヶ月	m	26.2			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	内部足場 脚立足場	m2	20.5			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	防炎シート養生 3ヶ月	m2	76			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	清掃片付	m2	20.5			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	埋戻し 搬入土	m3	5.4			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	掘削機械運搬費	往復	1			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	RC造建物解体	m3	2.2			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	基礎コンクリート解体	m3	20.2			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	土間コンクリート解体	m3	10.8			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	CB壁撤去 W=150	m2	84.8			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	5	カー折板撤去 t=1.0	m	32.5			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	6	スチール棚蓋撤去 350×350	箇所	1			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	7	スチールグレーチング撤去 W=250	m	32.5			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	8	スチール建具撤去	m2	4.3			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	9	アルミ建具撤去	m2	23.9			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	10	発生材積込費 コンクリート類	t	34.6			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	11	発生材積込費 金属くず	m3	0.4			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	12	発生材運搬費 コンクリート類	t	34.6			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	13	発生材運搬費 金属くず	m3	0.4			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	14	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0120	佐原香取IC油庫撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	15	発生材処分費 金属くず	式	1			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	清掃片付	m2	29.7			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	埋戻し	m3	9.8			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	掘削機械運搬費	往復	1			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	RC壁解体	m3	6.3			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	基礎コンクリート解体	m3	3.1			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	土間コンクリート解体	m3	2			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	スチールグレーチング撤去 W=250	m	6.4			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	5	発生材積込費 コンクリート類	t	27.1			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	6	発生材積込費 金属くず	m3	0.07			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	7	発生材運搬費 コンクリート類	t	27.1			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	8	発生材運搬費 金属くず	m3	0.07			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	9	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0130	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場2撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	10	発生材処分費 金属くず	式	1			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	清掃片付	m2	192			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	埋戻し	m3	13.4			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	掘削機械運搬費	往復	1			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	RC造建物解体	m3	2.2			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	基礎コンクリート解体	m3	20.1			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	土間コンクリート解体	m3	10.8			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	CB壁撤去 W=150	m2	84.8			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	5	発生材積込費 コンクリート類	t	92.2			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	6	発生材運搬費 コンクリート類	t	92.2			
0140	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	7	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方	m2	3.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	3.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生	m2	3.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	清掃片付	m2	12.6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	平板載荷試験 30kN/m ²	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切 機械	m3	2.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	3.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	鉤取り	m2	3.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	埋戻し 根切土	m3	1.3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	残土処分 場内処分	m3	2.9			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	砂理め	m3	43.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	掘削機械運搬費	往復	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	0.3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨コンクリート FC=18 S=15 打設費共	m3	0.2			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	基礎コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	1.4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	普通合板型枠 基礎部	m2	3.3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	型枠運搬費 4t車	m2	3.3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D10	t	0.2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	鉄筋加工組立費	t	0.2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋運搬費 4t車	t	0.2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0070	左官工事	1	床 コンクリート押え	m2	3.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0080	外構工事	1	アスファルト舗装	m2	3.9			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	1	基礎コンクリート解体	m3	3.6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	2	アスファルト舗装撤去	m3	0.2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	3	アスファルトカット	m	13.1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	4	CPL蓋撤去 CPL-3.2	m2	2.3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	5	ネットフンス撤去 H=1.800	m	24.6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	6	中木撤去	本	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	7	発生材積込費 コンクリート類	t	8.7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	8	発生材積込費 金属くず	m3	0.3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	9	発生材積込費 木くず	m3	0.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	10	発生材運搬費 コンクリート類	t	8.7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	11	発生材運搬費 金属くず	m3	0.3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	12	発生材運搬費 木くず	m3	0.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	13	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	14	発生材処分費 金属くず	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	15	発生材処分費 木くず	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	FEP管 30 地中	m	111			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	EM-IE2.0mm 管内	m	13			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	EM-IE2.0mm ビット内	m	6.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	EM-CE5.5mm2-3C 管内	m	13			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	EM-CE5.5mm2-3C ビット内	m	6.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	EM-CE5.5mm2-3C PF管内	m	55.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	EM-CEE2.0mm2-9C PF管内	m	55.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	埋設表示シート(600W2倍折り)	m	55.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	配管用 掘削	m3	7.7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	配管用 埋戻し	m3	7.7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	ハドホール 1000*1000*H1010(HH-ED) 舗鉄蓋共 (ST5)	基	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	1	CV8mm2-3C 管内 (撤去)	m	36.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	2	CV8mm2-3C ビット内 (撤去)	m	6.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	3	CV14mm2-3C 管内 (撤去)	m	40.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	4	CV14mm2-3C ビット内 (撤去)	m	6.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	5	CVV2.0mm2-5C 管内 (撤去)	m	11			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	6	CVV2.0mm2-9C 管内 (撤去)	m	47.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	7	動力制御盤 P-1 (開閉器撤去)	面	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	8	動力制御盤 P-2 (撤去)	面	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	1	受水槽一体形給水ポンプユニット PU-1 FRP製 2000L	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	2	給水 水道用ホリフレシニ層管(PE)地中配管 20A	m	12.7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	3	給水 水道用ホリフレシニ層管(PE)地中配管 40A	m	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	4	給水 水道用ホリフレシニ層管(PE)地中配管 50A	m	48			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	5	給水 水道用ホリフレシニ層管(PE)屋外架空配管 20A	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	6	給水 水道用ホリフレシニ層管(PE)屋外架空配管 40A	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	7	給水 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管 20A	m	13			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	8	給水 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管 50A	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	9	仕切弁 10K SUS 20A	個	5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	10	仕切弁 5K SUS 50A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	11	Y形スレーナー 20A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	12	電磁弁 20A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	13	定水位弁 20A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	14	フレキシブル継手 ゴム製 250L 50A	本	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	15	フレキシブル継手 SUS製 20A	本	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	16	カップリング付横水栓(キー式)	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	17	電極5P	組	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	18	地上式メーターユニット	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	19	地中埋設標 コンクリート製	個	14			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	20	埋設表示テープ	m	53			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	21	ケーブルVCTF0.5sq-2C 管内	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	22	ケーブルVCTF0.5sq-2C FEP管内	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	23	ケーブルEM-CEE1.25sq-2C 管内	m	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	24	ケーブルEM-CEE1.25sq-5C 管内	m	3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	25	波付硬質ホリフレシニ管 FEP30 地中埋設	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	26	厚鋼電線管 G16 露出	m	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	27	厚鋼電線管 G22 露出	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	28	厚鋼電線管 G28 露出	m	3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	29	フルボックス 200*200*150H(WP)	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	30	配管支持金物(コンクリート基礎含む)	組	6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	31	配管穴埋め補修	m3	0.1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	32	給水 保温工 ホリフレシニフォーム 20A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	13			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	33	給水 保温工 ホリステレンフォーム 50A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	34	サドル分水栓 50*20	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	35	掘削	m3	11			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	36	埋戻し	m3	5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	37	山砂	m3	6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	38	残土処分(場内敷均し)	m3	6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	39	仮設給水 硬質ポリ塩化ビニル管(HVP)地中配管 40A	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	1	排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋外架空配管 50A	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	2	間接排水口 100A*50A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	3	排水目皿 50A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	4	防虫網 50A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	5	配管支持金物(コンクリート基礎含む)	組	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	6	給水 保温工 保温材無 20A(屋外露出 ステンレスラッキング)	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	1	受水槽 処理水槽 FRP製 TW-1 1.0*2.0*2.0H	基	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	2	給水ポンプユニット PU-1 *2台	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	3	減面機 ケミカルタンク50L PU-2	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	4	井戸水中モーターポンプ PU-3	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	5	原水及び逆流ホップ片吸込うず巻形 P-1	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	6	徐鉄ろ過器 T-010	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	7	活性炭ろ過器 T-020	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	8	コンプレッサー COM-1	台	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	9	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)機械室・便所配管 20A	m	12			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	10	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)機械室・便所配管 25A	m	19			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	11	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)機械室・便所配管 32A	m	4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	12	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)機械室・便所配管 40A	m	47			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	13	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VB)屋外架空配管 40A	m	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	14	保温 機械室露出 20A	m	4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	15	保温 機械室露出 32A	m	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	16	保温 機械室露出 40A	m	13			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	17	保温 屋外露出 20A	m	8			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	18	保温 屋外露出 25A	m	19			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	19	保温 屋外露出 32A	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	20	保温 屋外露出 40A	m	36			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	21	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)屋外架空配管 20A	m	6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	22	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)屋外架空配管 40A	m	55			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	23	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)地中配管 20A	m	48			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	24	給水 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD)地中配管 40A	m	48			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	25	給水 硬質塩化ビニル管(VP)機械室・便所配管 15A	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	26	量水器 40A	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	27	散水栓 13A	個	3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	28	既設配管切断 樹脂管類 20A 保温無	箇所	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	29	既設配管切断 樹脂管類 40A 保温無	箇所	4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	30	ケーブルCV5.5sq-3C 管内	m	15			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	31	ケーブルCV5.5sq-3C ころがし	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	32	ケーブルCVV2sq-2C 管内	m	15			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	33	ケーブルCVV2sq-2C ころがし	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	34	ケーブルCV3.5sq-3C 管内	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	35	ケーブルCVV2sq-12C 管内	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	36	ケーブルCVV2sq-4C 管内	m	4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	37	ケーブルCVV2sq-5C 管内	m	18			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	38	ケーブルCV3.5sq-3C 管内	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	39	ケーブルCV3.5sq-3C ころがし	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	40	電線IV2.0 管内	m	11			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	41	接地線IV2.0 管内	m	19			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	42	接地線IV2.0 ころがし	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	43	接地線IV3.5sq 管内	m	7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	44	ホリエチライニング鋼管 PE36 地中	m	13			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	45	硬質塩化ビニル電線管 VE22 地中	m	13			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	46	厚鋼電線管 G22 露出	m	22			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	47	厚鋼電線管 G28 露出	m	8			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	48	金属製可とう電線管(ビニル被覆) FV30 露出	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	49	ブルボックス 150*150*100	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	50	ブルボックス 150*150*150	個	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	51	ブルボックス 200*200*100	個	3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	52	ブルボックス 200*200*200	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	53	ブルボックス 250*250*100	個	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	54	ブルボックス 350*350*200	個	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	55	電極5P	組	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	56	自動制御盤	面	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	57	空気 銅管機械室・便所配管 6A	m	23			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	58	空気 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGP-W)機械室・便所配管 15A	m	6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	59	空気 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGP-W)屋外架空配管 15A	m	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	60	空気 水配管用亜鉛めっき鋼管(SGP-W)地中配管 15A	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	61	仮設給水 硬質ポリ塩化ビニル管(HVP)地中配管 40A	m	1			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	62	掘削	m3	9			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	63	埋戻し	m3	9			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	64	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 20A	m	4			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	65	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 40A	m	5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	66	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 50A	m	2			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	67	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 80A	m	3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	68	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管 100A	m	3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	69	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 80A	m	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	70	排水 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管 100A	m	3			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	71	排水 水路用遠心力鉄筋コンクリート管地中配管 100A	m	8			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	72	排水 水路用遠心力鉄筋コンクリート管地中配管 200A	m	9			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	73	ため樹 RA-1 350H	組	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	74	ため樹 RA-1 450H	組	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	75	ため樹 RA-1 500H	組	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	76	ため樹 RA-1 550H	組	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	77	掘削	m3	10			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	78	埋戻し	m3	10			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	79	発生材積込費 混合廃棄物	m3	1.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	80	発生材積込費 金属くず	m3	4.7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	81	発生材積込費 廃プラスチック	m3	0.6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	82	発生材積込費 がれき類その他	m3	6.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	83	発生材積込費 繊維くず	m3	0.1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	84	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	1.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	85	発生材運搬費 金属くず	m3	4.7			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	86	発生材運搬費 廃プラスチック	m3	0.6			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	87	発生材運搬費 がれき類その他	m3	6.5			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	88	発生材運搬費 繊維くず	m3	0.1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	89	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	90	発生材処分費 金属くず	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	91	発生材処分費 廃プラスチック	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	92	発生材処分費 がれき類その他	式	1			
0150	大栄IC給水設備改修工事	0030	機械設備工事	0030	撤去工事	93	発生材処分費 繊維くず	式	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛送り方	m2	131			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	131			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	外部足場 枠組 6ヶ月	m2	354			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	最上部安全手摺 6ヶ月	m	56.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	内部足場 脚立足場	m2	131			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生	m2	131			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	防炎シート養生 6ヶ月	m2	354			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	清掃片付	m2	131			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	平板載荷試験 110kN/m ²	式	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切 機械	m3	220			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	111			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土	m3	132			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	盛土	m3	25.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	残土処分 場外処分	m3	66.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	往復	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	12.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	2	ホリスフレフォーム t=25	m2	89.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	3	防湿シート ホリスフレフィルムt0.15	m2	89.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨コンクリート FC=18 S-15 打設費共	m3	10.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	躯体コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	124			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	内部嵩上げコンクリート FC=18 S-15 打設費共	m3	22.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	ポンプ圧送基本料 50～100	回	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	ポンプ圧送料 50～100	m3	124			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	普通合板型枠 基礎部	m2	291			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	打放合板型枠	m2	68			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	エラストイト t=20	m2	0.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	型枠運搬費 4t車	m2	359			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	10	誘発目地 20*15	m	11.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	11	PS管 50A 内部嵩上げコンクリート埋設	m	3.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	12	PS管 65A 内部嵩上げコンクリート埋設	m	3.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D10	t	0.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異型鉄筋 SD295 D13	t	9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	異型鉄筋 SD295 D16	t	1.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	異型鉄筋 SD345 D19	t	1.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	異型鉄筋 SD345 D22	t	3.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立費	t	16.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 4t車	t	16.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	8	鉄筋ガス圧接 D19* D19	箇所	21			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	9	鉄筋ガス圧接 D22*D22	箇所	120			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	10	内部溶接金網 φ6 #150	m2	76.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	1	角形鋼管 BCR295 □-250*250*9	t	2.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	2	角形鋼管 STKR400 □-100*100*3.2	t	2.8			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	3	H形鋼 SS400 H-200*100*5.5*8	t	0.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	4	H形鋼 SS400 H-250*125*6*9	t	1.3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	5	H形鋼 SN400B H-294*200*8*12	t	3.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	6	等辺山形鋼 SS400 L-30*30*3	t	0.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	7	溝形鋼 SSC400 [-100*50*5	t	0.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	8	ワップ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*3.2	t	0.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	9	ワップ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3	t	1.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	10	平鋼 FB6*50	t	0.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	11	鋼板 SN490C PL-19	t	0.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	12	鋼板 SN400B PL-9	t	0.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	13	鋼板 SS400 PL-9	t	0.3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	14	鋼板 SS400 PL-6	t	0.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	15	プレート M16	m	148			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	16	トルシア高力ボルト S10T M20 L60	本	500			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	17	トルシア高力ボルト S10T M20 L55	本	125			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	18	トルシア高力ボルト S10T M16 L40	本	100			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	19	トルシア高力ボルト S10T M16 L35	本	107			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	20	中ボルト S10T M12 L=135	本	400			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	21	中ボルト S10T M12 L=130	本	38			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	22	中ボルト S10T M12 L=35	本	916			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	23	アンカーボルト M12 L=320	本	56			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	24	ベースバック 25-09V	箇所	8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	25	ベース下均しモルタル 420*420*30	箇所	8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	26	鉄骨工場製作費 S造 ヲム	t	14.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	27	素地ごしらえ C種	m2	530			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	28	錆止め塗 工場 一般錆止め	m2	530			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	29	鉄骨現場建方	t	14.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	30	高力ボルト本締め 60本/t	t	14.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	31	工場溶接	m	300			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	32	鉄骨運搬費 50km	t	14.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	33	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	166			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	34	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	50			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	1	建具廻りシーリング 10*20	m	26.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	2	誘発目地シーリング(PS-2) 20*10	m	11.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	3	アルミ底取合シーリング(MS-2) 15*10	m	5.3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	4	ドラップシーリング(PS-2) 20*15	m	3.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金タキ鋼板折板 t=0.8 H=166内外	m2	135			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	2	不燃断熱材裏打 t=5	m2	135			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	3	タフトフレーム H=166	m	75.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	4	水上面戸 エドロン付 H=166	m	15			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	5	軒先化粧フレーム H=166	m	15			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	6	軒先水切面戸	m	15			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	7	片棟押え 糸=500	m	15			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	8	クハ水切 溶融アルミ亜鉛合金タキ鋼板 t=0.8 糸=400	m	18			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	9	軒樋 塩ビ製 角型 W=150	m	15			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	10	堅樋 カラーVP75 掴み金物共	m	8.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	11	落し口 75φ SUS防塵網共	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及とい工事	12	壁とい接続管 VP75A L300*1200程度	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	1	ハンドホール蓋 φ820 密閉旋錠式	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	2	アルミ笠木 W200	m	33			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	3	アルミ底 W2300*D1000	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	4	アルミ底 W2500*D1000	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	5	ドラップ W400*H5040 SUS 背カゴ付き	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	6	ステンレス上り框 W40*H100	m	3.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	7	軽量鉄骨壁下地 W=65 @300	m2	167			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	8	壁下地開口補強 W=65 1800*1255 三方	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	9	壁下地開口補強 W=65 200*3000 三方	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	10	壁下地開口補強 W=65 1800*2500 三方	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	11	壁下地開口補強 W=65 800*2000 三方	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	12	軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用	m2	123			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	13	軽鉄天井下地地口補強 450*450	箇所	6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	14	配線とつた蓋 W300 CPL-4.5加工 SOP塗 下把手共	m	7.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	15	配線とつた蓋 W350 CPL-4.5加工 SOP塗 下把手共	m	5.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	16	配線とつた蓋 W500 CPL-4.5加工 SOP塗 下把手共	m	2.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	17	配線とつた蓋 W800 CPL-4.5加工 SOP塗 下把手共	m	1.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	18	配線とつた蓋 W1800(600*3) CPL-4.5加工 SOP塗 下把手共	m	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	19	配線とつた蓋受枠 L40*40*3 見切PL19*6	m	36.3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	20	配線とつた蓋(受枠)凍(浮き)支柱 φ30*3 受け+45*45*5	m	5.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	21	天井点検口 アルミ枠 450角	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	22	ドラップ W400 φ22 SUS	箇所	8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	23	ハンドホール内ケーブルラックW200 2段	m	4.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	1	内部コンクリート均し	m2	92.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	2	内部コンクリート金ゴテ	m2	110			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	3	配線とつた底面とつたモルタル段塗り t=30 仕上	m2	12.2			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	4	配線ビッド立上ビットモルタル緩塗り t=20 仕上	m2	15.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	5	バンドール防水モルタル塗り t=30 仕上	m2	3.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	6	バンドール釜場防水モルタル塗り 400角×H300	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	7	上り框廻りモルタル充填	m	3.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	8	配線ビッド受枠モルタル充填	m	36.3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	9	外部 コンクリート金ゴテ	m2	5.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	10	ボーチ・階段 モルタル塗り	m2	14.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	11	腰壁天端緩押さえW300未満	m2	48.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	12	建具枠詰モルタル	m	3.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	13	サイディング下(腰壁天端)均しモルタル	m	48.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	14	コンクリート打放し面補修	m2	68			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0110	アルミ製建具工事	1	AW-1 アルミ引違い窓 W1800×H1255	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	1	SD-1 スチール両開きフランチドア W2000×H3000	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	2	SD-2 スチール両開きフランチドア W1800×H2500	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	3	SD-3 スチール片開きフランチドア W800×H2000	箇所	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0130	ガラス工事	1	網入型板ガラス t=6.8	m2	2.3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0130	ガラス工事	2	ガラス止めシーリング 5×5	m	8.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	1	DP塗り 鋼製建具面	m2	4.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	2	SOP塗 配線ビッド蓋面	m2	9.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	3	EP塗 ボード面	m2	182			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	4	素地ごしらえ ボード面	m2	182			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	1	壁セメント系サイディング t=18(塗装品)透湿防水シート共	m2	242			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	2	サイディング下通気土台水切	m	48.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	3	ケミカル面戸	m	48.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	4	OA下防塵塗装	m2	33.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	5	OA下防塵塗装 立上り	m2	7.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	6	OAフロア H300 3000×N アルミパネル/端部パネルボードt=25	m2	33.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	7	タイルカーペット t=4.5 帯電防止 OA面	m2	33.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	8	長尺塩ビシート	m2	76.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	9	ビニル巾木	m	59			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	10	壁 石膏ボード t=12.5	m2	189			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	11	ボード継目処理	m2	182			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	12	天井 化粧石膏ボード t=9.5	m2	123			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	13	塩ビ廻り縁	m	64.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	14	壁 クラスカル t=50	m2	142			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0150	内外装工事	15	天井 グラスカル t=50	m2	123			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	1	コンクリート舗装 t=180 捨てコンt=50 砕石t=60	m2	35.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	2	アスファルト舗装 t=50×150	m2	172			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	3	舗装機械運搬	式	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	4	砂利敷き t=50	m2	81.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	5	防草シート敷 t=0.64	m2	81.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	6	歩車道境界ブロック 150/170×200×600	m	27.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	7	鋤取り	m3	11.1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	8	盛土	m3	30.5			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0160	外構工事	9	埋戻し	m3	3.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0170	雑工事	1	消火器 ABC10型 蓄圧式	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0010	建築工事	0170	雑工事	2	消火器BOX 置き型	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	1	電線管 (PF16) 隠ぺい	m	3.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	2	電線管 (PF22) 隠ぺい	m	13.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	3	電線管 (G22) 露出塗装	m	8.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	4	EM-CE 3.5" - 4C 管内	m	8.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	5	EM-CE 3.5" - 4C PF管内	m	13.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	6	EM-CE 3.5" - 4C ころがし	m	23.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	7	EM-CEE 1.25" - 2C PF管内	m	3.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	8	EM-CEE 1.25" - 2C ころがし	m	7.3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	9	電動機接続材 被覆あり F2(24)WP	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	10	電動機結線費 直入始動方式	台	4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	11	アウトレットボックス 102□×44 C付	個	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	12	手元開閉器 MCCB 3P 50AF/NT*2 防水鉄函入	面	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	13	温度スイッチ	個	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	1	電線管 (PF22) 隠ぺい	m	43.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	2	EM-EEF 2.0 - 3C PF管内	m	43.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	3	EM-EEF 2.0 - 3C ころがし	m	84.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	4	アウトレットボックス 102□×44 C付	個	11			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	5	アウトレットボックス 102□×54 C付	個	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	6	埋込スイッチ 3W 15A×1	個	4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具 A37	個	4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具 A65	個	12			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	9	電灯動力分電盤 LP-1	面	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	10	埋込コンセント 2P 15A×2 E付	個	7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	1	空冷ヒートポンプパッケージエアコン室外機 ACP-1 冷)5.6kW、暖)6.3kw	台	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	2	空冷ヒートポンプパッケージエアコン室内機 天吊形 ACP-1	台	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	3	EM-EEF2.0-3C	m	0.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	4	EM-EEF2.0-3C 化粧カバー共	m	7.8			

【内訳明細書】

工事名) 東関東自動車道 佐原香取IC雷水施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	5	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 25A	m	6.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	6	ドレン 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)屋内一般配管 32A	m	1.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	7	ドレン浸透柵200φ×400H	個	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	8	EM-CEE 1.25"2G PF管内	m	3.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	9	EM-CEE 1.25"2G ころがし	m	16.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	10	電線管 PF16隠蔽	m	3.4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	11	アウトレットボックス 102□×44	個	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	12	室外機基礎 950×550×H200(300)捨てコンレ=50 砕石t=60共	箇所	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	1	送風機 ストレンジロコファン(FS-1 4600m3/h×0.2kW×3φ200V)	台	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	2	排風機 ストレンジロコファン(FE-1 4600m3/h×0.2kW×3φ200V)	台	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	3	排風機 有圧扇(FE-2 φ250×600m3/h×0.025kW×1φ100V)	台	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	4	エアフィルター(AF-1 ステンレス製フィルターユニット(30cm))	台	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	5	矩形ダクト350×350	m	10.9			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	6	矩形ダクト450×450	m	10.6			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	7	器具ボックス750×750×550	個	4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	8	吹出口 VHS 550×550	個	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	9	吸込口 GVS 550×550	個	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	10	VD 鋼板製 450×450	個	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	11	たわみ継手 250×700	個	4			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	12	SUS製ウエザークハブ 25cm 防虫網付	個	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	13	SUS製ウエザークハブ 30cm 防虫網付	個	1			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	14	SUS製ウエザークハブ 60cm 防虫網付	個	2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	1	雨水枡(既製品)400×400×680蓋共	箇所	3			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	2	VP管 φ100	m	24.7			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	3	根切り	m3	17.8			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	4	山砂	m3	5.2			
0160	成田BOX電気室新築工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	5	埋戻し	m3	11.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛送り方	m2	4.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	4.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生	m2	4.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	清掃片付	m2	4.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	床付け	m2	4.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	0.7			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨コンクリート FC=18 S-15 打設費共	m3	0.2			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	基礎コンクリート FC=24 S-15 打設費共	m3	2.4			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	ポンプ圧送基本料 50～100	回	3			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	ポンプ圧送料 50～100	m3	2.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	普通合板型枠 基礎部	m2	8.5			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	型枠運搬費 4t車	m2	8.5			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異型鉄筋 SD295 D10	t	0.01			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異型鉄筋 SD295 D13	t	0.2			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	異型鉄筋 SD295 D16	t	0.04			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立費	t	0.2			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費 4t車	t	0.2			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	1	H形鋼 SS400 H-125×125×6.5×9	t	0.2			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	2	アンカーボルト ABR400 M16 L200	本	6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	3	アンカーボルト埋込み M16	本	6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0070	防水工事	1	ウレタンゴム系塗膜防水	m2	12.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0080	左官工事	1	コンクリート金ゴテ	m	12.6			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	1	基礎コンクリート解体	m3	2.4			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	2	既設水槽撤去	台	1			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	3	発生材積込費 コンクリート類	t	5.4			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	4	発生材積込費 金属くず	m3	0.1			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	5	発生材積込費 混合廃棄物	m3	8.2			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	6	発生材運搬費 コンクリート類	t	5.4			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	7	発生材運搬費 金属くず	m3	0.1			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	8	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	8.2			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	9	発生材処分費 コンクリート類	式	1			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	10	発生材処分費 金属くず	式	1			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0010	建築工事	0090	撤去工事	11	発生材処分費 混合廃棄物	式	1			
0170	利根川橋消雪設備水槽更新工事	0020	機械設備工事	0010	設備工事	1	FRP製水槽(5m3)	台	1			