

首都圏中央連絡自動車道 阿見東IC～大栄JCT間遮音壁工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 阿見東IC～大栄JCT間遮音壁工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 牛久市 桂町 (KP 171.889)
(至) 千葉県 成田市 吉岡 (KP 198.215)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

総延長 約55,000m

施工延長 約 500m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 570日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	18 - (5)	遮音壁 I - P (H = 2 m) M	168	m			
2	18 - (5)	遮音壁 I - P (H = 3 m) M	52	m			
3	18 - (5)	遮音壁 I - P (H = 4 m) M	40	m			
4	18 - (5)	遮音壁 II - P (H = 2 m) M	160	m			
5	18 - (5)	遮音壁 II - P 1 (H = 2 m) M	20	m			
6	18 - (5)	遮音壁 II - P 2 (H = 2 m) M	16	m			
7	18 - (5)	遮音壁 I - P (H = 2 ~ 1 m) M	1	箇所			
8	18 - (5)	遮音壁 I - P (H = 4 ~ 2 m) M	1	箇所			
9	18 - (5)	遮音壁 II - P (H = 4 ~ 2 m) M	1	箇所			
10	18 - (5)	遮音壁 IV - O - 4 (H = 1 m) M I	24	m			
11	18 - (5)	遮音壁 IV - J - O - 4 (H = 1 m) M I	1	箇所			
12	18 - (8)	支柱落下防止装置 H S - B (H ≤ 4 m)	1	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	18 - (11)	遮音壁基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 318. 5, t=6. 0)	141	m			
14	18 - (11)	遮音壁基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 355. 6, t=6. 4)	180	m			
15	18 - (11)	遮音壁基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 406. 4, t=6. 4)	114	m			
16	18 - (11)	遮音壁基礎ぐい 鋼管ぐい (φ 508. 0, t=6. 4)	9	m			
17	特 - (1)	率計上工事に関する事項	1	式			
		計①					
18		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					