

道 東 自 動 車 道
ト マ ム I C 工 事

数 量 明 細 表

(参 考)

令和 6 年 8 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広工事事務所

数量明細表 (1/16)

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		項目番号	2－(2)				2－(3)			2－(5)				2－(6)
		項 目	道路掘削				客土掘削			盛土工				構造物掘削
			土砂 A	土砂 (表土) A	軟岩 A	硬岩 A	土砂 A	土砂 B	土砂 C	盛土工 A 1	盛土工 A 2	盛土工 A 3	盛土工 B 1	普通部 A
			単 位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
1	本線 占冠 I C～トマム I C間		88,469.0	17,369.3	30,029.0	14,820.0	15,217.4		191,190.6	15,331.7	11,698.1	6,811.1		2,414.3
2	本線 トマム I C～十勝清水 I C間		41.1	516.0				19,934.0		1,448.1		3,566.1	13,797.4	
3	連絡等施設 トマム I C部		31,986.3	893.2			17,782.6	8,066.0		3,433.0	1,216.8	6,498.5	38,729.0	
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋								5,120.9					
5	橋梁下部工 久我の沢川橋								4,009.2					
6	橋梁上下部工 両国川第一橋								3,853.6					
7	橋梁上下部工 上トマム橋								3,781.0					
8	橋梁上下部工 両国川第二橋								2,423.2					
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)								1,024.2					
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)								5,303.1					
11	函渠工 (STA. 1026+80)								2,095.8					
12	管渠工								188.2					175.4
13	擁壁工								14,464.4					18,904.4
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路		2,407.9	362.8					2,735.3					
	合 計		122,904.3	19,141.3	30,029.0	14,820.0	33,000.0	28,000.0	236,189.5	20,212.8	12,914.9	16,875.7	52,526.4	21,494.1

数量明細表 (2/16)

番号	名称及び測点	番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		項目番号	2-(6)											
		項目	構造物掘削											
			特殊部A	特殊部B	特殊部C 1-1	特殊部C 1-2	特殊部C 1-3	特殊部C 1-4	特殊部C 2-1	特殊部C 2-2	特殊部C 2-3	特殊部C 2-4	特殊部D 1-1	特殊部D 1-2
		単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
1	本線 占冠IC～トナムIC間													
2	本線 トナムIC～十勝清水IC間													
3	連絡等施設 トナムIC部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋				3,044.2	430.4	428.1	2,148.8						
5	橋梁下部工 久我の沢川橋								445.9	885.5	1,076.0	2,060.2		
6	橋梁上下部工 両国川第一橋												1,820.1	2,154.5
7	橋梁上下部工 上トナム橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)		535.0											
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)			2,046.9										
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		535.0	2,046.9	3,044.2	430.4	428.1	2,148.8	445.9	885.5	1,076.0	2,060.2	1,820.1	2,154.5

数量明細表 (3/16)

番号	名称及び測点	番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		項目番号	2－(6)				2－(7)	2－(8)		3－(1)	4－(3)	4－(4)		4－(5)
		項目	構造物掘削				構造物裏込め工	基礎材		表層排水工	種散布工	種吹付工		植生基材吹付工
			特殊部D 2－ 1	特殊部D 2－ 2	特殊部D 3－ 1	特殊部D 3－ 2	裏込め工A 1	B 1	B 2	表層排水工 A		種吹付 A (人工基材)	種吹付 B (人工基材)	人工基材 (t = 3 cm) 金 網入り
		単位	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m²	m²
1	本線 占冠 I C～トナム I C間						760.9	25.0	8.3	4,656.0	54,514.6		7,951.5	4,965.3
2	本線 トナム I C～十勝清水 I C間									4,203.1	7,277.5		12.8	
3	連絡等施設 トナム I C部									11,570.9	8,534.4		1,045.1	
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋							57.1						
5	橋梁下部工 久我の沢川橋							64.1						
6	橋梁上下部工 両国川第一橋							31.6						
7	橋梁上下部工 上トナム橋		590.9	1,768.3				39.2						
8	橋梁上下部工 両国川第二橋				915.6	932.2		29.2						
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)						162.2							
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)						437.2							
11	函渠工 (STA. 1026+80)						455.7							
12	管渠工						90.3	9.1	19.4					
13	擁壁工						2,962.3							
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路										507.3	469.8		
	合 計		590.9	1,768.3	915.6	932.2	4,868.6	255.3	27.7	20,430.0	70,833.8	469.8	9,009.4	4,965.3

数量明細表 (4/16)

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		項目番号	4－(5)	4－(14)		4－(16)	4－(17)					4－(20)		
		項 目	植生基材吹付工	コンクリートブロック積工		裏込め碎石	基礎工					切土補強土工		
			人工基材 (t＝5cm) 金 網入り	コンクリートブ ロック積み (練) 控35cm A	大型コンクリートブ ロック積み (練) 控 190cm A	A	コンクリート 基礎工A (F)	コンクリート 基礎工C (F)	コンクリート 基礎工D (F)	コンクリート 基礎工HA	コンクリート 基礎工HB	D19・L＝ 2.0m A	D22・L＝ 2.0m A	D22・L＝ 3.0m A
			単 位	m ²	m ²	m ²	m ³	m	m	m	m	m	本	本
1	本線 占冠IC～トナムIC間		1,979.8	725.9	162.0	291.3		202.9	33.0	72.9	1.0	1,098.0	29.0	16.0
2	本線 トナムIC～十勝清水IC間			383.3		147.9	17.7	101.0						
3	連絡等施設 トナムIC部			314.9		125.9		84.7						
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トナム橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		1,979.8	1,424.1	162.0	565.1	17.7	388.6	33.0	72.9	1.0	1,098.0	29.0	16.0

数量明細表 (5/16)

番 号	名称及び測点	番 号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
		項目番号	4－(20)			4－(21)									
		項 目	切土補強土工			グラウンドアンカー工									
			D 2 5 ・ L = 2 . 0 m A	D 2 5 ・ L = 2 . 5 m A	グラウンドアン カー A (L = 1 0 . 0 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 0 . 5 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 1 . 0 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 1 . 5 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 2 . 0 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 2 . 5 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 3 . 0 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 3 . 5 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 4 . 0 m)	グラウンドアン カー A (L = 1 4 . 5 m)	
			単 位	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	本線 占冠 I C ～ トマム I C 間		178.0	46.0	97.0	43.0	40.0	33.0	17.0	44.0	5.0	17.0	29.0	13.0	
2	本線 トマム I C ～ 十勝清水 I C 間														
3	連絡等施設 トマム I C 部														
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋														
5	橋梁下部工 久我の沢川橋														
6	橋梁上下部工 両国川第一橋														
7	橋梁上下部工 上トマム橋														
8	橋梁上下部工 両国川第二橋														
9	函渠工 (STA. 1010+52. 751)														
10	函渠工 (STA. 1025+47. 04)														
11	函渠工 (STA. 1026+80)														
12	管渠工														
13	擁壁工														
14	雑工・附帯工														
15	工事用道路														
	合 計		178.0	46.0	97.0	43.0	40.0	33.0	17.0	44.0	5.0	17.0	29.0	13.0	

数量明細表 (6/16)

番 号	名称及び測点	番 号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		項目番号	4－(21)											
		項 目	グラウンドアンカー工											
			グラウンドアン カー A (L＝ 1 5. 0 m)	グラウンドアン カー A (L＝ 1 5. 5 m)	グラウンドアン カー A (L＝ 1 6. 0 m)	グラウンドアン カー A (L＝ 1 6. 5 m)	グラウンドアン カー A (L＝ 1 7. 0 m)	グラウンドアン カー A (L＝ 1 7. 5 m)	グラウンドアン カー B (L＝ 1 1. 5 m)	グラウンドアン カー B (L＝ 1 2. 0 m)	グラウンドアン カー B (L＝ 1 2. 5 m)	グラウンドアン カー B (L＝ 1 3. 0 m)	グラウンドアン カー B (L＝ 1 3. 5 m)	グラウンドアン カー B (L＝ 1 4. 0 m)
			単 位	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	本線 占冠 I C～トマム I C間		10.0	2.0	6.0	2.0	4.0	2.0	20.0	4.0	11.0	2.0	6.0	8.0
2	本線 トマム I C～十勝清水 I C間													
3	連絡等施設 トマム I C部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トマム橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52. 751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47. 04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		10. 0	2. 0	6. 0	2. 0	4. 0	2. 0	20. 0	4. 0	11. 0	2. 0	6. 0	8. 0

数量明細表 (7/16)

番号	名称及び測点	番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
		項目番号	4-(21)											
		項目	グラウンドアンカー工											
			グラウンドアンカー C (L=9.5m)	グラウンドアンカー C (L=10.0m)	グラウンドアンカー C (L=10.5m)	グラウンドアンカー C (L=11.0m)	グラウンドアンカー C (L=11.5m)	グラウンドアンカー C (L=12.0m)	グラウンドアンカー C (L=12.5m)	グラウンドアンカー C (L=13.0m)	グラウンドアンカー C (L=13.5m)	グラウンドアンカー C (L=14.0m)	グラウンドアンカー C (L=14.5m)	グラウンドアンカー C (L=15.0m)
		単位	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本
1	本線 占冠IC～トマムIC間		25.0	19.0	12.0	11.0	12.0	14.0	11.0	17.0	16.0	33.0	19.0	30.0
2	本線 トマムIC～十勝清水IC間													
3	連絡等施設 トマムIC部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トマム橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		25.0	19.0	12.0	11.0	12.0	14.0	11.0	17.0	16.0	33.0	19.0	30.0

数量明細表 (8/16)

番号	名称及び測点	番号	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		項目番号	4－(21)								4－(24)	6－(1)		6－(2)
		項目	グラウンドアンカー工								補強土壁工	継目工		遠心力鉄筋コンクリート管
			グラウンドアンカー C (L=15.5m)	グラウンドアンカー C (L=16.0m)	グラウンドアンカー C (L=16.5m)	グラウンドアンカー C (L=17.0m)	グラウンドアンカー C (L=17.5m)	荷重計設置工 366.8KN	荷重計設置工 378.8KN	荷重計設置工 501.4KN	帯鋼補強土壁	I型A	IV型	C-P (H) 1φ1.50
		単位	本	本	本	本	本	個	個	個	m ²	m	m	m
1	本線 占冠IC～トママIC間		23.0	22.0	18.0	9.0	7.0	16.0	19.0	5.0	237.0			
2	本線 トママIC～十勝清水IC間													
3	連絡等施設 トママIC部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トママ橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)											24.9	24.2	
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													11.5
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		23.0	22.0	18.0	9.0	7.0	16.0	19.0	5.0	237.0	24.9	24.2	11.5

数量明細表 (9/16)

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		項目番号	6－(4)	7－(1)			8－(1)							
		項 目	コルゲート パイプ	基礎杭			コンクリート							
			2 R－ φ 1. 5 0・ t＝2. 7 (A)	場所打ちコンクリート 杭 (機械掘削、φ 1. 2 0 0)	場所打ちコンクリート 杭 (機械掘削、φ 1. 5 0 0)	場所打ちコンクリート 杭 (機械掘削、φ 2. 0 0 0)	A 1－1	A 1－3	A 1－4	B 1－3	B 2－1	C 1－1	C 2－1	D 1－1
		単 位	m	m	m	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1	本線 占冠 I C～トマム I C間													
2	本線 トマム I C～十勝清水 I C間									282. 8			95. 1	10. 1
3	連絡等施設 トマム I C部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋				198. 0			1, 145. 8			866. 4			37. 7
5	橋梁下部工 久我の沢川橋			87. 0	301. 5			810. 9			800. 5			32. 5
6	橋梁上下部工 両国川第一橋					144. 0	28. 7	491. 7			352. 4			15. 8
7	橋梁上下部工 上トマム橋				200. 0		25. 3	583. 9			416. 3			19. 6
8	橋梁上下部工 両国川第二橋				363. 0		23. 4	335. 4			300. 2			14. 6
9	函渠工 (STA. 1010+52. 751)							184. 9				2. 2		12. 1
10	函渠工 (STA. 1025+47. 04)							22. 9				5. 1		50. 8
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工		12. 7									25. 5	11. 6	3. 0
14	雑工・附帯工							2, 746. 4	18. 9		2, 939. 4		151. 1	308. 0
15	工事用道路													
	合 計		12. 7	87. 0	1, 062. 5	144. 0	77. 4	6, 321. 9	18. 9	282. 8	5, 675. 2	32. 8	257. 8	504. 2

数量明細表 (10/16)

番号	名称及び測点	番号	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
		項目番号	8－(1)	8－(2)			8－(3)							
		項目	コンクリート	型わく			鉄筋							
			P 3－2	C	D	P 1	A	A (E)	B	B (H)	C	C (E)	P	P (E)
		単位	m³	m²	m²	m²	t	t	t	t	t	t	t	t
1	本線 占冠 I C～トママ I C間			892.1	97.1		19.000							
2	本線 トママ I C～十勝清水 I C間													
3	連絡等施設 トママ I C部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋			1,899.6	17.5		127.953	32.970	18.060	39.228	6.250	4.037		
5	橋梁下部工 久我の沢川橋			1,368.7	16.6		79.022	11.885	23.424	51.362	21.001	1.655		
6	橋梁上下部工 両国川第一橋		340.9	841.8	8.2	721.6	86.340		32.088				13.074	20.308
7	橋梁上下部工 上トママ橋		695.6	938.7	10.1	1,147.3	51.689		14.306				27.297	38.668
8	橋梁上下部工 両国川第二橋		250.6	721.0	7.6	569.1	41.440		16.365				9.889	15.742
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)			567.5	34.8		19.342				0.696			
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)			91.6	83.5		1.181		0.620					
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工				108.0		0.856							
13	擁壁工			7,432.5	135.0		594.929	1.460			9.124			
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		1,287.1	14,753.5	518.4	2,438.0	1,021.752	46.315	104.863	90.590	37.071	5.692	50.260	74.718

数量明細表 (11/16)

番号	名称及び測点	番号	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
		項目番号	8－(3)	9－(2)		11－(5)	11－(6)	13－(2)		13－(4)				
		項目	鉄筋	P C鋼材引張		橋名板	橋歴板	粒状路盤工		アスファルト混合物				
			Y	P C鋼より線 (7 S 1 5 . 2) H	P C鋼より線 (1 S 2 8 . 6) S	橋名板	橋歴板	下層路盤 (t=10cm)	下層路盤 (t=10cm) (Y)	加熱アスファルト安 定処理路盤工 (t=20cm)	加熱アスファルト安 定処理路盤工 (t=20cm) (Y)	アスファルトコン クリート基層工 (t=6cm)	アスファルトコン クリート基層工 (t=6cm) (Y)	アスファルトコン クリート橋梁レベ リング層工 (t=4cm)
		単位	t	kg	kg	箇所	箇所	m ²	m ²	t	t	t	t	t
1	本線 占冠 I C ～ トマム I C 間													
2	本線 トマム I C ～ 十勝清水 I C 間													
3	連絡等施設 トマム I C 部							12,319.8	273.6	5,314.2	128.6	1,529.0	38.6	96.8
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋		52.200											
5	橋梁下部工 久我の沢川橋		98.490											
6	橋梁上下部工 両国川第一橋		125.916	7,776.2	1,907.0	2.0	1.0							
7	橋梁上下部工 上トマム橋		110.270	17,992.2	3,892.4	2.0	1.0							
8	橋梁上下部工 両国川第二橋		76.986	5,181.2	1,382.5	2.0	1.0							
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		463.862	30,949.6	7,181.9	6.0	3.0	12,319.8	273.6	5,314.2	128.6	1,529.0	38.6	96.8

数量明細表 (12/16)

番号	名称及び測点	番号	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
		項目番号	13－(4)		13－(8)				13－(16)	14－(9)	17－(31)	18－(14)	18－(16)	19－(1)
		項目	アスファルト混合物		瀝青材散布工				床版防水工	マルチング工	はく落防止対策工	踏掛版工	カルバート番号板	交通規制工
			アスファルトコンクリート表層工 (t=4cm)	アスファルトコンクリート表層工 (t=4cm) (Y)	プライムコート	プライムコート (Y)	タックコート	タックコート (Y)	床版防水工 A	シートマルチング (ロール) Type E	A	t = 4 2 c m		路肩規制 I × 1
		単位	t	t	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	m ²	m ²	m ²	m ²	枚	回
1	本線 占冠 I C ～ トマム I C 間									5,169.8				
2	本線 トマム I C ～ 十勝清水 I C 間									53.1				
3	連絡等施設 トマム I C 部		1,105.4	25.7	9,239.8	205.2	9,041.3	218.9		50.0				4.0
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋										38.8			
5	橋梁下部工 久我の沢川橋										77.9			
6	橋梁上下部工 両国川第一橋								353.3			170.0		
7	橋梁上下部工 上トマム橋								700.6		601.3	275.3		
8	橋梁上下部工 両国川第二橋								270.5		170.7	170.0		
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)												1.0	
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)										45.8		1.0	
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工										10.3			
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		1,105.4	25.7	9,239.8	205.2	9,041.3	218.9	1,324.4	5,272.9	944.8	615.3	2.0	4.0

数量明細表 (13/16)

番号	名称及び測点	番号	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
		項目番号	19－(1)											19－(2)
		項目	交通規制工											交通保安要員
			路肩規制（昼夜連続） I×1 (A)	路肩規制（昼夜連続） I×2 (A)	路肩規制（昼夜連続） I×1 (B)	路肩規制（昼夜連続） I×2 (B)	路肩規制（昼夜連続） I×1 (C)	路肩規制（昼夜連続） I×2 (C)	ランプ中央分離帯 規制（昼夜連続） I×1 (A)	ランプ中央分離帯 規制（昼夜連続） I×1 (B)	ランプ中央分離帯 規制（昼夜連続） I×1 (C)	ランプ規制（昼夜連続） I×1 (B)	ランプ規制（昼夜連続） I×1 (C)	交通監視員
		単位	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	人・日
1	本線 占冠IC～トナムIC間													
2	本線 トナムIC～十勝清水IC間													
3	連絡等施設 トナムIC部		2.0	2.0	3.0	75.0	2.0	2.0	3.0	422.0	4.0	180.0	2.0	659.0
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トナム橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)													
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		2.0	2.0	3.0	75.0	2.0	2.0	3.0	422.0	4.0	180.0	2.0	659.0

数量明細表 (14/16)

番 号	名称及び測点	番 号	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
		項目番号	19－(2)			特－(1)								
		項 目	交通保安要員			軽量盛土工								
			交通誘導 警備員A	交通誘導 警備員B	交通誘導警備 員B（Y）	軽量盛土材設 置工A	軽量盛土材設 置工B	軽量盛土材設 置工C	壁面材設置工 A	壁面材設置工 B	上部コンク リート床版工	上部コンク リート床版抑 止工	コンクリート 床版工	中間コンク リート床版工
			単 位	人・日	人・日	人・日	m³	m³	m³	m²	m²	m³	本	m³
1	本線 占冠IC～トマムIC間													
			2,657.0	1,050.0		270.4	641.7	37.4	339.8	30.6	57.0	59.0	25.8	29.1
2	本線 トマムIC～十勝清水IC間													
3	連絡等施設 トマムIC部				32.0									
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トマム橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA.1010+52.751)													
10	函渠工 (STA.1025+47.04)													
11	函渠工 (STA.1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		2,657.0	1,050.0	32.0	270.4	641.7	37.4	339.8	30.6	57.0	59.0	25.8	29.1

数量明細表 (15/16)

番 号	名称及び測点	番 号	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
		項目番号	特－(1)			特－(2)				特－(3)				特－(4)
		項 目	軽量盛土工			地盤改良工				高盛土対策工				のり面保護網工
			排水工 A 1	排水工 A 2	排水工 B	中層混合処理 A	中層混合処理 B	中層混合処理 C	固化材 A	水平排水層	基盤排水層	のり尻工	盛土地盤安定 工補強材	A
		単 位	m	m	m³	m³	m³	m³	t	m³	m³	m³	m²	m²
1	本線 占冠 I C～トママ I C間		129.5	48.2	70.9	2,205.9	27,887.6	3,471.2	3,020.8	2,981.7	3,579.5	3,271.2	2,024.0	7,951.5
2	本線 トママ I C～十勝清水 I C間													12.8
3	連絡等施設 トママ I C部													1,045.1
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トママ橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)					1,016.3			91.5					
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工					8,350.8	2,890.6	1,403.9	1,646.3					
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		129.5	48.2	70.9	11,573.0	30,778.2	4,875.1	4,758.6	2,981.7	3,579.5	3,271.2	2,024.0	9,009.4

数量明細表 (16/16)

番号	名称及び測点	番号	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
		項目番号	特－(5)									特－(6)	特－(7)	18－(18)
		項目	受圧板工									プレキャストボックスカルバート工	落石防護柵工	六価クロム溶出試験
			受圧板A	受圧板B	受圧板C	受圧板D 1	受圧板D 2	受圧板D 3	不陸調整工A	不陸調整工B	不陸調整工C	A	A	A
		単位	基	基	基	基	基	基	箇所	箇所	箇所	箇所	m	検体
1	本線 占冠 I C～トマム I C間		364.0	51.0	298.0	1,151.0	30.0	186.0	37.0	13.0	46.0		826.0	
2	本線 トマム I C～十勝清水 I C間													
3	連絡等施設 トマム I C部													
4	橋梁下部工 十三線の沢川橋													
5	橋梁下部工 久我の沢川橋													
6	橋梁上下部工 両国川第一橋													
7	橋梁上下部工 上トマム橋													
8	橋梁上下部工 両国川第二橋													
9	函渠工 (STA. 1010+52.751)													
10	函渠工 (STA. 1025+47.04)											1.0		
11	函渠工 (STA. 1026+80)													
12	管渠工													
13	擁壁工													47.0
14	雑工・附帯工													
15	工事用道路													
	合 計		364.0	51.0	298.0	1,151.0	30.0	186.0	37.0	13.0	46.0	1.0	826.0	47.0