

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 横手川橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	設計図 新町橋-伸縮装置詳細図 (1)56/88, (4)59/88 の標準断面図に「樹脂被覆すべり止め」と記載あります。一方で、横手川橋-伸縮装置詳細図では記載がありません。新町橋のみの仕様と考えてよろしいでしょうか。	令和 6 年 11 月 20 日掲載の回答書番号 1 をご参照ください。
2	横手川橋の外ケーブルにおける予備ケーブルの偏向管や定着具は、含まれますか。	予備ケーブルの偏向管のみ含まれるものとお考え下さい。
3	新町橋の横締(1S21.8)シース材質は、鋼製またはポリエチレンのどちらになりますか。	新町橋の横締(1S21.8)シース材質は、ポリエチレンです。
4	特記仕様書 P47(3)施工 2) 「仮設材中古品の撤去後の処理方法は別途協議」と記載されておりますが、処理方法とは「運搬」や「処分方法」のことであり、それらは当初含まれないと理解してよろしいでしょうか。	そのとおりです。
5	土木工事積算基準 2-2 に敷鉄板の運搬費は、積上計上と記載ありますので、設置撤去または撤去のある項目に運搬費が含まれていると理解してよろしいでしょうか。	敷鉄板の設置撤去または撤去がある単価項目及び割掛項目には、敷鉄板の運搬費を積み上げるものとお考え下さい。