

関越自動車道 入間川橋床版取替工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 川越市 大塚新田 川越 I C (KP 21.2)  
(至) 埼玉県 鶴ヶ島市 脚折町 鶴ヶ島 I C (KP 29.6)

(自) 埼玉県 狭山市 根岸 狭山日高 I C (KP 69.2)  
(至) 埼玉県 坂戸市 小沼 坂戸 I C (KP 83.4)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

### 4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

### 5. 施工内容

詳細設計	1 式
土工部拡幅工	5 9 0 . 0 m
橋梁上部工改良工	1 , 0 1 2 . 6 t
橋梁上部工仮設拡幅工	1 , 4 0 8 . 5 t
中央分離帯改良工	3 , 0 0 2 . 0 m
床版取替工	1 5 , 2 3 3 . 9 m <sup>2</sup>
車線運用切替工	1 式
中央分離帯復旧工	1 , 5 0 1 . 0 m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から2340日間

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	特 - ( 1 )	床版取替工 A	15,234	m <sup>2</sup>			見積対象
2	2 - ( 4 )	捨土掘削 土砂 A 1	1,532	m <sup>3</sup>			見積対象
3	2 - ( 4 )	捨土掘削 土砂 A 2	3,493	m <sup>3</sup>			見積対象
4	2 - ( 5 )	盛土工 盛土工 A 1	1,918	m <sup>3</sup>			見積対象
5	2 - ( 5 )	盛土工 盛土工 A 2	225	m <sup>3</sup>			見積対象
6	2 - ( 5 )	盛土工 盛土工 C 1	751	m <sup>3</sup>			見積対象
7	4 - ( 3 )	種散布工	451	m <sup>2</sup>			見積対象
8	5 - ( 1 )	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0	1,277	m			見積対象
9	5 - ( 1 )	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 移設	257	m			見積対象
10	5 - ( 1 )	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 0 7 ～ 0 . 2 5	40	m			見積対象
11	5 - ( 1 )	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 1 0 ～ 0 . 2 5	10	m			見積対象
12	5 - ( 1 )	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 1 5 ～ 0 . 2 5	5	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	5 - ( 1 )	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 6 0	57	m			見積対象
14	5 - ( 1 )	用排水溝 U ( G L 2 ) ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 ( F )	89	m			見積対象
15	5 - ( 1 )	用排水溝 U ( G L 2 ) ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 1 5 ~ 0 . 2 7 ( F )	23	m			見積対象
16	5 - ( 1 )	用排水溝 R G ・ 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5	656	m			見積対象
17	5 - ( 1 )	用排水溝 S t ・ φ 0 . 3 0 ( C )	502	m			見積対象
18	5 - ( 1 )	用排水溝 S t ・ φ 0 . 3 0 ( C ) 移設	209	m			見積対象
19	5 - ( 1 )	用排水溝 S t ・ φ 0 . 3 0 ( D )	21	m			見積対象
20	5 - ( 1 )	用排水溝 S t ・ φ 0 . 3 0 ( E )	94	m			見積対象
21	5 - ( 1 )	用排水溝 S t ・ φ 0 . 3 0 ( F )	16	m			見積対象
22	5 - ( 1 )	用排水溝 P - B x ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0	20	m			見積対象
23	5 - ( 1 )	用排水溝 P - B x ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 移設	8	m			見積対象
24	5 - ( 1 )	用排水溝 G C V ( 4 ) ・ 0 . 3 0	116	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	5 - ( 2 )	用排水管 P ( P o - B ) ・ $\phi$ 0 . 4 0 ( S d - B )	10	m			見積対象
26	5 - ( 3 )	集水ます T y p e B 1	10	箇所			見積対象
27	5 - ( 3 )	集水ます T y p e D	5	箇所			見積対象
28	5 - ( 3 )	集水ます T y p e D 1	7	箇所			見積対象
29	5 - ( 3 )	集水ます T y p e E	1	箇所			見積対象
30	5 - ( 3 )	集水ます T y p e E 1	1	箇所			見積対象
31	5 - ( 3 )	集水ます T y p e F	4	箇所			見積対象
32	5 - ( 3 )	集水ます T y p e G 1	5	箇所			見積対象
33	5 - ( 3 )	集水ます T y p e I	7	箇所			見積対象
34	5 - ( 3 )	集水ます T y p e L	6	箇所			見積対象
35	5 - ( 5 )	用排水溝のみ口、吐口 D i - L - 1 . 0 0	9	箇所			見積対象
36	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A 1	224	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A 2	458	m			見積対象
38	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 A 3	120	m			見積対象
39	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 C 1	196	m			見積対象
40	11 - ( 3 )	排水装置 排水管 C 2	72	m			見積対象
41	11 - ( 4 )	検査路 A	402.26	t			見積対象
42	11 - ( 5 )	橋名板	2	箇所			見積対象
43	11 - ( 6 )	橋歴板	6	箇所			見積対象
44	13 - ( 8 )	瀝青材散布工 中央分離帯アスファルトシール工	1,417	m <sup>2</sup>			見積対象
45	15 - ( 1 )	防護柵 G r - A - 4 E	1,358	m			見積対象
46	15 - ( 1 )	防護柵 G r - A - B J	65	m			見積対象
47	15 - ( 1 )	防護柵 G r - S B m - 2 E ( D ) ( P )	309	m			見積対象
48	15 - ( 1 )	防護柵 G r - S B m - 2 E ( S ) ( P )	789	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	15 - ( 1 )	防護柵 G r - S B m - M o ( D )	54	m			見積対象
50	15 - ( 9 )	落下物防止柵 G 1 - 2	140	m			見積対象
51	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 A 1	2,580	m			見積対象
52	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 A 1 ( 夜 )	7,818	m			見積対象
53	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 B 1	13,139	m			見積対象
54	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 B 1 ( 夜 )	16,362	m			見積対象
55	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 C 1 ( 夜 )	114	m <sup>2</sup>			見積対象
56	16 - ( 7 )	路面標示工 突起型路面標示 B 2 - 1	2,980	m			見積対象
57	16 - ( 7 )	路面標示工 突起型路面標示 B 2 - 1 ( 夜 )	2,980	m			見積対象
58	16 - ( 7 )	路面標示工 簡易路面標示 B 1 ( 夜 )	3,472	m			見積対象
59	16 - ( 8 )	視線誘導標 A 2 - 2	65	基			見積対象
60	16 - ( 8 )	視線誘導標 A 3 - 1 ( II )	47	基			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	16 - ( 9 )	距離標 B 2	6	枚			見積対象
62	16 - ( 9 )	距離標 C 2	12	枚			見積対象
63	16 - ( 9 )	距離標 C 5	10	枚			見積対象
64	16 - (19)	車線分離標 ポール (H=6 5 0 mm)	198	基			見積対象
65	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工	701	m <sup>2</sup>			見積対象
66	18 - ( 3 )	簡易舗装工 粒度調整路盤工 ( t = 2 0 cm)	6,619	m <sup>2</sup>			見積対象
67	18 - ( 3 )	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 ( t = 4 cm)	11,221	m <sup>2</sup>			見積対象
68	18 - ( 3 )	簡易舗装工 加熱アスファルト基層工 ( t = 6 cm)	11,343	m <sup>2</sup>			見積対象
69	18 - ( 3 )	簡易舗装工 加熱アスファルト安定処理路盤工 ( t = 2 0 cm)	11,114	m <sup>2</sup>			見積対象
70	18 - ( 5 )	遮音壁 I - P (H=3 m) M	4	m			見積対象
71	18 - ( 5 )	遮音壁 I - P (H=3 m) S ・ R	76	m			見積対象
72	18 - ( 5 )	遮音壁 I - P (H=5 m) S ・ R	198	m			見積対象



## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
73	18 - ( 5 )	遮音壁 Ⅳ－C (H＝2 m) M I	40	m			見積対象
74	18 - ( 8 )	支柱落下防止装置 H S－U	1	箇所			見積対象
75	18 - ( 9 )	遮音壁用アンカーボルト Ⅳ－C (H＝2 m)	11	箇所			見積対象
76	18 - (11)	遮音壁基礎ぐい 鋼管ぐい (φ400, t=6)	4	m			見積対象
77	18 - (15)	コンクリートシール工 t＝5 cm	1,766	m <sup>2</sup>			見積対象
78	18 - (15)	コンクリートシール工 t＝1 0 cm	1,815	m <sup>2</sup>			見積対象
79	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	430	m <sup>3</sup>			見積対象
80	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	168	m <sup>3</sup>			見積対象
81	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e C)	4,273	m <sup>3</sup>			見積対象
82	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	4,858	m <sup>2</sup>			見積対象
83	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e C)	5,503	m <sup>2</sup>			見積対象
84	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e D)	5,615	m <sup>2</sup>			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
85	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト縁石取壊し	17	m <sup>3</sup>			見積対象
86	19 - ( 1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	2	回			見積対象
87	19 - ( 1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0 × 1	6	回			見積対象
88	19 - ( 1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0 × 1 (夜)	6	回			見積対象
89	19 - ( 1)	交通規制工 車線規制 II × 1 × 0 × 1 (夜)	10	回			見積対象
90	19 - ( 1)	交通規制工 車線規制 III × 1 × 0 × 2 (夜)	200	回			見積対象
91	19 - ( 2)	交通保安要員 交通監視員 A 1	3,918	人・日			見積対象
92	19 - ( 2)	交通保安要員 交通監視員 A 2	25	人・日			見積対象
93	19 - ( 2)	交通保安要員 交通監視員 A 3	810	人・日			見積対象
94	19 - ( 2)	交通保安要員 交通監視員 A 4	331	人・日			見積対象
95	19 - ( 2)	交通保安要員 交通誘導警備員 A 1	535	人・日			見積対象
96	19 - ( 2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1	3,467	人・日			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
97	19 - ( 2 )	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2	319	人・日			見積対象
98	特 - ( 2 )	撤去工 検査路 A	87.10	t			見積対象
99	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G c - A - E	677	m			見積対象
100	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G c - A - E 1	718	m			見積対象
101	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G c - A - E 1 端末	6	箇所			見積対象
102	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G c - A - I E 1 中間端末	2	箇所			見積対象
103	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G r - A - 4 E	42	m			見積対象
104	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G r - S B m - 2 E	774	m			見積対象
105	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G r - S ( S ) - B 2	988	m			見積対象
106	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G r - S ( S ) - E 2	69	m			見積対象
107	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G r - S B m - 2 E ( D ) ( 2 )	298	m			見積対象
108	特 - ( 2 )	撤去工 防護柵 G r - S B m - M o ( D )	54	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
109	特 - ( 2 )	撤去工 落下物防止柵 G 1 - 2	140	m			見積対象
110	特 - ( 2 )	撤去工 中央分離帯転落防止網	494	m			見積対象
111	特 - ( 2 )	撤去工 視線誘導標 A 2	27	基			見積対象
112	特 - ( 2 )	撤去工 視線誘導標 A 3	20	基			見積対象
113	特 - ( 2 )	撤去工 視線誘導標 D 2 - 3	58	基			見積対象
114	特 - ( 2 )	撤去工 距離標 B 2	4	枚			見積対象
115	特 - ( 2 )	撤去工 距離標 C 2	12	枚			見積対象
116	特 - ( 2 )	撤去工 距離標 C 5	10	枚			見積対象
117	特 - ( 2 )	撤去工 遮音壁 I - P (H=3 m) M	4	m			見積対象
118	特 - ( 2 )	撤去工 遮音壁 I - P (H=3 m) S	76	m			見積対象
119	特 - ( 2 )	撤去工 遮音壁 I - P (H=5 m) S	196	m			見積対象
120	特 - ( 2 )	撤去工 遮音壁 IV - C (H=2 m) M I	40	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
121	特 - ( 2 )	撤去工 グレーチング蓋 UO. 30用	89	m			見積対象
122	特 - ( 2 )	撤去工 グレーチング蓋 Dc ^ -M-A用	7	枚			見積対象
123	特 - ( 2 )	撤去工 グレーチング蓋 集水ますO. 60用	14	枚			見積対象
124	特 - ( 2 )	撤去工 グレーチング蓋 集水ますO. 80用	3	枚			見積対象
125	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵A	1,030	m			見積対象
126	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵A (夜)	3,002	m			見積対象
127	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵A 撤去 (夜)	4,357	m			見積対象
128	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵A 設置 (夜)	9,949	m			見積対象
129	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵A 仮置	1,030	m			見積対象
130	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵A 仮置 (夜)	4,562	m			見積対象
131	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵B	494	m			見積対象
132	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵B (夜)	493	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
133	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 B 撤去 (夜)	1,974	m			見積対象
134	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 B 設置 (夜)	4,935	m			見積対象
135	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 B 仮置	494	m			見積対象
136	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 B 仮置 (夜)	2,467	m			見積対象
137	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 B 撤去設置 (夜)	180	回			見積対象
138	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 C (夜)	762	m			見積対象
139	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 C 設置 (夜)	760	m			見積対象
140	特 - ( 3 )	仮設工 仮設防護柵 C 仮置 (夜)	760	m			見積対象
141	特 - ( 3 )	仮設工 仮設角型クッションドラム 設置撤去 (夜)	2	基			見積対象
142	特 - ( 3 )	仮設工 仮設落下物防止柵 G 1 - 2 設置撤去	140	m			見積対象
143	特 - ( 3 )	仮設工 仮設視線誘導標 A 2 - 2 設置撤去	503	基			見積対象
144	特 - ( 3 )	仮設工 仮設視線誘導標 A 3 - 1 (Ⅱ) 設置撤去	46	基			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
145	特 - ( 3 )	仮設工 仮設視線誘導標A 3 - 1 (両面) 設置撤去	35	基			見積対象
146	特 - ( 3 )	仮設工 仮設視線誘導標A 3 - 3 設置撤去	4	基			見積対象
147	特 - ( 3 )	仮設工 仮設距離標B 2 設置撤去	32	枚			見積対象
148	特 - ( 3 )	仮設工 仮設距離標C 2 設置撤去	80	枚			見積対象
149	特 - ( 3 )	仮設工 仮設距離標C 5 設置撤去	16	枚			見積対象
150	特 - ( 3 )	仮設工 仮設車線分離標ポール (H=6 5 0 mm) 設置 (夜)	237	基			見積対象
151	特 - ( 3 )	仮設工 仮設車線分離標ポール (H=6 5 0 mm) 移設 (夜)	60	基			見積対象
152	特 - ( 3 )	仮設工 仮設車線分離標ポール (H=6 5 0 mm) 撤去 (夜)	237	基			見積対象
153	特 - ( 3 )	仮設工 仮設遮音壁 I - P (H=3 m) M 設置撤去	4	m			見積対象
154	特 - ( 3 )	仮設工 仮設遮音壁IV - C (H=2 m) M I 設置撤去	40	m			見積対象
155	特 - ( 3 )	仮設工 仮設L型擁壁H=9 0 0 設置撤去	104	m			見積対象
156	特 - ( 3 )	仮設工 仮設L型擁壁H=1 0 0 0 設置撤去	95	m			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
157	特 - ( 4 )	標識撤去設置工 標識基礎 F 3	1	箇所			見積対象
158	特 - ( 4 )	標識撤去設置工 標識柱 B 1	2	基			見積対象
159	特 - ( 4 )	標識撤去設置工 標識柱 D 1	1	基			見積対象
160	特 - ( 4 )	標識撤去設置工 標識柱 D 3	6	基			見積対象
161	特 - ( 4 )	標識撤去設置工 C R S	16	基			見積対象
162	特 - ( 4 )	標識撤去設置工 吹き流し	1	基			見積対象
163	特 - ( 5 )	路面標示消去工 A (夜)	50,347	m			見積対象
164	特 - ( 5 )	路面標示消去工 B (夜)	384	m			見積対象
165	特 - ( 5 )	路面標示消去工 C 1 (夜)	3,472	m			見積対象
166	特 - ( 5 )	路面標示消去工 C 2 (夜)	384	m			見積対象
167	特 - ( 6 )	仮設伸縮装置設置工 A	18,829	kg			見積対象
168	特 - ( 7 )	仮設鋼製高欄設置工 B	986	m			見積対象



## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
169	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 既設床版撤去 A	1,218	m <sup>2</sup>			見積対象
170	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 既設床版撤去 A (昼夜)	1,217	m <sup>2</sup>			見積対象
171	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 設置 (夜)	1,408.50	t			見積対象
172	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 処分	1,408.50	t			見積対象
173	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 高力ボルト M22 (S10T)	63.48	t			見積対象
174	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 高力ボルト M22 (F10T)	1.65	t			見積対象
175	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工 t = 3.5 cm	3,427	m <sup>2</sup>			見積対象
176	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 アスファルトコンクリート表層工 t = 4 cm	3,427	m <sup>2</sup>			見積対象
177	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 アスファルト舗装版取壊し (Type A)	2,284	m <sup>2</sup>			見積対象
178	特 - ( 8 )	仮設拡幅鋼床版設置工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (昼夜)	1,142	m <sup>2</sup>			見積対象
179	特 - ( 9 )	主桁補強工 A	965.99	t			見積対象
180	特 - ( 9 )	主桁補強工 工場塗装 C5	4,249	m <sup>2</sup>			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
181	特 - ( 9 )	主桁補強工 工場塗装 J	4,285	m <sup>2</sup>			見積対象
182	特 - ( 9 )	主桁補強工 現場塗装 F 3	3,305	m <sup>2</sup>			見積対象
183	特 - ( 9 )	主桁補強工 現場塗装 F 1 1	681	m <sup>2</sup>			見積対象
184	特 - ( 9 )	主桁補強工 高力ボルト M 2 2 ( S 1 0 T )	50.95	t			見積対象
185	特 - ( 9 )	主桁補強工 高力ボルト M 2 4 ( S 1 0 T )	5.64	t			見積対象
186	特 - ( 9 )	主桁補強工 高力ボルト M 2 2 ( F 1 0 T )	23.16	t			見積対象
187	特 - ( 9 )	主桁補強工 高力ボルト M 2 4 ( F 1 0 T )	7.39	t			見積対象
188	特 - (10)	桁端ブラケット設置工 A	46.66	t			見積対象
189	特 - (10)	桁端ブラケット設置工 工場塗装 C 5	457	m <sup>2</sup>			見積対象
190	特 - (10)	桁端ブラケット設置工 工場塗装 J	20	m <sup>2</sup>			見積対象
191	特 - (10)	桁端ブラケット設置工 現場塗装 F 3	115	m <sup>2</sup>			見積対象
192	特 - (10)	桁端ブラケット設置工 現場塗装 F 1 1	15	m <sup>2</sup>			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
193	特 - (10)	桁端ブラケット設置工 高力ボルト M22 (S10T)	1.67	t			見積対象
194	特 - (10)	桁端ブラケット設置工 高力ボルト M22 (F10T)	0.04	t			見積対象
195	特 - (11)	塗膜除去工 A	1,867	m <sup>2</sup>			見積対象
196	特 - (11)	塗膜除去工 B	12,139	m <sup>2</sup>			見積対象
197	特 - (12)	橋台拡幅工 コンクリートA1-3	54	m <sup>3</sup>			見積対象
198	特 - (12)	橋台拡幅工 コンクリートA1-4	1	m <sup>3</sup>			見積対象
199	特 - (12)	橋台拡幅工 コンクリートD1-1	1	m <sup>3</sup>			見積対象
200	特 - (12)	橋台拡幅工 型わくA	6	m <sup>2</sup>			見積対象
201	特 - (12)	橋台拡幅工 型わくC	132	m <sup>2</sup>			見積対象
202	特 - (12)	橋台拡幅工 型わくD	2	m <sup>2</sup>			見積対象
203	特 - (12)	橋台拡幅工 鉄筋A	2.85	t			見積対象
204	特 - (12)	橋台拡幅工 アンカー工 (φ35×L385・水平方向)	73	本			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
205	特 - (12)	橋台拡幅工 コンクリート表面処理工	33	m <sup>2</sup>			見積対象
206	特 - (13)	橋台拡幅工 (軽量盛土工) 盛土工 C 1	44	m <sup>3</sup>			見積対象
207	特 - (13)	橋台拡幅工 (軽量盛土工) 構造物掘削 普通部 A	218	m <sup>3</sup>			見積対象
208	特 - (13)	橋台拡幅工 (軽量盛土工) 発泡スチロール (E P Sブロック)	194	m <sup>3</sup>			見積対象
209	特 - (13)	橋台拡幅工 (軽量盛土工) コンクリート床版工 t = 1 5 c m	98	m <sup>2</sup>			見積対象
210	特 - (13)	橋台拡幅工 (軽量盛土工) 壁面工	124	m <sup>2</sup>			見積対象
211	特 - (13)	橋台拡幅工 (軽量盛土工) 剛性防護柵工	32	m			見積対象
212	特 - (13)	橋台拡幅工 (軽量盛土工) 重力式天端工	4	m			見積対象
213	特 - (14)	橋台拡幅部撤去工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	5	m <sup>3</sup>			見積対象
214	特 - (14)	橋台拡幅部撤去工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	52	m <sup>3</sup>			見積対象
215	特 - (14)	橋台拡幅部撤去工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	2	m <sup>2</sup>			見積対象
216	特 - (14)	橋台拡幅部撤去工 コンクリート表面被覆工	33	m <sup>2</sup>			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
217	特 - (14)	橋台拡幅部撤去工 軽量盛土工	182	m <sup>3</sup>			見積対象
218	特 - (15)	橋台撤去復旧工 コンクリート A 1 - 4	13	m <sup>3</sup>			見積対象
219	特 - (15)	橋台撤去復旧工 型わく A	78	m <sup>2</sup>			見積対象
220	特 - (15)	橋台撤去復旧工 鉄筋 A (E)	1.88	t			見積対象
221	特 - (15)	橋台撤去復旧工 アンカー工 (φ 2 6 × L 2 5 0 ・ 下方向)	180	本			見積対象
222	特 - (15)	橋台撤去復旧工 アンカー工 (φ 2 3 × L 2 0 5 ・ 下方向)	655	本			見積対象
223	特 - (15)	橋台撤去復旧工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	15	m <sup>3</sup>			見積対象
224	特 - (15)	橋台撤去復旧工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	27	m <sup>3</sup>			見積対象
225	特 - (15)	橋台撤去復旧工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	848	m <sup>2</sup>			見積対象
226	特 - (15)	橋台撤去復旧工 アスファルト混合物基層工	172	t			見積対象
227	特 - (15)	橋台撤去復旧工 アスファルト混合物表層工	68	t			見積対象
228	特 - (15)	橋台撤去復旧工 タックコート A	172	ℓ			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
229	特 - (15)	橋台撤去復旧工 タックコートB	343	ℓ			見積対象
230	特 - (16)	親杭式土留工 盛土工 C 1	20	m <sup>3</sup>			見積対象
231	特 - (16)	親杭式土留工 構造物掘削 普通部A	743	m <sup>3</sup>			見積対象
232	特 - (16)	親杭式土留工 裏込め工A	80	m <sup>3</sup>			見積対象
233	特 - (16)	親杭式土留工 コンクリートB 2 - 1	470	m <sup>3</sup>			見積対象
234	特 - (16)	親杭式土留工 コンクリートC 2 - 1	4	m <sup>3</sup>			見積対象
235	特 - (16)	親杭式土留工 コンクリートD 1 - 1	61	m <sup>3</sup>			見積対象
236	特 - (16)	親杭式土留工 型わくC	1,356	m <sup>2</sup>			見積対象
237	特 - (16)	親杭式土留工 型わくD	112	m <sup>2</sup>			見積対象
238	特 - (16)	親杭式土留工 円筒型わくφ500	176	m			見積対象
239	特 - (16)	親杭式土留工 円筒型わくφ550	7	m			見積対象
240	特 - (16)	親杭式土留工 鉄筋A	35.62	t			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
241	特 - (16)	親杭式土留工 基礎材	2	m <sup>3</sup>			見積対象
242	特 - (16)	親杭式土留工 大口径ボーリングマシン掘削φ500	266	本			見積対象
243	特 - (16)	親杭式土留工 大口径ボーリングマシン掘削φ550	10	本			見積対象
244	特 - (16)	親杭式土留工 土留パネルH=500	154	個			見積対象
245	特 - (16)	親杭式土留工 土留パネルH=1000	179	個			見積対象
246	特 - (16)	親杭式土留工 裏込め碎石	302	m <sup>3</sup>			見積対象
247	特 - (17)	軽量盛土工 盛土工 C1	8	m <sup>3</sup>			見積対象
248	特 - (17)	軽量盛土工 構造物掘削 普通部A	158	m <sup>3</sup>			見積対象
249	特 - (17)	軽量盛土工 発泡スチロール (EPSブロック)	255	m <sup>3</sup>			見積対象
250	特 - (17)	軽量盛土工 コンクリート床版工 t=15cm	186	m <sup>2</sup>			見積対象
251	特 - (17)	軽量盛土工 裏込め碎石	40	m <sup>3</sup>			見積対象
252	特 - (17)	軽量盛土工 壁面工	142	m <sup>2</sup>			見積対象

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
253	特 - (17)	軽量盛土工 重力式天端工	14	m			見積対象
254	特 - (17)	軽量盛土工 遮音壁基礎工	24	m			見積対象
255	特 - (18)	契約後協議対象工事に関する事項	1	式			
		計①					
256		諸経費①	1	式			
257	特 - (19)	詳細設計 A	1	式			見積対象
258	特 - (19)	詳細設計 B	1	式			見積対象
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					