

質問書に対する回答 9

件名) 上信越自動車道 長野管内(西) 舗装補修工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	レベリング工Bの施工について	標準横断図13-17の復旧後断面図に示すように4cm+3.5cmの2層施工と考えてよろしいですか	標準横断図(13) - (17)の「復旧後：舗装構成」に示すとおり1層施工とお考えください。