

質問事項に対する回答書51

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12/26	特記仕様書	P-16	17-3	特記仕様書 17-3 工事用車両の運行速度 の中で、「・・・その区間の工事用車両運行速度は、20km/h以下とする。」とあります。これは、該当区間の規制速度が20km/h という認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	12/26	特記仕様書	P-57	27-32	工事用道路補修工A～Dの表層工舗設は、人力施工・機械施工のどちらで考えましょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	12/26	割掛対象表参考内訳書	P-2		仮設備工事費のダンプトラック運転費について、「坑内ずり運搬の補助労務に要する費用」とありますが、インバート部のずり運搬の労務費用も含まれていると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
4	12/26	割掛対象表参考内訳書	P-2		仮設備工事費の給水設備費について、資料訂正により給水ポンプ7.5kwが、5.5kwに訂正となりました。参考図のP-10/21は、給水ポンプの規格が7.5kwとなっていますが、どちらが正しいのでしょうか。	給水ポンプは参考図10/21に示す7.5kwが正となります。上記については、後日、交付図書を訂正いたします。
5	12/26	割掛対象表参考内訳書	P-2		仮設備工事費の給水設備費について、給水ポンプの規格(口径、段数、全揚程)をご教授ください。	土木工事積算基準(令和6年度版)第19編15-4のとおりです。
6	12/26	特記仕様書 設計図(共通編)	P-13 P-15/15	15	特記仕様書 15-1 の工事用道路一覧表にて、「16 工事用進入路 261m」となっており、設計図(共通編)のP-15/15 除雪工平面図でも、同じ延長となっています。しかし、設計図で指し示している箇所の延長は150m程度しかなく、L=261mは、龍ヶ嶽トンネルの坑口付近までの延長と思われます。図面の示す範囲と、延長のどちらが正解なのでしょうか。ご教授願います。	設計図(共通編)15/15の旗揚げに誤りがありました。除雪工の延長は261mが正となります。上記については、後日、交付図書を訂正いたします。