

質問事項に対する回答書63

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1/23	金抜設計書【訂正】	12	139 切羽監視員	2/17の訂正で切羽監視員の人数が1634人から1682人に変更されました。公告図書に示された鏡吹付厚さと1方420分作業を考慮して切羽監視員を算出したところ、本坑掘削に配置する切羽監視員の合計が1,682人に一致しました。訂正後の切羽監視員の人数は、鏡吹付厚さC断面3.0cm、D断面5.0cmと1方420分作業から算出していると考えてよろしいでしょうか。ご教授ください。	そのとおりです。
2	1/23	特記仕様書	29	27-4-(1)	○構造物掘削 普通部A1の数量について 回答書14-2Iにて、『土質区分が軟岩の数量は裏込めとし、土砂の数量は余剰土』との回答をいただきましたが、軟岩と土砂の各数量をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。