

工事名）磐越自動車道 黒森山トンネル工事

対象	訂正前				訂正後			
割掛対象表 参考内訳書 共通仮設費	割掛対象表参考内訳書				割掛対象表参考内訳書			
	【共通仮設費】				【共通仮設費】			
	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
	工所用機械運搬費 (トンネル)	トンネル工事に使用する質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 ホイールローダ サイドダンプ式－3.0m3－24.4t－1台－1往復 トンネル用ダンプトラック－25t積－20t－7台－1往復		工所用機械運搬費 (トンネル)	トンネル工事に使用する質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 ホイールローダ サイドダンプ式－3.0m3－24.4t－1台－1往復 トンネル用ダンプトラック－25t積－20t－7台－1往復	
	工所用機械分解組立費(トンネル)	トンネル工事に使用する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	3ブームホイールジャンボ－1台－1往復 コンクリート吹付機20m3/h級－1台－1往復		工所用機械分解組立費(トンネル)	トンネル工事に使用する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	3ブームホイールジャンボ－1台－1往復 コンクリート吹付機20m3/h級－1台－1往復 コンクリート吹付機6～22m3/h級－1台－1往復	
	工所用機械分解組立費(スノーシェッド)	スノーシェッド工事に使用する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	湿地ブルドーザ－20t級－1台－4往復 バックホウ－1.0m3－1台－4往復		工所用機械分解組立費(スノーシェッド)	スノーシェッド工事に使用する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	湿地ブルドーザ－20t級－1台－4往復 バックホウ－1.0m3－1台－4往復	
	工所用機械分解組立費(ずり処理)	ずり処理工に使用する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	湿地ブルドーザ－20t級－1台－4往復(坑外仮置場②) 湿地ブルドーザ－20t級－1台－3往復(本線内盛土場①②、本線外盛土場⑥) 湿地ブルドーザ－20t級－1台－現場内移動-2回(本線内盛土場①②、本線外盛土場⑥)		工所用機械分解組立費(ずり処理)	ずり処理工に使用する重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	湿地ブルドーザ－20t級－1台－4往復(坑外仮置場②) 湿地ブルドーザ－20t級－1台－3往復(本線内盛土場①②、本線外盛土場⑥) 湿地ブルドーザ－20t級－1台－現場内移動-2回(本線内盛土場①②、本線外盛土場⑥)	
	仮設材運搬費 (地盤改良)	地盤改良施工時に設置する鋼矢板の運搬に要する費用をいう	運搬距離73km(片道)		仮設材運搬費 (地盤改良)	地盤改良施工時に設置する鋼矢板の運搬に要する費用をいう	運搬距離73km(片道)	
	仮設材運搬費 (林道迂回路)	林道迂回路に設置する置き仮設防護柵の運搬に要する費用をいう	運搬距離73km(片道)		仮設材運搬費 (林道迂回路)	林道迂回路に設置する置き仮設防護柵の運搬に要する費用をいう	運搬距離73km(片道)	
	電力基本料金費	電力等の基本料に要する費用をいう。	電力基本料金費－高圧A・総電力使用量約400万kwh		電力基本料金費	電力等の基本料に要する費用をいう。	電力基本料金費－高圧A・総電力使用量約400万kwh	
	ロックボルト長さ検査費	トンネルロックボルト長さ検査に要する費用をいう。	超音波探傷器供用日数－42.8ヵ月	○	ロックボルト長さ検査費	トンネルロックボルト長さ検査に要する費用をいう。	超音波探傷器供用日数－42.8ヵ月	○
	火薬庫費	火薬庫の営繕(設置・撤去、維持・補修)に要する費用をいう。	火薬を使用する月数－42.8ヶ月		火薬庫費	火薬庫の営繕(設置・撤去、維持・補修)に要する費用をいう。	火薬を使用する月数－42.8ヶ月	
	トンネル呼吸用防護具費	トンネル工事における電動ファン付粉じん用呼吸用防護具に要する費用をいう。	電動ファン付呼吸用保護具－1式		トンネル呼吸用防護具費	トンネル工事における電動ファン付粉じん用呼吸用防護具に要する費用をいう。	電動ファン付呼吸用保護具－1式	
	非破壊検査試験費	コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	スノーシェッド 頂版下面－62箇所(箇所/50m2)、外側面－99箇所(箇所/50m2)、内側面－59箇所(箇所/50m2)		非破壊検査試験費	コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	スノーシェッド 頂版下面－62箇所(箇所/50m2)、外側面－99箇所(箇所/50m2)、内側面－59箇所(箇所/50m2)	
	基準試験費B	覆工コンクリートのトンネル施工管理要領に基づいて行う中流動繊維補強コンクリート配合決定のための基準試験に要する費用をいう。	試し練り-1回 実機試験-1回		基準試験費B	覆工コンクリートのトンネル施工管理要領に基づいて行う中流動繊維補強コンクリート配合決定のための基準試験に要する費用をいう。	試し練り-1回 実機試験-1回	
	地質調査等費	地盤改良施工における等、平板載荷試験、サウンディング、その他原位置試験に要する費用をいう。	平板載荷試験 7か所		地質調査等費	地盤改良施工における等、平板載荷試験、サウンディング、その他原位置試験に要する費用をいう。	平板載荷試験 7か所	

工事名）磐越自動車道 黒森山トンネル工事

対象	訂正前				訂正後			
割掛対象表参考内訳書 仮設備工事費	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
	吹付設備費	トンネルの吹付コンクリート工の坑外設備に要する費用をいう。	吹付けプラント設備組立解体 1 式－設置期間 42.8 ヲ月		吹付設備費	トンネルの吹付コンクリート工の坑外設備に要する費用をいう。	吹付けプラント設備組立解体 1 式－設置期間 42.8 ヲ月	
	積卸し設備費	坑口付近に設置するロックボルト、鋼アーチ支保工等の積卸し設備に要する費用及び坑内運搬車の損料、労務費をいう。	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊－44.8 ヲ月 黒煙浄化装置付クレーン装置付トラック4t 2.9t吊－44.8 ヲ月		積卸し設備費	坑口付近に設置するロックボルト、鋼アーチ支保工等の積卸し設備に要する費用及び坑内運搬車の損料、労務費をいう。	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊－44.8 ヲ月 黒煙浄化装置付クレーン装置付トラック4t 2.9t吊－44.8 ヲ月	
	換気設備費	トンネルの施工に伴い発生する有害物質を、許容濃度以下に希釈するために必要な換気設備に要する費用をいう。	送風機-3,000m3/min級(160kw×2)-1台-41.1 ヲ月(切羽位置50m～貫通まで) 集じん機-2,700m3/min級(61kw)-1台-34.1 ヲ月(切羽位置500m～貫通まで) 送風管の敷設延長－φ 1,800mm－2,414m		換気設備費	トンネルの施工に伴い発生する有害物質を、許容濃度以下に希釈するために必要な換気設備に要する費用をいう。	送風機-3,000m3/min級(160kw×2)-1台-41.1 ヲ月(切羽位置50m～貫通まで) 集じん機-2,700m3/min級(61kw)-1台-34.1 ヲ月(切羽位置500m～貫通まで) 送風管の敷設延長－φ 1,800mm－2,414m	
	給水設備費	トンネル掘削等でのせん孔、コンクリート打設及び坑外設備の洗浄等に必要な給水設備に要する費用をいう。	【水源→水槽】取水ポンプ5.5kw－44.8 ヲ月 取水管 φ80 坑外－26.6m 【水槽→坑内】 給水ポンプ5.5kw－44.8 ヲ月、貯水槽(設置・撤去)1箇所－44.8 ヲ月 ガス管白ネジ付 坑内－2,444m 坑外－43m	○	給水設備費	トンネル掘削等でのせん孔、コンクリート打設及び坑外設備の洗浄等に必要な給水設備に要する費用をいう。	【水源→水槽】取水ポンプ5.5kw－44.8 ヲ月 取水管 φ80 坑外－26.6m 【水槽→坑内】 給水ポンプ7.5kw－44.8 ヲ月、貯水槽(設置・撤去)1箇所－44.8 ヲ月 ガス管白ネジ付 坑内－2,444m 坑外－42.9m	○
	工用電力設備費	トンネル坑内・外の引込設備、受電設備、配電設備及び照明設備等の二次側電力設備に要する費用をいう。	受配電設備 1 式		工用電力設備費	トンネル坑内・外の引込設備、受電設備、配電設備及び照明設備等の二次側電力設備に要する費用をいう。	受配電設備 1 式	
	工用電力費	トンネル坑内・外の動力及び照明用の使用電気料をいう。	主要使用設備 1 式 電力使用期間－55.4 ヲ月 総負荷設備合計容量－約 36,300kw		工用電力費	トンネル坑内・外の動力及び照明用の使用電気料をいう。	主要使用設備 1 式 電力使用期間－55.4 ヲ月 総負荷設備合計容量－約 36,300kw	
	足場費(覆工防水工・補強鉄筋用)	トンネルの覆工防水工、補強鉄筋の施工に必要な足場台車に要する費用をいう。	足場台車 損料・組立・解体 1 式－使用延長－2,428.0m		足場費(覆工防水工・補強鉄筋用)	トンネルの覆工防水工、補強鉄筋の施工に必要な足場台車に要する費用をいう。	足場台車 損料・組立・解体 1 式－使用延長－2,428.0m	
	吹付設備上屋費	吹付けプラントの上屋に要する費用をいう。	吹付設備上屋－4間×10間－42.8 ヲ月 8.0m×20.0m		吹付設備上屋費	吹付けプラントの上屋に要する費用をいう。	吹付設備上屋－4間×10間－42.8 ヲ月 8.0m×20.0m	
	汚濁水処理設備上屋費	汚濁水処理設備の上屋に要する費用をいう。	汚濁水処理設備上屋－2間×6間－42.8 ヲ月 6.0m×15.0m		汚濁水処理設備上屋費	汚濁水処理設備の上屋に要する費用をいう。	汚濁水処理設備上屋－2間×6間－42.8 ヲ月 6.0m×15.0m	
	【雑工事費】				【雑工事費】			
	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面	割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
	切土部施工基面の整形費	共通仕様書 2-6-5(6)の規定を満足するよう上部路床面の不陸整正に要する費用。	切土基面整形 土砂 166.0m ³		切土部施工基面の整形費	共通仕様書 2-6-5(6)の規定を満足するよう上部路床面の不陸整正に要する費用。	切土基面整形 土砂 166.0m ³	
	のり面仕上げ費	共通仕様書 2-6-5(8)及び 2-7-5(6)に規定する作業に要する費用をいう	盛土のり面仕上げ 2,185.9m ²		のり面仕上げ費	共通仕様書 2-6-5(8)及び 2-7-5(6)に規定する作業に要する費用をいう	盛土のり面仕上げ 2,185.9m ²	
	火薬取扱い費	火薬の取扱いに要する費用をいう。	火薬を使用する月数－42.8 ヲ月		火薬取扱い費	火薬の取扱いに要する費用をいう。	火薬を使用する月数－42.8 ヲ月	