

# 東北自動車道 耳取川橋塗替塗装工事

## 割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年10月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
盛岡管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材等運搬費	鹿妻堰橋の施工に必要な工事用進入路敷き鉄板の運搬に要する費用をいう。	鹿妻堰橋  基地から現場までの片道距離 L = 7 km	

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用進入路敷 鉄板費	鹿妻堰橋の施工に必要な工事用進入路敷き鉄板の施工に要する費用をいう。（橋梁下からの資機材の荷揚げ及び足場設置・撤去に必要な敷き鉄板も含むものとする）	鹿妻堰橋  設置数量：22 × 1524 × 6096 N = 3枚  設置期間：5.0ヶ月	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
吊足場工費  （防護型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工に要する費用をいう。	耳取川橋  橋梁の形式：鋼単純合成鉄桁（A1～A2間）  吊足場面積：965.2m <sup>2</sup>  設置期間：3.3ヶ月  仲田橋_区間1  橋梁の形式：鋼単純合成鉄桁（A1～A2間）  吊足場面積：409.0m <sup>2</sup>  設置期間：1.2ヶ月  仲田橋_区間2  橋梁の形式：鋼単純合成鉄桁（A1～A2間）  吊足場面積：856.4m <sup>2</sup>  設置期間：2.7ヶ月  鹿妻堰橋  橋梁の形式：鋼単純鉄桁（A1～A2間）  吊足場面積：1,143.0m <sup>2</sup>  設置期間：4.5ヶ月	○

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
昇降足場費	橋梁の足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。	<p>耳取川橋</p> <p>昇降足場体積：30.2空m<sup>3</sup></p> <p>設置期間：3.7ヶ月</p> <p>仲田橋_区間1</p> <p>昇降足場体積：45.8空m<sup>3</sup></p> <p>設置期間：1.4ヶ月</p> <p>仲田橋_区間2</p> <p>昇降足場体積：36.2空m<sup>3</sup></p> <p>設置期間：3.0ヶ月</p> <p>鹿妻堰橋</p> <p>昇降足場体積：34.6空m<sup>3</sup></p> <p>設置期間：5.0ヶ月</p>	○
剥離剤用養生設備工	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	<p>耳取川橋</p> <p>橋梁の形式：鋼単純合成鈹桁（A1～A2間）</p> <p>養生シート面積：1,930.4m<sup>2</sup>（965.2m<sup>2</sup>×2回）</p> <p>仲田橋_区間1</p> <p>橋梁の形式：鋼単純合成鈹桁（A1～A2間）</p> <p>養生シート面積：818.0m<sup>2</sup>（409.0m<sup>2</sup>×2回）</p> <p>仲田橋_区間2</p> <p>橋梁の形式：鋼単純合成鈹桁（A1～A2間）</p> <p>養生シート面積：1,712.8m<sup>2</sup>（856.4m<sup>2</sup>×2回）</p> <p>鹿妻堰橋</p> <p>橋梁の形式：鋼単純鈹桁（A1～A2間）</p> <p>養生シート面積：2,286.0m<sup>2</sup>（1,143.0m<sup>2</sup>×2回）</p>	○

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離剤用環境対 策資機材	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の 除去工の施工に必要となる、クリーンルー ム（フィルター交換に要する費用を含む）及 び負圧集塵機（フィルター交換に要する費 用を含む）の設置に要する費用をいう。	<p>耳取川橋</p> <p>クリーンルーム           ： 1 基</p> <p>負圧集塵機               ： 1 式</p> <p>負圧集塵機フィルター： 1 式</p> <p>設置期間                 ： 1. 9 ヶ月</p> <p>仲田橋_区間 1</p> <p>クリーンルーム           ： 1 基</p> <p>負圧集塵機               ： 1 式</p> <p>負圧集塵機フィルター： 1 式</p> <p>設置期間                 ： 0. 7 ヶ月</p> <p>仲田橋_区間 2</p> <p>クリーンルーム           ： 1 基</p> <p>負圧集塵機               ： 1 式</p> <p>負圧集塵機フィルター： 1 式</p> <p>設置期間                 ： 1. 6 ヶ月</p> <p>鹿妻堰橋</p> <p>クリーンルーム           ： 1 基</p> <p>負圧集塵機               ： 1 式</p> <p>負圧集塵機フィルター： 1 式</p> <p>設置期間                 ： 2. 8 ヶ月</p>	