

質問に対する回答について

工事名）仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	「P 1 の施工に関しては、1 非出水期ですべての施工(巻立て工・仮栈橋)を行うものとする。」とありますが、仮栈橋への斜路（仮栈橋進入路）は含まれないと考えてよろしいでしょうか。	仮栈橋への斜路（仮栈橋進入路）の施工についても非出水期に含まれます。
2	補強部材（Y）において、「補強部材の搬入・設置は、特記仕様書 9-4 「交通規制可能時間」に示す時間内に行うものとする」とありますが、足場・防護板組立解体、はつり、部材搬入・設置、コンクリート打設以外の作業（計測、素地調整、現場孔明、鉄筋・型枠組立、無収縮モルタル打設、現場塗装等）は、中央分離帯を通行して、昼間作業できると考えてよろしいでしょうか。	車線規制を伴わない場合、昼間作業は可能です。