

質問に対する回答について

工事名) 仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 13-2 につきまして、記載の単価は当該給水設備を利用した場合の費用を示したものであり、受注者が準備する場合も含め、W J を使用するはつり工の単価項目では計上していないと考えてよろしいでしょうか。また計上している場合には、はつり工の単位数量に対する想定されている水の使用量をご教示願えませんか。	当社給水設備より給水する場合の費用については、W J を使用するはつり工の単価項目で計上しています。 水の使用量については、貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	割掛項目の吊足場工費 A (標準型側面) につきまして、橋梁補修用足場工における本件の積算条件は、鋼箱桁、 $H \geq 1.5$ 、標準型側面、床版取替用、工法Ⅲと想定しましたが、設定された積算条件をご教示願えませんか。	貴社の施工計画の基づきお考えください。
3	橋座改良に使用するコンクリートの配合をご教示ください。	橋座の復旧に使用するコンクリートは A1-5 となります。