

常磐自動車道  
つくばみらいスマート IC 舗装工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 6 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社 関東支社  
つくば工事事務所

## 割掛対象表参考内訳書

### 【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械運搬費	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	【基地～現場間の運搬】  アスファルトフィニッシャー 重量23.3t－1台－1往復  運搬距離 62.4km（片道）	
仮設材等運搬費	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬に要する費用をいう。	【基地～現場間の運搬】  運搬距離 62.4km（片道）	
はく離抵抗試験費	舗装工事における粗骨材及びアスファルト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。	試験数－10枚  高耐久上層路盤工－2枚  アスファルトコンクリート遮水性基層工－2枚  アスファルトコンクリート表層工（高機能Ⅱ型）－2枚  アスファルトコンクリート表層工（半たわみ）－2枚  アスファルトコンクリート表層工（密粒度）－2枚	
鋼製防護柵支柱非破壊試験費	防護柵施工管理要領に基づいて行う、土中式防護柵支柱の根入れ長を確認するための非破壊試験に要する費用をいう。	試験数－145本  種別A－123本  種別B－9本  種別C－13本	

### 【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用道路維持補修費	工事用道路（本線内工事用道路を除く）の維持補修に要する費用をいう。	・散水車 10ヶ月－1台	
工事車両泥落し費	水洗い等による工事車両の泥落しに要する費用をいう。	・普通作業員 40日－1人  ・ハイウォッシャー 40日－1台	○

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
有料道路料金費①	材料運搬に必要な車両に対する高速道路通行料金費用をいう。	アスファルト混合物等の施工において必要となる谷和原 I C～矢田部 I C 間（片道）の通行料金の費用をいう。	
有料道路料金費②	材料運搬に必要な車両に対する高速道路通行料金費用をいう。	標識の施工において必要となる柏 IC～谷田部 I C および谷和原 I C～つくば牛久 IC 間（片道）の通行料金の費用をいう。	
試験舗装費	試験舗装に要する費用をいう。	<p>試験施工場所は、つくばみらいスマート I C の下層路盤施工基面上及び高耐久上層路盤施工基面上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高機能舗装Ⅱ型用混合物（<math>t = 4 \text{ cm}</math>）</li> <li>・基層用遮水性アスファルト混合物（<math>t = 5 \text{ cm}</math>）</li> <li>・基層用遮水性アスファルト混合物（<math>t = 10 \text{ cm}</math>）</li> <li>・高弾性上層路盤用混合物（<math>t = 17 \text{ cm}</math>）</li> </ul> <p>試験舗装面積（幅 <math>3.5 \text{ m}</math>）</p> <p>各 <math>150 \text{ m}^2 \times 4 = 450 \text{ m}^2</math></p> <p>※試験舗装終了後の取壊し、切削及び廃材処理、切削機の運搬費含む。</p>	