

常 磐 自 動 車 道

R 7 い わ き 管 内 舗 装 補 修 工 事

数 量 明 細 表

令和 6 年 1 1 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

い わ き 管 理 事 務 所

路線名	種別	施工箇所	区間	13- (9)	13 - (10)						13 - (14)	13 - (16)	
				オーバーレイエ	切削オーバーレイエ						レベリングエ	床版防水エ	床版防水エ
				オーバーレイエKⅡ ( t = 4 cm) ( Y )	切削オーバーレイエKⅡ ( t = 4 cm) ( Y )	切削オーバーレイエKⅡ ( t = 4 cm) ( Y )	切削オーバーレイエKⅡ ( t = 1 0 cm)	切削オーバーレイエKⅡ ( t = 1 0 cm) ( Y )	切削オーバーレイエP ( t = 1 0 cm)	切削オーバーレイエH i M A ( t = 15 cm)	F B 1 3 ( Y )	床版防水エC 1 (片倉 高架橋) ( Y )	床版防水エC 1 (笹部 川橋) ( Y )
				m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	t	m2	m2
常磐自動車道	土工部	下り	いわき勿来IC～いわき湯本IC				870.0						
		上り	いわき四倉IC～広野IC		465.0		1,037.4						
		上り	広野IC				2,296.5			345.0			
		上り	広野IC～常磐富岡IC				1,079.4	840.0					
		上り	常磐富岡IC～浪江IC										
		上り	浪江IC～南相馬IC					1,212.0					
		下り	浪江IC～南相馬IC					642.6					
		上り	南相馬IC～相馬IC				2,175.0	3,480.0					
		下り	南相馬IC～相馬IC					1,101.0					
	橋梁部	上り	井出川橋			3,136.5							
		上り	片倉高架橋	1,542.8							128.1	1,542.8	
		上り	笹部川橋	288.8							24.0		288.8
		下り	片倉高架橋	1,405.0							116.7	1,405.0	
		下り	笹部川橋	261.1							21.7		261.1
	休憩施設舗装	上り	四倉P A						958.2				
		下り	四倉P A						977.0				
磐越自動車道	土工部	Aランプ	いわきJCT					1,400.0					
		Cランプ	いわきJCT					770.0					
		Dランプ	いわきJCT					1,374.8					
		A・Cランプ	いわき三和IC					382.0					
		B・Dランプ	いわき三和IC					528.0					
		Eランプ	いわき三和IC					1,585.0					
	橋梁部	下り	白狐橋		895.5								
合 計				3,497.7	1,360.5	3,136.5	7,458.3	13,315.4	1,935.2	345.0	290.5	2,947.8	549.9

路線名	種別	施工箇所	区間	16 - ( 7 )									16 - (8)
				路面標示工									視線誘導標
				路面標示標準型 A 1	路面標示標準型 A 1 ( Y )	路面標示標準型 A 2 ( Y )	路面標示標準型 B 1	路面標示標準型 B 1 ( Y )	路面標示標準型 D 1 ( Y )	路面標示標準型 D 2 ( Y )	路面標示標準型 E 1	路面標示標準型 E 1 ( Y )	D 1 ( Y )
				m	m	m	m	m	m2	m2	m2	m2	基
常磐自動車道	土工部	下り	いわき勿来IC～いわき湯本IC				200.0						
		上り	いわき四倉IC～広野IC	20.0			347.0				9.2		
		上り	広野IC	12.0			545.0						
		上り	広野IC～常磐富岡IC				257.0	200.0	1,998.4				168.0
		上り	常磐富岡IC～浪江IC						1,034.8				87.0
		上り	浪江IC～南相馬IC			303.0		303.0	772.9				73.0
		下り	浪江IC～南相馬IC			153.0		153.0					
		上り	南相馬IC～相馬IC	200.0	280.0	100.0	500.0	800.0	15.0				
		下り	南相馬IC～相馬IC		64.0	100.0		260.0	15.0				
	橋梁部	上り	井出川橋			738.0		738.0					
		上り	片倉高架橋		280.0	280.0		280.0					
		上り	笹部川橋		55.0	55.0		55.0					
		下り	片倉高架橋		280.0	280.0		280.0					
		下り	笹部川橋		55.0	55.0		55.0					
	休憩施設舗装	上り	四倉 P A	639.3									
		下り	四倉 P A	643.6									
磐越自動車道	土工部	Aランプ	いわきJCT					400.0					
		Cランプ	いわきJCT					220.0					
		Dランプ	いわきJCT					390.0					
		A・Cランプ	いわき三和IC					40.0					
		B・Dランプ	いわき三和IC					60.0					
		Eランプ	いわき三和IC					328.0		3.6		13.8	
	橋梁部	下り	白狐橋	79.6			199.0						
合 計				1,594.5	1,014.0	2,064.0	2,048.0	4,562.0	3,836.1	3.6	9.2	13.8	328.0

路線名	種別	施工箇所	区間	16 - (19)			19 - ( 1)					19 - ( 1)	
				車線分離標			交通規制工					交通規制工	
				ポール (H=6 5 0 m) m) (Y)	ポール (H=1 5 0 0 mm) mm) (Y)	縁石 (Y)	車線規制 I × 1 × 0 (常磐道)	車線規制 I × 1 × 0 (磐越道)	車線規制 (昼夜連続) Ⅱ × 1 × 0 × 1 (常磐道)	車線規制 (昼夜連続) Ⅱ × 1 × 0 × 2 (常磐道)	車線規制 (昼夜連続) Ⅱ × 1 × 0 × 4 (常磐道)	通行止規制 A	通行止規制 B
				基	基	基	回	回	回	回	回	回	回
常磐自動車道	土工部	下り	いわき勿来IC～いわき湯本IC						1.0				
		上り	いわき四倉IC～広野IC				3.0						
		上り	広野IC										
		上り	広野IC～常磐富岡IC		8.0						1.0	58.0	58.0
		上り	常磐富岡IC～浪江IC		13.0							30.0	30.0
		上り	浪江IC～南相馬IC		5.0								
		下り	浪江IC～南相馬IC										
		上り	南相馬IC～相馬IC							1.0		6.0	6.0
		下り	南相馬IC～相馬IC									6.0	6.0
	橋梁部	上り	井出川橋										
		上り	片倉高架橋									36.0	36.0
		上り	笹部川橋										
		下り	片倉高架橋	28.0		112.0						36.0	36.0
		下り	笹部川橋	5.0		22.0							
	休憩施設舗装	上り	四倉P A										
		下り	四倉P A										
磐越自動車道	土工部	Aランプ	いわきJCT										4.0
		Cランプ	いわきJCT										2.0
		Dランプ	いわきJCT										4.0
		A・Cランプ	いわき三和IC									1.0	
		B・Dランプ	いわき三和IC										4.0
		Eランプ	いわき三和IC										10.0
	橋梁部	下り	白狐橋					1.0					
合 計				33.0	26.0	134.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	173.0	196.0

路線名	種別	施工箇所	区間	19 - ( 1 )		19 - ( 2 )								
				交通規制工		交通保安要員								
				通行止規制 C	通行止規制 D	交通監視員 A 1	交通監視員 A 2	交通監視員 A 3－1	交通監視員 A 3－2	交通監視員 A 4	交通監視員 A 5	交通監視員 A 6	交通誘導警備員 B 3 ( Y )	交通誘導警備員 B 5 ( Y )
				回	回	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日	人・日
常磐自動車道	土工部	下り	いわき勿来IC～いわき湯本IC			3.0					4.0			
		上り	いわき四倉IC～広野IC				6.0	4.0						
		上り	広野IC											
		上り	広野IC～常磐富岡IC	58.0			3.0				4.0	12.0	186.0	58.0
		上り	常磐富岡IC～浪江IC	30.0	30.0								90.0	30.0
		上り	浪江IC～南相馬IC										90.0	
		下り	浪江IC～南相馬IC										12.0	
		上り	南相馬IC～相馬IC	6.0			3.0			4.0	4.0		48.0	6.0
		下り	南相馬IC～相馬IC	6.0									18.0	6.0
	橋梁部	上り	井出川橋										18.0	
		上り	片倉高架橋	36.0									108.0	36.0
		上り	笹部川橋										24.0	
		下り	片倉高架橋	36.0									108.0	36.0
		下り	笹部川橋										24.0	
	休憩施設舗装	上り	四倉 P A						24.0					
		下り	四倉 P A						24.0					
磐越自動車道	土工部	Aランプ	いわきJCT										8.0	
		Cランプ	いわきJCT										4.0	
		Dランプ	いわきJCT										8.0	
		A・Cランプ	いわき三和IC										2.0	
		B・Dランプ	いわき三和IC										4.0	
		Eランプ	いわき三和IC		5.0								10.0	
	橋梁部	下り	白狐橋							4.0				
合 計				172.0	35.0	3.0	12.0	4.0	48.0	8.0	12.0	12.0	762.0	172.0

路線名	種別	施工箇所	区間	特 - ( 1 )	特- ( 2 )	特 - ( 3 )		特- (4)			特 - ( 5 )	
				路面切削工	セメントミルク注入工	注意喚起溝工		薄層舗装工			床版排水処理工	
				A (Y)	A	A	A (Y)	A (Y)	B (Y)	C (Y)	A (Y)	B (Y)
				m3	m2	m	m	m2	m2	m2	箇所	m
常磐自動車道	土工部	下り	いわき勿来IC～いわき湯本IC			200.0						
		上り	いわき四倉IC～広野IC			297.0						
		上り	広野IC			515.0						
		上り	広野IC～常磐富岡IC			257.0	200.0					
		上り	常磐富岡IC～浪江IC									
		上り	浪江IC～南相馬IC				606.0					
		下り	浪江IC～南相馬IC				306.0					
		上り	南相馬IC～相馬IC			500.0	900.0			18.0		
		下り	南相馬IC～相馬IC				360.0			12.0		
	橋梁部	上り	井出川橋				1,476.0					
		上り	片倉高架橋	115.7			560.0				5.0	24.0
		上り	笹部川橋	21.7			110.0					
		下り	片倉高架橋	105.4			560.0					
		下り	笹部川橋	19.6			110.0				1.0	3.0
	休憩施設舗装	上り	四倉 P A		958.2							
		下り	四倉 P A		977.0							
磐越自動車道	土工部	Aランプ	いわきJCT									
		Cランプ	いわきJCT									
		Dランプ	いわきJCT									
		A・Cランプ	いわき三和IC									
		B・Dランプ	いわき三和IC									
		Eランプ	いわき三和IC					12.6	5.4			
	橋梁部	下り	白狐橋			199.0						
合 計				262.4	1,935.2	1,968.0	5,188.0	12.6	5.4	30.0	6.0	27.0

路線名	種別	施工箇所	区間	特 - ( 6 )				特 - ( 7 )	特 - ( 8 )		特- ( 9 )
				車線区分柵設置工				衝撃緩衝工	撤去工		路上作業安全講習
				LD-D 4 (Y)	LD-B 4 (Y)	LD-T 2 (Y)	基礎コンクリート (Y)	安全ブロック工 (Y)	車線分離標撤去 A (Y)	車線分離標撤去 B (Y)	
				m	m	箇所	m3	基	基	基	回
常磐自動車道	土工部	下り	いわき勿来IC～いわき湯本IC								
		上り	いわき四倉IC～広野IC								
		上り	広野IC								
		上り	広野IC～常磐富岡IC	6,796.0	74.0	20.0	0.346	32.0	689.0	2,755.0	
		上り	常磐富岡IC～浪江IC	3,492.0	68.0	18.0	0.323	48.0	364.0	1,451.0	
		上り	浪江IC～南相馬IC	2,925.0	46.0	10.0	0.215	24.0	298.0	1,193.0	
		下り	浪江IC～南相馬IC								
		上り	南相馬IC～相馬IC								
		下り	南相馬IC～相馬IC								
	橋梁部	上り	井出川橋								
		上り	片倉高架橋								
		上り	笹部川橋								
		下り	片倉高架橋						28.0	112.0	
		下り	笹部川橋						5.0	22.0	
	休憩施設舗装	上り	四倉P A								
		下り	四倉P A								1.0
磐越自動車道	土工部	Aランプ	いわきJCT								
		Cランプ	いわきJCT								
		Dランプ	いわきJCT								
		A・Cランプ	いわき三和IC								
		B・Dランプ	いわき三和IC								
		Eランプ	いわき三和IC								
	橋梁部	下り	白狐橋								
合 計				13,213.0	188.0	48.0	0.88	104.0	1,384.0	5,533.0	1.0