

# 東北自動車道 渡良瀬川橋(南)塗替塗装工事

## 割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加 須 管 理 事 務 所

## 割掛対象表参考内訳書

### 【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
運搬費	廃塗膜等(支承防錆工で発生するものも含む)の現場内仮置場から久喜白岡JCT仮置場までの積込、運搬、荷卸しにかかる費用をいう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車種：クレーン装置付4t積2.9t吊</li> <li>・運搬距離：29.0km（片道）</li> <li>・回数：16回（片道）</li> </ul>	○
有料道路料金費	廃塗膜等(支承防錆工で発生するものも含む)の搬出に要する有料道路の通行料金にかかる費用をいう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・料金区間：久喜IC～館林IC</li> <li>・対象作業：廃塗膜等搬出</li> <li>・車種：中型車</li> <li>・回数：16回（片道）</li> </ul>	
養生設備工費	有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・橋梁の形式：鈑桁</li> <li>・養生シート面積：9,789.0m<sup>2</sup></li> </ul>	○
環境対策資機材費	有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	<p>簡易セキュリティールーム</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台</li> </ul> <p>エアシャワー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台×4.2ヵ月＝5台・月</li> </ul> <p>エアシャワー用1次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台×4.2ヵ月×4枚／月＝17枚</li> </ul> <p>エアシャワー用チャコールフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台×4.2ヵ月×1枚／3ヵ月＝2枚</li> </ul> <p>エアシャワー用HEPAフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1台×4.2ヵ月×1枚／3ヵ月＝2枚</li> </ul> <p>負圧集塵機</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・規格：5～7m<sup>3</sup>／min</li> <li>・3台×4.2ヵ月＝15台・月</li> </ul> <p>（施工区画容量182m<sup>3</sup>程度を想定）</p> <p>負圧集塵機用1次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3台×4.2ヵ月×20枚／月＝252枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用2次フィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3台×4.2ヵ月×4枚／月＝51枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用チャコールフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3台×4.2ヵ月×1枚／3ヵ月＝6枚</li> </ul> <p>負圧集塵機用HEPAフィルター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3台×4.2ヵ月×1枚／3ヵ月＝6枚</li> </ul> <p>吸気用ダクト</p>	

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
		(ペットクリアダクト) ・ 4 2 0 m 排気用ダクト（ビニルダクト） ・ 4 2 0 m 真空掃除機 ・ 5 台× 4 . 2 ヲ月＝ 2 5 台・月 真空掃除機用 1 次フィルター ・ 5 台× 4 . 2 ヲ月× 4 枚／月＝ 8 5 枚 真空掃除機用 2 次フィルター ・ 5 台× 4 . 2 ヲ月× 1 枚／ 3 ヲ月＝ 1 0 枚 真空掃除機用チャコールフィルター ・ 5 台× 4 . 2 ヲ月× 1 枚／ 3 ヲ月＝ 1 0 枚 真空掃除機用 H E P A フィルター ・ 5 台× 4 . 2 ヲ月× 1 枚／ 3 ヲ月＝ 1 0 枚	
安全衛生保護 具費	有害物質を含む旧塗膜の除去工 の施工に必要となる、呼吸用保護 具(フィルター交換に要する費用 を含む)、使い捨て防護服（タイ プ 4）、防護手袋、シューズカバ ー、及び廃塗膜・廃プラスチック を保管するペール缶・ドラム缶に 要する費用をいう。なお、呼吸用 保護具本体はエアラインマスク とする。また、ブラスト作業時の 保護具の費用は含まない。	呼吸用保護具本体 ・ 1 2 人分× 2 班＝ 2 4 人分 呼吸用保護具用フィルター ・ 1 2 人× 2 班× 4 個／日× 1 2 7 日 ＝ 1 2 , 1 9 2 個 使い捨て防護服（タイプ 4） ・ 1 2 人× 2 班× 4 着／日× 1 2 7 日 ＝ 1 2 , 1 9 2 着 防護手袋 ・ 1 2 人× 2 班× 4 個／日× 1 2 7 日 ＝ 1 2 , 1 9 2 個 シューズカバー ・ 1 2 人× 2 班× 4 個／日× 1 2 7 日 ＝ 1 2 , 1 9 2 個 ペール缶（2 0 L）プラスチック製 ・ 5 7 5 缶 ドラム缶（2 0 0 L）鋼製 ・ 8 6 缶	

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
立入防止柵等 撤去・再設置工	A 1 橋台の吊足場設置に伴い、既設立 入防止柵等の撤去再設置に要する費 用をいう。	立入防止柵等撤去・再設置 ・ A 1 橋台 4 1. 4 m	○
敷鉄板設置・撤 去工	工事車両進入路に設置する敷鉄板に 要する費用をいう。	敷鉄板設置・撤去 ・ 下り線 A 1 ～ P 3 上り線 P 2 ～ P 3 1, 5 1 4. 3 m <sup>2</sup> 、必要期間 6. 6 ヶ月 ・ 上り線 A 1 ～ P 2 1, 0 4 0. 5 m <sup>2</sup> 、必要期間 3. 6 ヶ月	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
昇降足場費	橋梁の吊足場工への移動に必要な昇 降足場に要する費用をいう。	昇降足場（1 0 m未満） ・ 下り線 A 1 ～ P 3 上り線 P 2 ～ P 3 3 基、必要期間 6. 4 ヶ月 ・ 上り線 A 1 ～ P 2 1 基、必要期間 3. 4 ヶ月	○
吊足場工費（防 護型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び防 護型側面（側面足場に防護がある構 造）の吊足場工に要する費用をいう。	吊足場（防護型側面） ・ 下り線 A 1 ～ P 3 上り線 P 2 ～ P 3、A 1 ～ P 1 4, 2 0 7. 9 m <sup>2</sup> 、必要期間 5. 6 ヶ月 ・ 上り線 A 1 ～ P 2 下り線 A 1 ～ P 1 2, 1 2 6. 4 m <sup>2</sup> 、必要期間 3. 0 ヶ月 ※主体足場及び側面足場にシート張防護 を含む。	○