

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	入札説明書 P5 「19 資料の掲載(参考積算条件書)」にて当該工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等を掲載するとの記載がありました。この度の参考積算条件書に、プレキャスト PC 床版、伸縮装置の材料価格が公表されておりました。これらは主要材料と理解しておりましたが公表されないのでしょうか。ご教示ください。	参考積算条件書の注意事項に記載のとおり、参考積算条件書に関する質問・問い合わせは受け付けておりません。
2	番号 8 プレキャスト PC 床版の架設 A について 2 交替制での施工は、積算基準に歩掛がある主桁上フランジシール、PC 床版架設が対象で、プレキャスト PC 床版調整工、スタッドジベル溶植工、プレキャスト PC 床版用モルタル充填工などは昼間施工でよろしいでしょうか。それとも積算基準書に 2 交替制の歩掛が無いものも 2 交替制で施工でしょうか。	プレキャスト PC 床版の架設 A の施工は土木工事積算基準のとおりになります。なお、プレキャスト PC 床版調整工、スタッドジベル溶植工、プレキャスト PC 床版用モルタル充填工については貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
3	番号 9 既設床版撤去工 床版 A について 2 交替制での施工は、積算基準に歩掛がある床版撤去工、主桁上フランジ処理が対象で、コンクリートコア削孔、床版切断工などは昼間施工でよろしいでしょうか。それとも積算基準書に 2 交替制の歩掛が無いものも 2 交替制で施工でしょうか。	既設床版撤去工 床版 A の施工は土木工事積算基準のとおりになります。なお、コンクリートコア削孔、床版切断工については貴社の施工計画に基づきお考え下さい。

番号	質問事項	回 答
4	番号 10, 11 既設床版撤去工について 特記仕様書 25-3-2 の既設床版撤去工に「②既設伸縮装置の撤去を行うもの」と記載されています。一方、契約参考図書(率計上工事)の数量総括表(その 2)番号 69 に撤去工・伸縮装置が記載されています。伸縮装置撤去は率計上工事に含まれるのでしょうか、それとも、床版撤去工で計上するのでしょうか。	既設伸縮装置の撤去については、土木工事積算基準 18-8 伸縮装置撤去工のとおり、床版取替え側の伸縮装置撤去は既設床版撤去工に含まれ、橋台側の伸縮装置撤去は率計上項目に含まれます。
5	番号 10, 11 既設床版撤去工について 床版撤去工で伸縮装置撤去を計上する場合、伸縮装置の撤去質量、コンクリートの取壊し数量と取壊し方法(ウォータージェット施工の有無など)を教えてください。	床版取替側の伸縮装置の取扱いについては、特記仕様書 17-2 (2) に記載のとおり、コンクリート取壊し等の作業は想定しておりません。

以 上