

北陸自動車道 R 6 長岡管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 R 6 長岡管内舗装補修工事

2. 道路名 北陸自動車道
関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県 上越市 柿崎区 柿崎 (柿崎IC)
(至) 新潟県 燕市 佐渡 (三条燕IC)

(自) 新潟県 小千谷市 大字両新田 (小千谷IC)
(至) 新潟県 長岡市 上除町 (長岡JCT)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

切削オーバーレイ工 5 2 千㎡

床版防水工 1 2 千㎡

スマートインターチェンジ舗装 2 箇所

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 750日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (1)	路盤準備工 B	5,477	m ²			
2	13 - (2)	粒状路盤工 下層路盤A (t = 2 0 c m)	2,859	m ²			
3	13 - (2)	粒状路盤工 下層路盤A (t = 3 6 c m)	2,371	m ²			
4	13 - (4)	アスファルト混合物 加熱アスファルト安定処理路盤工A (t = 1 0 c m)	678	t			
5	13 - (4)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート基層工A (t = 6 c m)	414	t			
6	13 - (4)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート表層工A 2 (t = 4 c m)	272	t			
7	13 - (4)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート表層工B (t = 4 c m)	218	t			
8	13 - (8)	瀝青材散布工 プライムコート	4,152	ℓ			
9	13 - (8)	瀝青材散布工 タックコートC	2,287	ℓ			
10	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工A 2 (t = 4 c m) (R)	1,474	m ²			
11	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工A 2 (t = 7 . 5 c m) (R)	12,279	m ²			
12	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工A 2 B (t = 7 . 5 c m) (DN)	4,627	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工A2 (t = 10 cm)	2,798	m ²			
14	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工A2 (t = 10 cm) (R)	16,423	m ²			
15	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工A2 (t = 10 cm) (DN)	5,177	m ²			
16	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工A2 (t = 10 cm) (T)	1,321	m ²			
17	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工B (t = 7.5 cm) (DN)	3,040	m ²			
18	13 - (12)	打換工 打換工A (t = 15 cm) (R)	305	m ²			
19	13 - (12)	打換工 打換工B (t = 15 cm) (R)	1,336	m ²			
20	13 - (14)	レベリング工 アスファルト表層混合物B (DN)	249	t			
21	13 - (14)	レベリング工 BLG (DN)	351	t			
22	13 - (14)	レベリング工 FB13 (R)	1,014	t			
23	13 - (16)	床版防水工 床版防水工B1 (R)	12,279	m ²			
24	13 - (16)	床版防水工 端部防水工A (DN)	441	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	14 - (9)	マルチング工 シートマルチング (ロール) T y p e A	1,580	m ²			
26	15 - (1)	防護柵 G r - B - 2 E - G F P C (P)	15	m			
27	15 - (1)	防護柵 G r - B - 4 E (P)	460	m			
28	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1	2,188	m			
29	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1 (D N)	641	m			
30	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1	7,153	m			
31	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (D N)	2,063	m			
32	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (T)	714	m			
33	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1	314	m ²			
34	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1 (D N)	154	m ²			
35	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1 (T)	12	m ²			
36	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 D 1	400	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	3	回			
38	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1	48	回			
39	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 (1) (R)	5	回			
40	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 (2) (R)	4	回			
41	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 (3) (R)	1	回			
42	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 (5) (R)	1	回			
43	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 (6) (R)	1	回			
44	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 (DN)	97	回			
45	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 (T)	2	回			
46	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II × 1	16	回			
47	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II × 1 (1) (R)	2	回			
48	19 - (1)	交通規制工 車線規制 II × 1 (2) (R)	3	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1 (3) (R)	1	回			
50	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1 (6) (R)	2	回			
51	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1 (8) (R)	1	回			
52	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1 (9) (R)	1	回			
53	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1 (1 0) (R)	1	回			
54	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅱ×1 (DN)	10	回			
55	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅲ×1	7	回			
56	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅲ×1 (2) (R)	2	回			
57	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅲ×1 (3) (R)	1	回			
58	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅲ×1 (4) (R)	1	回			
59	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅲ×1 (5) (R)	2	回			
60	19 - (1)	交通規制工 車線規制Ⅲ×1 (6) (R)	1	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A	392	人・日			
62	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A (DN)	205	人・日			
63	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A (T)	8	人・日			
64	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B (T)	6	人・日			
65	特 - (1)	粗面処理工 粗面処理工A	1,190	m ²			
66	特 - (3)	率計上工事に関する事項	1	式			
		計①					
67		諸経費①	1	式			
68	特 - (2)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					