

# 上信越自動車道 蓬平盛土工事

## 割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社  
関東支社 長野工事事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工所用機械分解組立費	盛土工施工時に使用する重建設機械の分解、組立、運搬及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	ブルドーザ 20 t 級；2台 バックホ 1.0m3級；2台 運搬距離 32.5km（片道）、長野県庁～現場重心	
仮設材運搬費	御所沢ヤード（仮置場）に使用する仮設材（敷鉄板）の運搬に要する費用をいう。	■敷鉄板；74枚（6,000×1,500、t=22mm） ※重量、約118.7 t（74枚×1604kg/枚）	
地下埋設物調査費	工事施工にあたり近接工事の対象となる地下埋設物に対し、埋設位置の確認に要する費用をいう。	電気室進入路 管理用門扉基礎；3.4m3	
監督員詰所費	監督員詰所の営繕（設置・撤去、維持・補修）に要する費用をいう。	建物面積10m2－43ヶ月	

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事車両泥落し装置費	御所沢ヤードへの仮置土運搬作業に伴い、泥落し装置の設置に要する費用をいう。	盛土工の施工期間 ■34ヶ月（令和 7年 10月～令和 10年 7月） 御所沢ヤード；1台、盛土工施工箇所；1台、計2台	
仮置場整備費	仮置場として必要な、御所沢ヤード内の整備に要する費用をいう。なお、工事完了時には、ヤード内を原形復旧する。	盛土工の施工期間 ■34ヶ月（令和 7年 10月～令和 10年 7月） 御所沢ヤード面積；約5,000m2	
敷鉄板費	土運搬作業において、御所沢ヤード内における工所用機械等の据付け及び走行等のために必要な敷鉄板に要する費用をいう。	盛土工の施工期間 ■34ヶ月（令和 7年 10月～令和 10年 7月） ■敷鉄板；74枚（規格：6,000×1,500×22mm）	○
高盛土仮排水設置費	盛土工施工時の雨水等の対策において、門型ラーメンカルバート上の中央付近に、堅坑及び暗渠排水の設置に要する費用をいう。	盛土中央部 ■堅坑；6箇所（φ1,600×5.1m～7.3m） ■雨水排水；φ600×210m 切土のり面のり尻部 ■暗渠排水；φ200×240m、φ300×20m	○

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
のり面仕上げ費	共通仕様書 2－7－5（6）に規定する作業に要する費用をいう。	盛土のり面仕上げ ■盛土部；8,982.3m2（1：1.8）	
土砂防止柵費 （盛土のり面用）	盛土の施工において、供用中の高速道路に土砂等の流出防止を目的とした大型土のうの製作、設置及び撤去に要する費用をいう。	盛土工 ■土のう袋（1t/袋）；39袋	○