

質問書に対する回答 8

件名) 上信越自動車道 蓬平盛土工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書	金抜設計書（単価表）の番号10～30の「用排水溝」について、作業土工（床掘・埋戻し）は計上されていますか。計上されている場合は該当する単価表の番号をご提示ください。	土木工事共通仕様書 第5章用排水構造物工に示すとおり、各単価項目に含まれています。
2	金抜設計書	金抜設計書（単価表）の番号38～44の「集水ます」について、作業土工（床掘・埋戻し）は計上されていますか。計上されている場合は該当する単価表の番号をご提示ください。	土木工事共通仕様書 第5章用排水構造物工に示すとおり、各単価項目に含まれています。
3	金抜設計書	金抜設計書（単価表）の番号46～49の「地下排水工」に使用する「フィルター材」について、設計積算で見込まれている材料の名称・規格をご提示ください。	フィルター材は設計要領第1集土工建設編 排水 5. 地下排水の設計の項を考慮し材料を決定してください。
4	積算条件	積算に使用する単価の地区は「長野」、単価適用日は「令和7年3月」、労務単価は「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価表」を使用すると考えて良いですか。	積算に使用する単価の地区は「長野」です。単価の適用日については参考積算条件書に示す通りです。
5	金抜設計書	管理用門扉の基礎コンクリートや集水柵及び蓋板について、設計では現場打ちコンクリートとしている場合でも、所定の品質や性能及び仕様等を満足するプレキャスト製品にて代替可能と考えて良いですか。	要求性能を満足していると監督員が判断した場合は、代替可能とお考えください。
6	設計図52/52	「質問書に対する回答6」で伐開除根の費用は「捨土掘削 土砂（表土）A」に含むとの回答でしたが、木くず等運搬・処分費も事費に含まれますか。なお、工事費に含まれる場合は、数量や処分施設等を公表ください。	木くず等運搬・処分費は工事費に含まれません。