

上信越自動車道 蓬平盛土工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

工事概要

1. 工事名 上信越自動車道 蓬平盛土工事

2. 路線名 関越自動車道 上越線

中央自動車道 長野線

3. 工事箇所 (自) 長野県 坂城町 (104.7KP)
(至) 長野県 長野市 (124.9KP)

(自) 長野県 千曲市 (74.8KP)

(至) 長野県 千曲市 (75.7KP)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

盛土工 約 170,000m³

流動化処理工 約 3,000m³

排水工 1式

5. 期間 自 令和 7年 4月 16日 ~ 至 令和 10年 10月 26日 (1290日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名 | 上信越自動車道 蓬平盛土工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
土工	式	1	378,493,355				
掘削工	式	1	561,216	捨土掘削 土砂(表土)	444	m ³	444 m ³
盛土工	式	1	377,932,139	盛土工 B A	171,718	m ³	172,055 m ³ 337 m ³ 3,174 m ³
のり面工	式	1	61,520,213				
植生工	式	1	2,141,559	種散布	8,813	m ²	8,813 m ²
のり枠工	式	1	17,465,344	コンクリート枠	1,312	m ²	1,312 m ²
ブロック積(張り)工	式	1	7,987,883	コンクリートブロック積 基礎工	219	m ²	219 m ² 210 m
その他のり面工	式	1	33,925,427	ジオテキスタイル補強盛土			379 m ²
用排水構造物	式	1	35,009,304				
用排水工	式	1	24,219,671	プレキャスト用排水溝ふた プレキャスト用排水溝 場所打ち用排水溝	23	m	23 m 1,743 m 32 m
管渠工	式	1	4,793,821	用排水管 地下排水工	114	m	114 m 989 m
集水ます工	式	1	5,860,841	集水ます	62	箇所	62 箇所
のみ口、吐口工	式	1	134,971	のみ口、吐口	1	箇所	1 箇所
コンクリート構造物工	式	1	3,898,752				
コンクリート工	式	1	3,898,752	壁高欄			22 m
交通安全施設工	式	1	20,093,235				
防護柵工	式	1	2,197,350	ガードレール G r-C 防護柵G r-C-4E	178	m	178 m 144 m
立入防止柵工	式	1	17,828,367	立入防止柵 動物型(シカ類)非積雪地用 A 1 A 2 小動物進入対策 立入防止柵	507	m	507 m 2 箇所 2 箇所 250 m 153 m

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名	上信越自動車道 蓬平盛土工事
-------	----------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				立入防止柵の出入口	5	箇所
落下物防止柵工	式	1	67,518	落下物防止柵	22	m
雑工	式	1	186,991,079			
簡易舗装工	式	1	3,914,570	粒度調整路盤工 1,042 m ² 切込碎石路盤工 838 m ² 加熱アスファルト基層工 1,042 m ²	1,042	m ²
立入禁止板工	式	1	5,656	立入禁止板 1 枚	1	枚
コンクリートシール工	式	1	394,328	コンクリートシール 88 m ²	88	m ²
構造物等取壊し工	式	1	2,605,188	コンクリート構造物取壊し 19 m ³ アスファルト舗装版取壊し 256 m ²	19	m ³
その他附帯工	式	1	7,812,201	A 手すり のり面点検梯子	85	m 81 31
交通保安要員	式	1	172,259,136	交通誘導警備員B 7,272 人・日	7,272	人・日
目的物工事費 計	式	1	686,005,938			
仮設工事費	式	1	52,821,756			
準備工事費	式	1	48,519,308	工事車両泥落し装置費 その他の準備工事費	1 1	式 式
雑工事費	式	1	4,302,448	のり面仕上げ費 土砂等防止柵費（盛土のり面用）	1 1	式 式
直接工事費 計	式	1	738,827,694			
共通仮設費	式	1	72,610,020			
共通仮設費	式	1	8,830,920	工事用機械分解組立費 仮設材等運搬費 地下埋設物調査費 監督員詰所費	1 1 1 1	式 式 式 式
率計上分	式	1	63,779,100			
現場管理費	式	1	204,903,600			
間接工事費 計	式	1	277,513,620			
工事原価	式	1	1,016,341,314			
一般管理費等	式	1	123,158,686			

積 算 内 訳 書

P- 3 頁

工 事 名 | 上信越自動車道 蓬平盛土工事

項 目	單 位	數 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	1, 139, 500, 000	