

東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

- | | |
|---------|--|
| 1. 工事名 | 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事 |
| 2. 路線名 | 東関東自動車道 |
| 3. 工事箇所 | (自) 千葉県千葉市
(至) 千葉県千葉市

(自) 千葉県富里市
(至) 千葉県富里市

(自)
(至)

(自)
(至) |
| 4. 施工内容 | 本工事は、東関東自動車道 千葉北IC、富里ICのトールゲートの改築を行うものである。 |
| 5. 期間 | 契約保証取得の翌日から750日間 |

総括表

工事名 : 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

工事価格対象額 :	円
消費税及び地方消費税相当額 :	円
請負対象額 :	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		千葉北ICトールゲート上屋新築工事						
0020		千葉北ICアイランド補修工事						
0030		千葉北ICトールゲート上屋解体工事						
0040		富里ICトールゲート上屋新築工事						
0050		富里ICアイランド補修工事						
0060		富里ICトールゲート上屋解体工事						
		合計						
摘要					見積対象	見積対象		

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目番号 :0010 千葉北ICトールゲート上屋新築工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目番号 :0020 千葉北ICアイランド補修工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目番号 :0030 千葉北ICトールゲート上屋解体工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目番号 :0040 富里ICトールゲート上屋新築工事

金額： 円

[illegible]

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目番号 :0050 富里ICアイランド補修工事

金額： 円

種目内訳書

工事名 : 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目番号 :0060 富里ICトールゲート上屋解体工事

金額： 円

[illegible]

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方【夜間】	m2	129			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し【夜間】	m2	129			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生【夜間】	m2	129			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	清掃片付【夜間】	m2	129			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	枠組本足環(手すり先行方式)【夜間】	m2	57.8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生シート張り【夜間】	m2	57.8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	高所作業車 地上高(12m)【夜間】	式	1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	揚重機 運搬費共(25t)【夜間】	式	1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	1レーン規制	回	68			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	2レーン規制【夜間】	回	21			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	11	3レーン規制【夜間】	回	7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工	1	床付け	m2	6.5			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工	2	砕石地盤(基礎下)	m3	0.4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	1	鋼管杭 φ267.4 L=20m(杭運搬費含む)	本	8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	2	杭頭キャップ	箇所	8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	3	杭施工費	式	1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	4	重機運搬費 組立・解体共	式	1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨てコンクリート(Fc18 S15)	m3	0.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	充填コンクリート(Fc33 S15)	m3	3.7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	柱脚保護コンクリートFc24 S15)	m3	1.5			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	捨てコンクリート打設手間	m3	0.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	充填コンクリート打設手間	m3	3.7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	柱脚保護コンクリート打設手間	m3	1.5			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	打放し型枠(曲面B種 地上)	m2	8.8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	型枠運搬費	m2	8.8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	打放し面補修(B種)	m2	8.8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋(SD235)D10	kg	51			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異形鉄筋(SD235)D13	kg	78			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立	t	0.1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費	t	0.1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	1	H形鋼(SS400)H-194×150×8×9	t	1.5			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	2	H形鋼(SS400B)H-244×175×7×11	t	2.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	3	等辺山形鋼(SS400)L-30×30×3	t	0.1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	4	等辺山形鋼(SS400)L-40×40×3	t	0.1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	5	等辺山形鋼(SS400)L-50×50×6	t	0.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	6	等辺山形鋼(SS400)L-75×75×8	t	0.6			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	7	不等辺山形鋼(SS400)L-100×75×7	t	0.8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	8	軽量リブ溝形鋼(SS400)C-100×50×20×3.2	t	0.4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	9	軽量リブ溝形鋼(SS400)C-125×50×20×3.2	t	0.1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	10	平鋼(SS400)FB-6×85	kg	20			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	11	鋼板(SS400)PL-6	t	0.2			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	12	鋼板(SS400)PL-8	t	0.4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	13	鋼板(SS400)PL-12	t	0.2			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	14	鋼板(SS400)PL-25	t	0.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	15	鋼板(SS400)PL-32	t	0.6			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	16	一般構造用 角形鋼管(SS400)□-50×50×2.3	t	0.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	17	一般構造用 角形鋼管(SS400)□-100×100×3.2	t	0.2			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	18	建築構造用 角形鋼管(STKR400)□-250×250×12	t	3.7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	19	鉄骨加工組立	t	11.7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	20	鉄骨運搬費【夜間】	t	11.7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	21	鉄骨建方【夜間】	t	11.7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	22	トリア形高力ボルト(S10T M12×L35)	本	75			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	23	トリア形高力ボルト(S10T M12×L40)	本	283			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	24	トリア形高力ボルト(S10T M12×L90)	本	59			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	25	トリア形高力ボルト(S10T M16×L35)	本	34			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	26	トリア形高力ボルト(S10T M16×L40)	本	67			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	27	トリア形高力ボルト(S10T M16×L45)	本	134			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	28	トリア形高力ボルト(S10T M16×L55)	本	400			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	29	トリア形高力ボルト締付【夜間】	t	11.7			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	30	中ボルト(M12×L35)	本	25			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	31	中ボルト(M12×L40)	本	95			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	32	中ボルト(M12×L90)	本	20			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	33	中ボルト(M16×L35)	本	12			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	34	中ボルト(M16×L40)	本	23			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	35	中ボルト(M16×L45)	本	45			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	36	中ボルト(M16×L55)	本	134			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	37	アンカーボルト据付(2着板(ABR400)M24×L600	本	64			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	38	アンカーボルト据付(M24)	本	64			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	39	ブレース(M15×6900)	組	8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	40	グラウト材(520×520×t=30)【夜間】	箇所	8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	41	工場溶接	m	285			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	42	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	200			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	43	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	60			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	鉄骨工事	44	錆止め塗装(JIS K5551)	m2	332			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	1	屋根 塗装溶融55%Zn-Cr-亜鉛合金メッキ鋼板折板t=0.8 H=88【夜間】	m2	96.2			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	2	タイルレーム【夜間】	m	76.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	3	軒先面戸【夜間】	m	25.4			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明確の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	4	軒先フーム【夜間】	m	25.4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	5	水下包み/屋根同材 糸幅300【夜間】	m	25.4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	6	水下切り/屋根同材 糸幅170【夜間】	m	25.4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	7	ケラハ包み/屋根同材 糸幅400【夜間】	m	30.2			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	8	塩ビ角種(カテ)×120×120【夜間】	m	25.4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	9	硬質塩化ビニル管とい(カテ)×径65【夜間】	m	21.3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	10	といハルホ管(カテ)×径65【夜間】	箇所	8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	11	落し口(径65用)【夜間】	箇所	4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	12	幕板/屋根同材 H=225【夜間】	m	81.1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	左官工事	1	天端コンクリート直均し仕上げ(金ごて 塗装下地)【夜間】	m2	3.1			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	DP塗り(1級 コンクリート面)【夜間】(裏地ごしらえ含む)	m2	11.9			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	2	DP塗り(1級 鉄鋼面)【夜間】(裏地ごしらえ含む)	m2	448			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	1	EM-CEケーブル(5.5mm2-2C 管内)【夜間】	m	52.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	2	EM-CEケーブル(8mm2-2C 管内)【夜間】	m	52.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	3	EM-CEケーブル(14mm2-2C 管内)【夜間】	m	103			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	4	EM-CPEEケーブル(0.9mm-20P ヒット内)【夜間】	m	52.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	5	厚鋼電線管(G36)【夜間】	m	155			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	6	厚鋼電線管(G34)【夜間】	m	52.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	7	EM-CEケーブル(2.0mm2-2C 管内)【夜間】	m	17.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	8	EM-IE電線【夜間】	m	17.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	9	厚鋼電線管(G22)【夜間】	m	17.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	10	厚鋼電線管(G28)【夜間】	m	74.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	11	投光器【夜間】	個	8			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	12	スピーカー再取付【夜間】	個	2			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	1	ブース用エアコン取り外し再取付冷房能力11.2kW	台	4			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	2	飛越送風機取り外し再取付	台	3			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	3	ドレン・硬質塩化ビニル管 20A	m	16.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	4	吸気・硬質塩化ビニル管 150A	m	11.0			
0010	千葉北ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調設備工事	5	既設配管接続 樹脂管 150A	箇所	4			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	コンクリートパネル養生	m2	5.0			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	高所作業車 地上高(12m)【夜間】	式	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	揚重機 運搬費共(50t)【夜間】	式	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	2レーン規制【夜間】	回	46			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	試験【夜間】	箇所	3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	根切り【夜間】	m3	7.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し(B種)【夜間】	m3	3.1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬費	m3	4.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処分(場外)	m3	4.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	杭間ざらい【夜間】	箇所	8			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	砕石地盤(基礎下)【夜間】	m3	1.1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0030	杭工事	1	H形鋼杭(H-300×300×10×15 L=14m【夜間】(打込費含む)	本	4			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0030	杭工事	2	H形鋼杭(H-300×300×10×15 L=16m【夜間】(打込費含む)	本	2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0030	杭工事	3	H形鋼杭(H-250×250×9×14 L=3.5m【夜間】(打込費含む)	本	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0030	杭工事	4	H形鋼杭(H-300×300×10×15 L=4m【夜間】(打込費含む)	本	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨てコンクリート(Fc18 S15)	m3	1.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	基礎コンクリート(Fc33 S15)	m3	10.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	土間コンクリート(Fc18 S15)	m3	2.4			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	仕上コンクリート(Fc18 S15)	m3	10.6			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	捨てコンクリート打設手間	m3	1.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手間	m3	10.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	土間コンクリート打設手間	m3	2.4			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	仕上コンクリート打設手間	m3	10.6			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	普通合板型枠(基礎部)	m2	13.9			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	10	埋設し型枠	m2	1.1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	11	打放し型枠(B種 地上)	m2	25.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	12	打放し型枠(曲面 B種 地上)	m2	5.6			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	13	型枠運搬費	m2	45.9			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	14	打放し面補修(B種)	m2	25.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	15	コンクリート(150×150)	m	1.7			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋(SD295/D13	t	0.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	鉄筋加工組立	t	0.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋運搬費	t	0.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	溶接金網敷き(径6 150×150)	m2	37.9			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	1	鋼板(SS400)PL-4.5	kg	34			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	2	鋼板(SS400)PL-6	kg	49			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	3	鋼板(SS400)PL-9	kg	31			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	4	鋼板(SS400)PL-12	kg	65			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	5	鋼板(SN400C)PL-25	t	0.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	6	鋼板(SN400C)PL-28	t	0.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	7	平鋼(SS400)FB-6×25	kg	5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	8	平鋼(SS400)FB-6×75	kg	24			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	9	建築構造用 角形鋼管(STKR400)□-250×250×6	t	1.5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	10	建築構造用 角形鋼管(STKR400)□-300×300×6	t	0.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	11	H形鋼(SS400)H-150×150×7×10	kg	75			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	12	等辺山形鋼(SS400)L-50×50×6	kg	40			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	13	等辺山形鋼(SS400)L-90×90×6	kg	8			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	14	不等辺山形鋼(SS400)L-125×75×7	kg	9			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明確の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	15	溝形鋼(SS400)[-150×75×6.5×10	kg	18			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	16	鉄骨加工組立	t	2.5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	17	鉄骨運搬費【夜間】	t	2.5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	18	鉄骨建方【夜間】	t	2.5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	19	亜鉛めっき仕上げ	t	2.5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	20	錆止め塗装	m2	4.7			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	21	工場溶接	m	129			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	22	高力ボルト(F10T M10×L35)	本	47			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	23	高力ボルト(F10T M16×L75)	本	17			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	24	高力(溶融亜鉛めっき)ボルト(F8T M8×L25)	本	75			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	25	高力(溶融亜鉛めっき)ボルト(F8T M20×L100)	本	17			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	26	ボルト締付【夜間】	t	2.5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	27	中ボルト(M10×L35)	本	16			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	28	中ボルト(M16×L75)	本	6			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	29	中ボルト(M8×L25)	本	25			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	30	中ボルト(M20×L100)	本	6			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	31	アンカーボルト(M24 L900 DN締め)【夜間】	本	8			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	32	アンカーボルト(M24 L960 DN締め)【夜間】	本	24			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	鉄骨工事	33	アンカーボルト据付(M24)【夜間】	本	32			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	金属工事	1	ビッチ蓋チャッカープレート(溶融亜鉛めっき t=3.2)1150×1150(枠含む)	箇所	4			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	金属工事	2	ビッチ蓋チャッカープレート(溶融亜鉛めっき t=3.2)1150×1250(枠含む)	箇所	3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	金属工事	3	ビッチ蓋チャッカープレート(溶融亜鉛めっき t=3.2)1325×1250(枠含む)	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	金属工事	4	ビッチ蓋チャッカープレート(溶融亜鉛めっき t=3.2)W250(枠含む)	m	10.1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	金属工事	5	ビッチ蓋チャッカープレート(溶融亜鉛めっき t=3.2)W550(枠含む)	m	1.8			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	1	床コンクリート直均し仕上げ(金ごて 直均し仕上げ)	m2	40.6			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	2	ビッチ床モルタル塗り(金ごて モルタル仕上げ t=30)	m2	19.5			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	3	コンクリート壁はつり面修繕(セメント系30水性樹脂モルタル)	m2	3.9			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	4	グラウト材(500×500×t=50)【夜間】	箇所	4			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	左官工事	5	グラウト材(650×650×t=50)【夜間】	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	DP塗り(3級 鉄鋼面)【素地ごしらえ含む】	m2	31.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	1	ブース撤去再取付け(1300×2550(運搬費含む)	箇所	3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	2	ブース撤去再取付け(1600×2800(運搬費含む)	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	3	信号灯支柱(仮設タイプ)置き基礎含む【夜間】	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	4	タイプ6信号灯支柱レーン表示板取付け(支給品W2200×H570)【夜間】	箇所	2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	5	タイプ3信号灯支柱レーン表示板取付け(支給品W2200×H570)【夜間】	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	6	カバリアンテナ支柱【夜間】	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	7	第一アンテナ支柱【夜間】	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	8	遮断機(L5030遮断機受共)	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	雑工事	9	遮断機支柱(LH1450)	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	1	カッター入れ(コンクリート面)	m	170			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	2	コンクリート撤去(鉄筋切断共 コンクリートブレイク 集積共)	m3	22.9			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	3	ビッチ蓋撤去(W150 集積共)	m	0.4			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	4	ビッチ蓋撤去(W200 集積共)	m	0.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	5	ビッチ蓋撤去(W250 集積共)	m	10.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	6	ビッチ蓋撤去(W300 集積共)	m	4.1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	7	ビッチ蓋撤去(W350 集積共)	m	7.1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	8	ビッチ蓋撤去(W400 集積共)	m	2.3			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	9	ビッチ蓋撤去(W550 集積共)	m	1.1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	10	ビッチ蓋撤去(W750 集積共)	m	0.6			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	11	ブース撤去(1300×2550 運搬・処分含む)	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	12	遮断機撤去(処分含む)	箇所	1			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	13	発生材積込費(鉄くず類)	t	0.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	14	発生材積込費(有筋コンクリート類)	t	47.0			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	15	発生材運搬費(鉄くず類)	t	0.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	16	発生材運搬費(有筋コンクリート類)	t	47.0			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	17	スクラップ(鉄くず類)	t	0.2			
0020	千葉北ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0110	撤去工事	18	発生材処分費(有筋コンクリート類)	t	47.0			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	仮設支保工【夜間】	m2	433			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	ブース仮設屋根(撤去含む)【夜間】	箇所	4			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	屋根廻り安全手すり【夜間】	m	96.0			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	高所作業車 地上高(12m)【夜間】	式	1			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	揚重機 運搬費共(250t)【夜間】	式	1			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	2レーン規制【夜間】	回	46			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	3レーン規制【夜間】	回	9			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	1	コンクリート撤去【夜間】	m3	0.4			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	2	PC柱撤去(TH+450より上部)【夜間】	箇所	4			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	3	PC屋根撤去(一般部)【夜間】	箇所	17			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	4	PC屋根撤去(柱接合部)【夜間】	箇所	4			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	5	耐震補強鉄骨撤去(柱部TH+450より上部)【夜間】	箇所	2			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	6	耐震補強鉄骨撤去(屋根上鉄骨部)【夜間】	箇所	2			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	7	既存防水層撤去(屋上防水層 シート防水層 集積共【夜間】	m2	437			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	8	笠木撤去(W150 集積共【夜間】	m	96.5			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	9	水切り撤去(W220 集積共【夜間】	m	27.2			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	10	タワ撤去(W150 蓋共 集積共【夜間】	m	34.0			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	11	ルーフィング撤去(集積共【夜間】	箇所	4			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	12	屋根ワイヤーソーイング工【夜間】	m	240			
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	13	柱ワイヤーソーイング工【夜間】	m	9.2			

【内訳明細書】

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

項目番号	項目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	14	ブロック吊上げ用コブ抜き φ 150【夜間】	箇所	100				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	15	屋根ワイヤー切断用コブ抜き φ 50【夜間】	箇所	48				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	16	柱ワイヤー切断用コブ抜き φ 50【夜間】	箇所	4				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	17	EXPJbへ撤去(W500 鉄鋼板、下地材共集積共【夜間】	m	10.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	18	S造上屋根撤去【夜間】	m2	76.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	19	屋根折板置き撤去(軒先面、下地鉄骨、断熱材、集積共【夜間】	m2	73.5				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	20	幕板撤去(W800)【夜間】	m	24.8				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	21	壁紙撤去(VP管)【夜間】	m	13.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	22	クランプ撤去(W500×H7300)【夜間】	箇所	1				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	23	クランプ基礎コンクリート撤去【夜間】	m3	0.7				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	24	レン表示板撤去 W1800×H570【夜間】	箇所	4				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	25	インナー名称看板【夜間】	枚	6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	26	ケーブル支柱【夜間】	箇所	2				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	27	カッター入れ【夜間】	m	6.6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	28	発生材積込費(アルミくず類)	t	0.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	29	発生材積込費(ステンレスくず類)	t	0.6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	30	発生材積込費(鉄くず類)	t	23.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	31	発生材積込費(廃プラスチック類)	m3	1.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	32	発生材積込費(有筋コンクリート類)	t	292				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	33	発生材積込費(無筋コンクリート類)	t	1.6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	34	発生材運搬費(アルミくず類)	t	0.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	35	発生材運搬費(ステンレスくず類)	t	0.6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	36	発生材運搬費(鉄くず類)	t	23.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	37	発生材運搬費(廃プラスチック類)	m3	1.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	38	発生材運搬費(有筋コンクリート類)	t	292				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	39	発生材運搬費(無筋コンクリート類)	t	1.6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	40	スクラップ(アルミくず類)	t	0.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	41	スクラップ(ステンレスくず類)	t	0.6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	42	スクラップ(鉄くず類)	t	23.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	43	発生材処分(廃プラスチック類)	m3	1.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	44	発生材処分(有筋コンクリート類)	t	292				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	45	発生材処分(無筋コンクリート類)	t	1.6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	46	コンクリート排水処理費	m3	24.9				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0010	仮設工事	1	ボール型照明(三脚付き)	箇所	16				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0010	仮設工事	2	LEDスフィク型照明(23W)	箇所	40				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	1	VVRケーブル 撤去(5.5mm2-2C 管内)【夜間】	m	65.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	2	VVRケーブル 撤去(8mm2-2C 管内)【夜間】	m	65.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	3	VVRケーブル 撤去(14mm2-2C 管内)【夜間】	m	129				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	4	VVRケーブル 撤去(16mm2-2C 管内)【夜間】	m	129				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	5	CPEVケーブル 撤去(0.9mm-20P ビット内)【夜間】	m	65.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	6	厚銅電線管 撤去(G36)【夜間】	m	194				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	7	厚銅電線管 撤去(G54)【夜間】	m	65.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	8	CVVケーブル 撤去2mm-3C 管内【夜間】	m	25.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	9	HPケーブル 撤去1.2mm-2C 管内【夜間】	m	26.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	10	同軸ケーブル 撤去5C-FB 管内【夜間】	m	18.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	11	厚銅電線管(G28) 撤去【夜間】	m	69.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	12	CVケーブル 撤去2mm2C【夜間】	m	208				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	13	配線ダクト 撤去(W=400)【夜間】	m	86.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	14	配線ダクト 撤去(W=150)【夜間】	m	20.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	15	厚銅電線管 撤去(G22)【夜間】	m	65.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	16	SUSプルボックス 撤去(150×150×100)【夜間】	個	4				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	17	SUSプルボックス 撤去(□300)【夜間】	個	12				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	18	照明器具 蛍光灯40W1灯用露出 撤去【夜間】	個	50				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	19	照明器具 蛍光灯40W2灯用露出 撤去【夜間】	個	8				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	20	信号灯2灯式 撤去【夜間】	個	5				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	21	信号灯1灯式 撤去【夜間】	個	2				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	22	スピーカー 撤去【夜間】	個	2				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	23	発生材積込費(銅くず類)	t	0.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	24	発生材運搬費(銅くず類)	t	0.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	25	スクラップ(銅くず類)	t	0.3				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	1	樋プラグ止め	箇所	6				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	1	ブース用エアコン撤去 冷房能力11.2kW	台	1				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	2	飛散防止機撤去	台	1				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	3	ドレン・硬質塩化ビニル管撤去 20A	m	20.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	4	吸気・硬質塩化ビニル管撤去 150A	m	17.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	5	既設配管切断 樹脂管 150A	箇所	5				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	6	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	1.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費(混合廃棄物)	m3	1.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	8	発生材処分費(混合廃棄物)	m3	1.0				
0030	千葉北ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	9	発生材処分費(冷媒フロウ回収処分)	kg	3				
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方	m2	74.1				
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	74.1				
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生	m2	74.1				
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	清掃片付	m2	74.1				
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	枠組木足場(手すり先行方式)	m2	57.8				
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生シート張り	m2	57.8				
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	高所作業車 地上高(12m)【夜間】	式	1				

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明確の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	揚重機 運搬費(25t)	式	1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	1レーン規制	回	42			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	2レーン規制【夜間】	回	14			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工	1	床付け	m2	3.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工	2	砕石地業(基礎下)	m3	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	1	鋼管杭 φ267.43 L=15m(杭運搬費含む)	本	4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	2	杭頭キャップ	箇所	4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	3	杭施工費	式	1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0030	杭工事	4	重機運搬費 組立・解体共	式	1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨てコンクリート(Fc18 S15)	m3	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	充填コンクリート(Fc33 S15)	m3	1.3			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	柱脚保護コンクリート(Fc24 S15)	m3	0.8			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	捨てコンクリート打設手間	m3	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	充填コンクリート打設手間	m3	1.3			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	柱脚保護コンクリート打設手間	m3	0.8			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	打放し型枠(曲面 B種 地上)	m2	4.4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	型枠運搬費	m2	4.4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	打放し面補修(B種)	m2	4.4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋(SD295)D10	kg	26			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異形鉄筋(SD295)D13	kg	39			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立	kg	65			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費	kg	65			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	1	H形鋼(SS400)H-194×150×5×9	t	0.7			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	2	H形鋼(SS400)H-244×175×7×11	t	1.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	3	等辺山形鋼(SS400)L-30×30×3	kg	40			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	4	等辺山形鋼(SS400)L-40×40×3	kg	60			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	5	等辺山形鋼(SS400)L-50×50×5	t	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	6	等辺山形鋼(GS400)L-75×75×6	t	0.3			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	7	不等辺山形鋼(SS400)L-100×75×7	t	0.4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	8	軽量ワフ溝形鋼(SS400)C-100×50×20×3.2	t	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	9	軽量ワフ溝形鋼(SSC400)C-125×50×20×3.2	kg	40			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	10	平鋼(SS400)FB-6×65	kg	10			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	11	鋼板(SS400)PL-6	kg	90			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	12	鋼板(SS400)PL-9	t	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	13	鋼板(SS400)PL-12	t	0.1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	14	鋼板(SN400C)PL-25	t	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	15	鋼板(SN400C)PL-32	t	0.3			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	16	一般構造用 角形鋼管(SS400)□-50×50×2.3	t	0.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	17	一般構造用 角形鋼管(SS400)□-100×100×3.2	t	0.1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	18	建築構造用 角形鋼管(STKR400)□-250×250×12	t	1.8			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	19	鉄骨加工組立	t	5.9			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	20	鉄骨運搬費【夜間】	t	5.9			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	21	鉄骨建方【夜間】	t	5.9			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	22	トリア形高力ボルト(S10T M12×L35)	本	38			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	23	トリア形高力ボルト(S10T M12×L40)	本	142			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	24	トリア形高力ボルト(S10T M12×L90)	本	30			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	25	トリア形高力ボルト(S10T M16×L35)	本	17			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	26	トリア形高力ボルト(S10T M16×L40)	本	34			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	27	トリア形高力ボルト(S10T M16×L45)	本	67			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	28	トリア形高力ボルト(S10T M16×L55)	本	200			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	29	トリア形高力ボルト締付【夜間】	t	5.8			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	30	中ボルト(M12×L35)	本	13			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	31	中ボルト(M12×L40)	本	48			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	32	中ボルト(M12×L90)	本	10			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	33	中ボルト(M16×L35)	本	6			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	34	中ボルト(M16×L40)	本	12			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	35	中ボルト(M16×L45)	本	23			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	36	中ボルト(M16×L55)	本	67			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	37	アンカーボルトHWナット、定着板(ABR400)M24×L600	本	32			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	38	アンカーボルト据付(M24)	本	32			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	39	ブレース(M16×6900)	組	4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	40	グラウト材(520×520×t=30)【夜間】	箇所	4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	41	工場滑接	m	133			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	42	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	133			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	43	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	40			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0050	鉄骨工事	44	錆止め塗装(JIS K5551)	m2	196			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	1	屋根 塗装溶融55%アスファルト-亜鉛合金メッキ鋼板折板t=0.8 H=88【夜間】	m2	48.1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	2	メイルーム【夜間】	m	38.2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	3	軒先面戸【夜間】	m	12.7			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	4	軒先ルーム【夜間】	m	12.7			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	5	水下包み(屋根同材 糸幅300)【夜間】	m	12.7			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	6	水下水切り(屋根同材 糸幅170)【夜間】	m	12.7			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	7	ケラバ包み(屋根同材 糸幅400)【夜間】	m	15.1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	8	塩ビ角継(ケラ)120×120【夜間】	m	12.7			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	9	硬質塩化ビニル管といケーシング(径65)【夜間】	m	10.6			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	10	といスリーブ管(ケラ)径65【夜間】	箇所	4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	11	落し口(径65用)【夜間】	箇所	2			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0070	屋根及びとい工事	12	幕板(屋根同材 H=225)【夜間】	m	40.6			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0080	左官工事	1	天端コンクリート直均し仕上げ金ごて 塗装下地【夜間】	m2	1.5			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	DP塗り(1級 コンクリート面)【夜間】(素地ごしらえ含む)	m2	5.9			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	2	DP塗り(1級 鉄鋼面)(素地ごしらえ含む)	m2	224			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	1	EM-CEケーブル(5.5mm2-2C 管内)【夜間】	m	46.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	2	EM-CEケーブル(3mm2-2C 管内)【夜間】	m	46.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	3	EM-CEケーブル(14mm2-2C 管内)【夜間】	m	93.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	4	EM-CPEEケーブル(0.9mm-20P ヒット内)【夜間】	m	46.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	5	厚銅電線管(G36)【夜間】	m	139			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	6	厚銅電線管(G54)【夜間】	m	46.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	7	EM-CEケーブル(2.0mm2-2C 管内)【夜間】	m	17.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	8	EM-IE電線1.6mm2【夜間】	m	17.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	9	厚銅電線管(G22)【夜間】	m	17.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	10	厚銅電線管(G28)【夜間】	m	74.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	11	投光器【夜間】	個	4			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	12	スピーカー再取付【夜間】	個	2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	1	既設立形分水岐部分閉栓	箇所	1			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0020	空調設備工事	1	ブース用エアコン取り外し再取付冷房能力11.2kW	台	2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0020	空調設備工事	2	飛散送風機取り外し再取付	台	2			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0020	空調設備工事	3	ドレン・硬質塩化ビニル管 20A	m	12.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0020	空調設備工事	4	吸気・硬質塩化ビニル管 150A	m	8.0			
0040	富里ICトールゲート上屋新築工事	0030	機械設備工事	0020	空調設備工事	5	既設配管接続 樹脂管 150A	箇所	2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	高所作業車 地上高(12m)【夜間】	式	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	橋重機 運搬費共(50t)【夜間】	式	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	2レーン規制【夜間】	回	24			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	試験	箇所	3			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	根切り	m3	4.8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し(B種)	m3	2.0			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬	m3	2.8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処分(場外)	m3	2.8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	杭間ざらい【夜間】	箇所	3			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	砕石地素(基礎下)【夜間】	m3	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0030	杭工事	1	H形鋼杭(H-300×300×10×15 L=14m)【夜間】(打込費含む)	本	2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0030	杭工事	2	H形鋼杭(H-250×250×9×14 L=3.5m)【夜間】(打込費含む)	本	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	1	捨てコンクリート(Fc18 S15)	m3	0.2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	2	基礎コンクリート(Fc33 S15)	m3	2.7			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	3	土間コンクリート(Fc18 S15)	m3	1.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	4	仕上コンクリート(Fc18 S15)	m3	8.4			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	5	捨てコンクリート打設手間	m3	0.2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手間	m3	2.7			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	7	土間コンクリート打設手間	m3	1.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	8	仕上コンクリート打設手間	m3	8.4			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	9	普通合板型枠(基礎部)	m2	7.3			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	10	打放し型枠(B種 地上)	m2	13.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	11	打放し型枠(曲面 B種 地上)	m2	2.8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	12	型枠運搬費	m2	23.2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	13	打放し面補修(B種)	m2	15.9			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0040	コンクリート工事	14	イラスイト(150×150)	m	6.9			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋(SD295D13)	t	0.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	鉄筋加工組立	t	0.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋運搬費	t	0.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	溶接金網敷き(径φ150×150)	m2	31.8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	差筋アンカー(D10)	本	30			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	鋼板(SS400)PL-4.5	kg	10			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	鋼板(SS400)PL-6	kg	13			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鋼板(SS400)PL-8	kg	9			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	鋼板(SS400)PL-12	kg	18			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	鋼板(SN400C)PL-25	kg	64			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	平鋼(SS400)FB-6×25	kg	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	平鋼(SS400)FB-6×75	kg	7			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	8	建築構造用 角形鋼管(STKR400)□-250×250×6	t	0.5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	9	等辺山形鋼(SS400)L-50×50×6	kg	8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	10	垂鉛ひき上げ	t	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	11	鉄骨加工組立	t	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	12	鉄骨運搬費【夜間】	t	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	13	鉄骨建方【夜間】	t	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	14	工場溶接	m	30.5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	15	高力ボルト(F10T M10×L35)	本	10			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	16	高力(溶融亜鉛めっき)ボルト(F8T M8×L25)	本	21			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	17	高力(溶融亜鉛めっき)ボルト(F8T M20×L100)	本	5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	18	高力ボルト締付【夜間】	t	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	19	中ボルト(M10×L35)	本	4			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	20	中ボルト(M8×L25)	本	7			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	21	中ボルト(M20×L100)	本	2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	22	アンカーボルト(M24 L960 DN締め)【夜間】	本	8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	23	アンカーボルト据付(M24)【夜間】	本	8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0050	金属工事	1	引込蓋チャッカープレート(溶融亜鉛めっきφ=3.2)1150×1150(枠含む)	箇所	3			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明確の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	2	ビツ蓋フェッカーフレード溶融亜鉛メッキ t=3.2(1150×1250(枠含む))	箇所	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	3	ビツ蓋フェッカーフレード溶融亜鉛メッキ t=3.2(W250(枠含む))	m	6.4			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	4	ビツ蓋フェッカーフレード溶融亜鉛メッキ t=3.2(W450(枠含む))	m	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	左官工事	1	床コンクリート直均し仕上げ(金ごて 直均し仕上げ)	m2	21.8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	左官工事	2	天端コンクリート直均し仕上げ(金ごて 塗装下地)	m2	1.4			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	左官工事	3	ビツ床モルタル塗り(金ごて モルタル仕上げ t=30)	m2	9.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	左官工事	4	床モルタル塗り(金ごて 据付用 t=30)	m2	7.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0070	左官工事	5	グラウト材(500×500×t=50)	箇所	2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	DP塗り(3級 鉄鋼面)(素地ごしらえ含む)	m2	9.7			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	雑工事	1	ブーム撤去再取付け(1300×2550(運搬費含む))	箇所	2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	雑工事	2	緑石ブロック(100/110×H150×L600【夜間】)	m	10.2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	雑工事	3	プロトプロテクター(NP-1)【夜間】	箇所	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	雑工事	4	プロトプロテクター高輝度反射シート(接着強り W100×H860)【夜間】	箇所	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	雑工事	5	プロトプロテクター水抜きパイプ(VP25 L250)【夜間】	箇所	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	雑工事	6	番号灯支柱(レン表示板取付(支給品W2200×H570)【夜間】)	箇所	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0090	雑工事	7	第一アンテナ支柱【夜間】	箇所	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	1	カッター入れ(コンクリート面)	m	59.8			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	2	コンクリート撤去(鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共)	m3	7.3			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	3	ビツ蓋撤去(W100 集積共)	m	0.5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	4	ビツ蓋撤去(W200 集積共)	m	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	5	ビツ蓋撤去(W225 集積共)	m	0.2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	6	ビツ蓋撤去(W250 集積共)	m	5.2			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	7	ビツ蓋撤去(W300 集積共)	m	4.4			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	8	ビツ蓋撤去(W350 集積共)	m	2.0			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	9	ビツ蓋撤去(W450 集積共)	m	0.5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	10	ビツ蓋撤去(W830 集積共)	m	0.6			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	11	ビツ蓋撤去(W1300 集積共)	m	1.5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	12	ブーム撤去(1600×2000運搬・処分含む)	箇所	1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	13	発生材積込費(鉄くず類)	t	0.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	14	発生材積込費(有筋コンクリート類)	t	17.5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	15	発生材運搬費(鉄くず類)	t	0.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	16	発生材運搬費(有筋コンクリート類)	t	17.5			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	17	スクラップ(鉄くず類)	t	0.1			
0050	富里ICアイランド補修工事	0010	建築工事	0100	撤去工事	18	発生材処分費(有筋コンクリート類)	t	16.8			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	仮設支保工	m2	285			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	ブーム仮設屋根(撤去含む)	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	屋根廻り安全手すり	m	62.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	高所作業車 地上高(12m)【夜間】	式	1			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	掃雪機 運搬費共(250t)【夜間】	式	1			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	1レーン規制	回	23			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	2レーン規制【夜間】	回	13			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	1	コンクリート撤去【夜間】	m3	0.4			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	2	PC柱撤去(TH+450より上部)【夜間】	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	3	PC屋根撤去(一般部)【夜間】	箇所	11			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	4	PC屋根撤去(柱接合部)【夜間】	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	5	耐震補強鉄骨撤去(柱部TH+450より上部)【夜間】	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	6	耐震補強鉄骨撤去(屋根上鉄骨部)【夜間】	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	7	既存防水層撤去(屋上防水層 シート防水層 集積共)【夜間】	m2	283			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	8	並木撤去(W150 集積共)【夜間】	m	62.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	9	水切り撤去(W220 集積共)【夜間】	m	27.2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	10	タイル撤去(W150 蓋共 集積共)【夜間】	m	17.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	11	ルーフトレン撤去(集積共)【夜間】	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	12	屋根 ワイヤーソーイング工【夜間】	m	140			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	13	柱 ワイヤーソーイング工【夜間】	m	4.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	14	ブロック吊上げ用コア抜き φ 150【夜間】	箇所	60			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	15	屋根 ワイヤーソー切断用コア抜き φ 50【夜間】	箇所	28			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	16	柱 ワイヤーソー切断用コア抜き φ 50【夜間】	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	17	EXPJハバ撤去(幅500 3枚1個板 下地材共、集積共)【夜間】	m	10.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	18	電波吸収体撤去(鉄骨下地共 集積共)【夜間】	m2	36.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	19	S造上屋根撤去【夜間】	m2	76.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	20	屋根折板置き撤去(タイルフレーム 軒先面、下地鉄骨、集積共)【夜間】	m2	73.5			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	21	幕板撤去(W800)【夜間】	m	24.8			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	22	堅礎撤去(VP管)【夜間】	m	13.3			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	23	クランプ撤去(W500×H7300)【夜間】	箇所	1			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	24	クランプ基礎コンクリート撤去【夜間】	m3	0.7			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	25	レン表示板撤去 W1800×H570【夜間】	箇所	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	26	inker名称看板【夜間】	枚	4			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	27	ケーブル支柱【夜間】	箇所	5			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	28	鳥害対策ネット撤去【夜間】	m2	72.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	29	カッター入れ【夜間】	m	6.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	30	発生材積込費(アルミくず類)	t	0.2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	31	発生材積込費(スチールくず類)	t	0.4			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	32	発生材積込費(鉄くず類)	t	23.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	33	発生材積込費(廃プラスチック類)	m3	0.7			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	34	発生材積込費(有筋コンクリート類)	t	17.5			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	35	発生材積込費(無筋コンクリート類)	t	1.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	36	発生材積込費(電波吸収体類)	m3	0.3			

【内訳明細書】

工事名)東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築工事

内訳明細書は、総括表及び項目内訳書の金額のもととなる明確の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	37	発生材運搬費(7ℓミくず類)	t	0.2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	38	発生材運搬費(ステンレスくず類)	t	0.4			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	39	発生材運搬費(鉄くず類)	t	23.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	40	発生材運搬費(廃プラスチック類)	m3	0.7			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	41	発生材運搬費(有筋コンクリート類)	t	175			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	42	発生材運搬費(無筋コンクリート類)	t	1.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	43	発生材運搬費(電波吸収体類)	m3	0.3			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	44	スクラップ(アルミくず類)	t	0.2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	45	スクラップ(ステンレスくず類)	t	0.4			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	46	スクラップ(鉄くず類)	t	23.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	47	発生材処分費(廃プラスチック類)	m3	0.7			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	48	発生材処分費(有筋コンクリート類)	t	175			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	49	発生材処分費(無筋コンクリート類)	t	1.6			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	50	発生材処分費(電波吸収体類)	m3	0.3			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	51	コンクリート排水処理費	m3	14.5			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0010	仮設工事	1	ボール型照明(三廻付き)	箇所	10			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0010	仮設工事	2	LEDスティック型照明(23W)	箇所	25			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	1	VVRケーブル 撤去(5.5mm2-2C 管内【夜間】)	m	54.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	2	VVRケーブル 撤去(8mm2-2C 管内【夜間】)	m	54.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	3	VVRケーブル 撤去(14mm2-2C 管内【夜間】)	m	107			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	4	VVRケーブル 撤去(16mm2-2C 管内【夜間】)	m	107			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	5	CPEVケーブル 撤去(0.9mm-20P ビット内【夜間】)	m	54.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	6	厚鋼電線管 撤去(G36【夜間】)	m	181			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	7	厚鋼電線管 撤去(G54【夜間】)	m	54.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	8	CVVケーブル 撤去2mm-3C 管内【夜間】)	m	18.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	9	HPケーブル 撤去1.2mm-2C 管内【夜間】)	m	26.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	10	同軸ケーブル 撤去5C-FB 管内【夜間】)	m	18.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	11	厚鋼電線管(G28) 撤去【夜間】)	m	69.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	12	CVケーブル 撤去2mm2C【夜間】)	m	128			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	13	配線ダクト 撤去(W=400【夜間】)	m	52.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	14	配線ダクト 撤去(W=150【夜間】)	m	20.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	15	厚鋼電線管 撤去(G22【夜間】)	m	43.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	16	SUSフルボックス 撤去(150×150×100【夜間】)	個	4			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	17	SUSフルボックス 撤去(□300【夜間】)	個	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	18	照明器具 蛍光灯40W1灯用露出 撤去【夜間】)	個	30			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	19	照明器具 蛍光灯40W2灯用露出 撤去【夜間】)	個	8			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	20	信号灯2灯式 撤去【夜間】)	個	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	21	信号灯1灯式 撤去【夜間】)	個	1			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	22	スニーカー 撤去	個	2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	23	発生材積込費(銅くず類)	t	0.2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	24	発生材運搬費(銅くず類)	t	0.2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	25	スクラップ(銅くず類)	t	0.2			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	1	樋プラグ止め	箇所	4			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	2	排水栓止部プラグ止め	箇所	1			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	3	PE管(20)露出 撤去	m	37.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	1	ブース用エアコン撤去 冷房能力11.2kW	台	1			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	2	飛散遮風機撤去	台	1			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	3	ドレン・硬質塩化ビニル管撤去 20A	m	12.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	4	吸気・硬質塩化ビニル管撤去 150A	m	11.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	5	既設配管切断 樹脂管 150A	箇所	3			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	6	発生材積込費(混合廃棄物)	m3	1.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	7	発生材処分費(混合廃棄物)	m3	1.0			
0060	富里ICトールゲート上屋解体工事	0030	機械設備工事	0020	撤去工事	8	発生材処分費(冷媒リサイクル処分)	kg	3			