

北関東自動車道 下野スマート I C 電気設備工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 北関東自動車道 下野スマート I C 電気設備工事

2. 路線名 北関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 栃木県 下都賀郡 壬生町
(至) 栃木県 河内郡 上三川町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は北関東自動車道 下野スマートICの電気設備の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 600日間

工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		
共 通 仮 設 費 (率計上分)		
現 場 管 理 費		
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工 種 内 訳 書

B- 1 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0101	下野スマートIC(東行き)低圧引込設備工事	式	1			見積対象
0202	下野スマートIC(東行き)低圧受配電設備工事	式	1			見積対象
0303	下野スマートIC(東行き)自家発電設備工事	式	1			見積対象
0404	下野スマートIC(西行き)低圧引込設備工事	式	1			見積対象
0505	下野スマートIC(西行き)低圧受配電設備工事	式	1			見積対象
0606	下野スマートIC(西行き)自家発電設備工事	式	1			見積対象
0107	下野スマートIC(東行き)道路照明設備工事	式	1			見積対象
0208	下野スマートIC(西行き)道路照明設備工事	式	1			見積対象
0109	下野スマートIC(東行き)簡易出口情報板設備工事112. 840KP	式	1			見積対象
0210	下野スマートIC(東行き)C2型情報板設備工事	式	1			見積対象
0311	下野スマートIC(西行き)簡易出口情報板設備工事113. 595KP	式	1			見積対象
0412	下野スマートIC(西行き)C2型情報板設備工事	式	1			見積対象
0513	下野スマートIC(東行き)機器収容筐体内機器設置工事	式	1			見積対象
0614	ハイラジ始点表示板工事112. 970KP	式	1			見積対象
0115	下野スマートIC(東行き)ループ式車両検知器工事112. 890KP	式	1			見積対象
0216	下野スマートIC(西行き)ループ式車両検知器工事112. 890KP	式	1			見積対象
0317	下野スマートIC(東行き)機器収容筐体内機器設置工事	式	1			見積対象
0118	下野スマートIC(東行き)CCTV・拡声放送設備工事	式	1			見積対象

工 種 内 訳 書

B- 2 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0219	下野スマートIC(西行き)CCTV・拡声放送設備工事	式	1			見積対象
0320	宇都宮上三川ICエリア監視カメラ・拡声放送設備工事	式	1			見積対象
0121	下野スマートIC(東行き)非常電話設備工事113.245KP	式	1			見積対象
0222	下野スマートIC(西行き)非常電話設備工事113.260KP	式	1			見積対象
0323	下野スマートIC通信線路工事	式	1			見積対象
0424	下野スマートIC通信土木工事	式	1			見積対象
0125	下野スマートIC(東行き)機器収容筐体工事	式	1			見積対象
0226	下野スマートIC(東行き)カード確認機収容ボックス工事	式	1			見積対象
0327	下野スマートIC(西行き)機器収容筐体工事	式	1			見積対象
0428	下野スマートIC(西行き)カード確認機収容ボックス工事	式	1			見積対象
0129	下野スマートIC(東行き)遠方監視制御設備工事	式	1			見積対象
0230	下野スマートIC(西行き)遠方監視制御設備工事	式	1			見積対象
	***** 合 計 *****					

内 訳 書

C- 1 頁

工種番号：0101 下野スマートIC(東行き)低圧引込設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 2 頁

工種番号：0202 下野スマートIC(東行き)低圧受配電設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0303 下野スマートIC(東行き)自家発電設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	屋外パッケージ型発電機設置工 29KVA以上	台	1			
02004	屋外油庫設置工(燃料小出槽390 ^{リットル} 架台含む)	台	1			
03016	基礎工 受配電自家発電用	箇所	1			
04006	配線工(FP管内)CVT100sq	m	5			
05006	配線工(FP管内)CV5.5sq-2C	m	5			
06006	配線工(FP管内)CVV2sq-7C	m	5			
07006	配線工(FP管内)CVV2sq-4C	m	12			
08006	配線工(FP管内)CVV-S2sq-10C	m	5			
09006	配線工(FP管内)IV14sq	m	5			
10006	配線工(FP管内)IV5.5sq	m	7			
11090	ケーブル銘板工	枚	8			
12008	配管工(屋外露出)G28	m	3			
13008	配管工(屋外露出)SGP黒40A	m	4			
14008	配管工(屋外露出)SGP黒25A	m	7			
15008	配管工(屋外露出)SGP黒20A	m	5			
16008	配管工(屋外露出)SUS32A	m	3			
17004	ブルボックス設置工 150*150*75SUS	箇所	1			
18008	フレキシブルジョイント設置工 SUS32A L=500	箇所	1			

内 訳 書

C- 4 頁

工種番号：0303 下野スマートIC(東行き)自家発電設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 5 頁

工種番号：0404 下野スマートIC(西行き)低圧引込設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号： 0505 下野スマートIC(西行き)低圧受配電設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 7 頁

工種番号：0606 下野スマートIC(西行き)自家発電設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	屋外パッケージ型発電機設置工 23KVA以上	台	1			
02004	屋外油庫設置工(燃料小出槽390 $\frac{1}{2}$ 架台含む)	台	1			
03016	基礎工 受配電自家発電用	箇所	1			
04006	配線工(FP管内)CVT60sq	m	5			
05006	配線工(FP管内)CV5.5sq-2C	m	5			
06006	配線工(FP管内)CVV2sq-7C	m	5			
07006	配線工(FP管内)CVV2sq-4C	m	12			
08006	配線工(FP管内)CVV-S2sq-10C	m	5			
09006	配線工(FP管内)IV14sq	m	5			
10006	配線工(FP管内)IV5.5sq	m	7			
11090	ケーブル銘板工	枚	8			
12008	配管工(屋外露出)G28	m	3			
13008	配管工(屋外露出)SGP黒40A	m	4			
14008	配管工(屋外露出)SGP黒25A	m	7			
15008	配管工(屋外露出)SGP黒20A	m	5			
16008	配管工(屋外露出)SUS32A	m	3			
17004	ブルボックス設置工 150*150*75SUS	箇所	1			
18008	フレキシブルジョイント設置工 SUS32A L=500	箇所	1			

内 訳 書

C- 8 頁

工種番号：0606 下野スマートIC(西行き)自家発電設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 9 頁

工種番号：0107 下野スマートIC(東行き)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	道路灯工 S6AB RP-70-1R(IF-S6AB-F) 一般形	基	1			
02004	道路灯工 S6AB RP-70-1R(スピーカ共架)(IF-S6AB-F含む) 一般形	基	2			
03004	道路灯工 特S8AB RP-70-1R(CCTV共架)(IF-S10AB-F含む) 一般形	基	2			
04004	道路灯工 S10AB RP-70-1R(IF-S10AB-B含む) 調光形	基	2			
05004	道路灯工 S12AB RP-150-2M(IF-S12AB-F含む) 調光形	基	2			
06004	道路灯工 S12AB RP-150-3M(IF-S12AB-B含む) 調光形	基	4			
07004	分岐点点滅灯工(基礎含む)	基	1			
08006	配線工(屋外管内)VVR14sq-2C	m	33			
09006	配線工(屋外管内)VVR3.5sq-2C	m	94			
10006	配線工(屋外管内)IV3.5sq	m	49			
11006	配線工(FP管内)VVR14sq-2C	m	370			
12006	配線工(FP管内)VVR3.5sq-2C	m	726			
13006	配線工(FP管内)IV3.5sq	m	776			
14006	配線工(屋外ピット)VVR3.5sq-2C	m	10			
15006	配線工(屋外ピット)IV3.5sq	m	10			
16007	直線接続工 VVR14sq-2C	箇所	1			
17007	直線接続工 VVR3.5sq-2C	箇所	1			
18007	分岐接続工 VVR14sq-2C	箇所	3			

内 訳 書

C- 10 頁

工種番号：0107 下野スマートIC(東行き)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	分岐接続工 VVR3.5sq-2C	箇所	4			
20090	ケーブル銘板工	枚	51			
21008	配管工 E1-FP80(1)30(2)	m	62			
22008	配管工 E1-FP80(1)30(1)	m	69			
23008	配管工 E1-FP65(1)50(2)40(4)30(4)	m	31			
24008	配管工 E1-FP65(1)40(2)30(2)	m	194			
25008	配管工 E1-FP40(1)30(3)	m	3			
26008	配管工 E1-FP40(1)30(1)	m	57			
27008	配管工 E1-FP40(1)	m	3			
28008	配管工 E1-FP30(2)	m	60			
29008	配管工 E1-FP30(1)	m	6			
30008	配管工 B2-SUSFX70(1)42(1)36(3)	m	22			
31008	配管工 B2-SC65(1)40(4)	m	43			
32004	ブルボックス設置工 PB-3	箇所	4			
33010	ハンドホール工 EE-C2	箇所	5			
34011	ダクト口工 E1-FP80(1)30(2)	箇所	1			
35011	ダクト口工 E1-FP80(1)30(1)	箇所	1			
36011	ダクト口工 E1-FP65(1)50(2)40(4)30(4)	箇所	2			

内 訳 書

工種番号：0107 下野スマートIC(東行き)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 12 頁

工種番号：0208 下野スマートIC(西行き)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	道路灯工 S6AB RP-70-1R(IF-S6AB-F) 一般形	基	1			
02004	道路灯工 S6AB RP-70-1R(スピーカ共架)(IF-S6AB-F含む) 一般形	基	2			
03004	道路灯工 特S8AB RP-70-1R(CCTV共架)(IF-S10AB-F含む) 一般形	基	2			
04004	道路灯工 S10AB RP-70-1R(IF-S10AB-B含む) 調光形	基	2			
05004	道路灯工 S12AB RP-150-2M(IF-S12AB-F含む) 調光形	基	2			
06004	道路灯工 S12AB RP-150-3M(IF-S12AB-B含む) 調光形	基	4			
07004	分岐点点滅灯工(基礎含む)	基	1			
08006	配線工(屋外管内)VVR8sq-2C	m	91			
09006	配線工(屋外管内)VVR3.5sq-2C	m	57			
10006	配線工(屋外管内)IV3.5sq	m	16			
11006	配線工(FP管内)VVR8sq-2C	m	288			
12006	配線工(FP管内)VVR5.5sq-2C	m	82			
13006	配線工(FP管内)VVR3.5sq-2C	m	517			
14006	配線工(FP管内)IV3.5sq	m	190			
15006	配線工(屋外ピット)VVR3.5sq-2C	m	10			
16006	配線工(屋外ピット)IV3.5sq	m	10			
17007	直線接続工 VVR3.5sq-2C	箇所	1			
18007	分岐接続工 VVR8sq-2C	箇所	4			

内 訳 書

C- 13 頁

工種番号：0208 下野スマートIC(西行き)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	分岐接続工 VVR3.5sq-2C	箇所	4			
20090	ケーブル銘板工	枚	44			
21008	配管工 E1-FP50(3)40(3)30(2)	m	31			
22008	配管工 E1-FP50(2)40(2)30(1)	m	3			
23008	配管工 E1-FP50(1)30(1)	m	237			
24008	配管工 E1-FP40(1)30(1)	m	77			
25008	配管工 E1-FP30(2)	m	17			
26008	配管工 E1-FP30(1)	m	63			
27008	配管工 E1D-TRF200(SUSFX36(1))	m	5			
28008	配管工 B2-SUSFX54(1)28(1)	m	11			
29008	配管工 B2-SUSFX36(1)	m	2			
30008	配管工 B2-SC50(1)25(1)	m	18			
31008	配管工 B2-SC40(1)	m	26			
32004	ブルボックス設置工 PB-1	箇所	3			
33004	ブルボックス設置工 PB-4	箇所	2			
34010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
35010	ハンドホール工 EE-C2	箇所	3			
36010	ハンドホール工 CF-SD1	箇所	1			

内 訳 書

工種番号：0208 下野スマートIC(西行き)道路照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 15 頁

工種番号：0109 下野スマートIC(東行き)簡易出口情報板設備工事112.840KP

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	簡易出口情報板設置工(支柱・基礎含む)	面	1			
02004	メディアコンパータ設置工	台	1			
03006	配線工(屋外管内)VVR5.5sq-2C	m	113			
04006	配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	m	113			
05006	配線工(FP管内)VVR5.5sq-2C	m	579			
06006	配線工(FP管内)4SM-SZ-PE	m	566			
07006	配線工(フリアク)4SM-SZ-PE	m	7			
08007	直線接続工 VVR5.5sq-2C	箇所	2			
09007	成端接続工 4SM	箇所	2			
10090	ケーブル銘板工	枚	48			
11008	配管工 E1-FP80(1)30(1)	m	48			
12008	配管工 E1-FP40(1)30(2)	m	79			
13008	配管工 E1-FP30(3)	m	46			
14008	配管工 E1-FP30(1)	m	4			
15010	ハンドホール工 ED-C2	箇所	2			
16011	ダクト口工 E1-FP80(1)30(1)	箇所	2			
17011	ダクト口工 E1-FP40(1)30(2)	箇所	2			
18011	ダクト口工 E1-FP30(3)	箇所	2			

内 訳 書

工種番号：0109 下野スマートIC(東行き)簡易出口情報板設備工事112.840KP

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0210 下野スマートIC(東行き)C2型情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 18 頁

工種番号：0311 下野スマートIC(西行き)簡易出口情報板設備工事113.595KP

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	簡易出口情報板設置工(支柱・基礎含む)	面	1			
02004	メディアコンパタ設置工	台	1			
03006	配線工(屋外管内)VVR3.5sq-2C	m	29			
04006	配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	m	29			
05006	配線工(FP管内)VVR3.5sq-2C	m	454			
06006	配線工(FP管内)4SM-SZ-PE	m	441			
07006	配線工(フリアク)4SM-SZ-PE	m	4			
08007	直線接続工 VVR3.5sq-2C	箇所	1			
09007	成端接続工 4SM	箇所	2			
10090	ケーブル銘板工	枚	26			
11008	配管工 E1-FP30(2)	m	149			
12010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	2			
13011	ダクト口工 E1-FP30(2)	箇所	2			
14014	接地工 ED	箇所	1			
15005	試験調整工	式	1			
16019	交通規制工 走行規制	回	4			

内 訳 書

C- 19 頁

工種番号：0412 下野スマートIC(西行き)C2型情報板設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0513 下野スマートIC(東行き)機器収容筐体内機器設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0614 ハイラジ始点表示板工事112.970KP

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 22 頁

工種番号：0115 下野スマートIC(東行き)ループ式車両検知器工事112.890KP

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	ループ式車両検知器設置工(4ループ用)(取付支柱・基礎含む)	箇所	1			
02004	ループコイル設置工	式	1			
03004	メディアコンバータ設置工	台	1			
04006	配線工(屋外管内)VVR3.5sq-2C	m	113			
05006	配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	m	113			
06006	配線工(FP管内)VVR3.5sq-2C	m	528			
07006	配線工(FP管内)4SM-SZ-PE	m	515			
08006	配線工(フリアク)4SM-SZ-PE	m	7			
09007	直線接続工 VVR3.5sq-2C	箇所	2			
10007	成端接続工 4SM	箇所	2			
11090	ケーブル銘板工	枚	46			
12014	接地工 ED	箇所	1			
13005	試験調整工	式	1			
14019	交通規制工 走行規制	回	5			
15019	交通規制工 追越規制	回	2			

内 訳 書

C- 23 頁

工種番号：0216 下野スマートIC(西行き)ループ式車両検知器工事112.890KP

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	ループ式車両検知器設置工(4ループ用)(取付支柱・基礎含む)	箇所	1			
02004	ループコイル設置工	式	1			
03004	メディアコンバータ設置工	台	1			
04006	配線工(屋外管内)VVR3.5sq-2C	m	130			
05006	配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	m	130			
06006	配線工(FP管内)VVR3.5sq-2C	m	501			
07006	配線工(FP管内)4SM-SZ-PE	m	488			
08006	配線工(フリアク)4SM-SZ-PE	m	4			
09007	直線接続工 VVR3.5sq-2C	箇所	2			
10007	成端接続工 4SM	箇所	2			
11090	ケーブル銘板工	枚	42			
12008	配管工 E1-FP30(2)	m	238			
13008	配管工 E1D-TRF200(SUSFX42(1)28(2))	m	11			
14010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
15010	ハンドホール工 CF-SD1	箇所	2			
16011	ダクトロ工 E1-FP30(2)	箇所	4			
17014	接地工 ED	箇所	1			
18005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

工種番号：0216 下野スマートIC(西行き)ループ式車両検知器工事112.890KP

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0317 下野スマートIC(東行き)機器収容筐体内機器設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0118 下野スマートIC(東行き)CCTV・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0219 下野スマートIC(西行き)CCTV・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0320 宇都宮上三川ICエリア監視カメラ・拡声放送設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 29 頁

工種番号：0121 下野スマートIC(東行き)非常電話設備工事113.245KP

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 30 頁

工種番号：0222 下野スマートIC(西行き)非常電話設備工事113.260KP

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 31 頁

工種番号：0323 下野スマートIC通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	IP収容架設置工(東行き)	面	1			
02004	光成端箱設置工(西行き)	面	1			
03006	配線工(屋外管内)CCP-AP0. 65-50P	m	1, 814			
04006	配線工(屋外管内)20SM-SZ-PE	m	216			
05006	配線工(屋外管内)8SM-SZ-PE	m	65			
06006	配線工(FP管内)VVR3. 5sq-2C	m	13			
07006	配線工(FP管内)CCP-AP0. 65-50P	m	501			
08006	配線工(FP管内)20SM-SZ-PE	m	519			
09006	配線工(FP管内)8SM-SZ-PE	m	243			
10006	配線工(フリアク)VVR3. 5sq-2C	m	7			
11006	配線工(フリアク)20SM-SZ-PE	m	11			
12006	配線工(フリアク)8SM-SZ-PE	m	7			
13007	直線接続工(メタル)S-50	箇所	7			
14007	分岐接続工(メタル)J-65	箇所	1			
15007	分岐接続工(メタル)J-60	箇所	1			
16007	分岐接続工(メタル)J-55	箇所	1			
17007	解体再接続工(メタル)J-80K	箇所	2			
18090	ケーブル銘板工	枚	75			

内 訳 書

工種番号：0323 下野スマートIC通信線路工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 33 頁

工種番号：0424 下野スマートIC通信土木工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01008	配管工 E1-FP65(1)50(1)40(1)30(1)	m	42			
02008	配管工 E1-FP65(1)	m	1			
03008	配管工 E1-FP50(1)40(2)30(2)	m	33			
04008	配管工 E1-FP50(1)40(2)	m	16			
05008	配管工 E1-FP50(1)40(1)	m	8			
06008	配管工 E1-FP50(1)30(1)	m	9			
07008	配管工 E1-FP50(1)	m	1			
08008	配管工 E1-FP40(2)30(3)	m	54			
09008	配管工 E1-FP40(1)30(1)	m	102			
10008	配管工 E1-FP30(3)	m	18			
11008	配管工 E1D-TRF200(SUSFX70(1)54(1)42(3))	m	11			
12008	配管工 E1D-TRF200(SUSFX54(1)42(1)36(2)28(1))	m	7			
13008	配管工 E1D-TRF200(SUSFX36(2)28(1))	m	4			
14008	配管工 B2-SUSFX54(1)42(1)36(1)	m	2			
15008	配管工 B2-SUSFX36(2)	m	10			
16008	配管工 B2-SUSFX36(1)28(1)	m	2			
17008	配管工 B2-SC50(1)40(2)	m	26			
18008	配管工 B2-SC40(1)25(1)	m	30			

内 訳 書

C- 34 頁

工種番号：0424 下野スマートIC通信土木工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19008	配管工 B2-SC40(2)	m	58			
20004	プルボックス設置工 PB-1	箇所	5			
21004	プルボックス設置工 PB-2	箇所	2			
22004	プルボックス設置工 PB-4	箇所	2			
23010	ハンドホール工 EE-C2	箇所	4			
24010	ハンドホール工 CF-SD1	箇所	4			
25011	ダクト口工 E1-FP65(1)50(1)40(1)30(1)	箇所	2			
26011	ダクト口工 E1-FP65(1)	箇所	2			
27011	ダクト口工 E1-FP50(1)40(2)30(2)	箇所	2			
28011	ダクト口工 E1-FP50(1)40(2)	箇所	2			
29011	ダクト口工 E1-FP50(1)40(1)	箇所	4			
30011	ダクト口工 E1-FP50(1)30(1)	箇所	2			
31011	ダクト口工 E1-FP50(1)	箇所	2			
32011	ダクト口工 E1-FP40(2)30(3)	箇所	4			
33011	ダクト口工 E1-FP40(1)30(1)	箇所	6			
34011	ダクト口工 E1-FP30(3)	箇所	2			

内 訳 書

工種番号：0125 下野スマートIC(東行き)機器収容筐体工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0226 下野スマートIC(東行き)カード確認機収容ボックス工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0327 下野スマートIC(西行き)機器収容筐体工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0428 下野スマートIC(西行き)カード確認機収容ボックス工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0129 下野スマートIC(東行き)遠方監視制御設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0230 下野スマートIC(西行き)遠方監視制御設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]