

質問事項に対する回答③

(件名)北陸自動車道 R6長岡管内橋梁補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1/9	割掛対象表 参考内訳書	2ページ	【仮設備 工事費】	吊足場工費(先行床施行式フロア型システム吊足場)について システム吊り足場について841.7m2を明示していただいておりますが、システム吊足場の歩掛がNEXCO土木工事積算基準に定められていません。 この場合、中段足場や側面足場の数量(工法を含めて)が本足場の数量に含まれているのでしょうか。その場合、含み数量をご教示いただけないでしょうか。	貴社の施工計画に基づき、中段足場や側面足場の数量を含み費用を計上してください。
2	1/9	割掛対象表 参考内訳書	3ページ	【仮設備 工事費】	剥離剤用環境対策資機材Aについて 坂井田橋で使用する負圧集塵機(リース品)について定格風量75m3/minとありますが、弊社で調べた結果、リース対応品では56m3/minまでしか確保できないことが判明しました。取扱のリース会社をご教示いただけないでしょうか。	負圧集塵機(リース品)は定格風量が対応できる編成をお考えください。