

京浜管理事務所管内門型標識柱取替工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 6 年 12 月

東日本高速道路株式会社 関東支社
京浜管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材運搬費	標識柱取替工に使用する仮設材等（H形鋼）の運搬に要する費用をいう。	運搬距離 都道311号（内）29 k m（片道） 都道311号（外）24 k m（片道） 横浜横須賀道路18 k m（片道）	
地下埋設物調査費	試掘工のための埋設ケーブル探査機による確認に要する費用をいう。	埋設ケーブル探査機 1 台 横浜横須賀道路 中分側 1 日 横浜横須賀道路 路肩側 1 日	23/34
非破壊検査試験費	門型標識柱基礎部のアンカーボルト打設箇所の非破壊試験による鉄筋かぶり、配筋間隔の確認に要する費用をいう。	標識柱取替工A 都道311号内回り（昼間）1箇所（下向き） 都道311号外回り（昼間）1箇所（下向き） 標識柱取替工B 横浜横須賀道路下り中分側（夜間）1箇所（下向き） 横浜横須賀道路下り路肩側（夜間）1箇所（下向き）	7/34 12/34
有料道路料金費	標識板、標識板撤去工、標識柱取替工、標識板撤去再設置工、工事案内設備工、試掘工において、施工のために必要な車両の高速道路通行料金（片道）の費用をいう。なお、購入製品は現着単価とするため有料道路料金費は材料費に含むものとしここでは計上しない。	横浜横須賀道路 新保土ヶ谷～日野（大型）17台 新保土ヶ谷～別所（中型）31台 逗子～衣笠（大型）8台 横須賀～衣笠（大型）4台	